

Règlement de sécurité contre l'incendie

Relatif aux **E**tablissemments **R**ecevant du **P**ublic

Dispositions particulières

Types J à Y - 1^{re} à 4^e catégories

9^e édition

Collection commentée

France-Sélection



Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

**Dispositions particulières
commentées**

Types J à Y

1^{re} à 4^e catégories

9^e édition

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

**Dispositions particulières
commentées**

Types J à Y

1^{re} à 4^e catégories

9^e édition

Chez le même éditeur

Collection commentée dirigée par Pascal Reynaud

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public :

- Dispositions générales applicables aux ERP de 1^{re} à 4^e catégorie.
- Dispositions applicables aux ERP de 5^e catégorie.
- Dispositions particulières applicables aux ERP de 1^{re} à 4^e catégorie.
- Dispositions spéciales.

(ces ouvrages existent aussi en version non commentée)

À cette collection, s'ajoutent des manuels spécialisés comportant également le texte réglementaire et des commentaires officiels :

- Règlement de sécurité pour structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (type J).
- Règlement de sécurité pour établissements d'enseignement et sportifs couverts (types R et X).
- Règlement de sécurité pour établissements de soins (type U).
- Règlement de sécurité pour magasins et centres commerciaux (type M).
- Règlement de sécurité pour gares accessibles au public (type GA).
- Sécurité incendie dans les IGH.

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux bâtiments d'habitation (version non commentée).

Guides Prévention Incendie - dirigé par Pascal Reynaud

- Evacuation des personnes en situation de handicap moteur dans les ERP.
- Les parcs de stationnement couverts : réglementation ERP type PS, IGH, bâtiments d'habitation, établissements relevant du Code du travail.
- Prévenir le risque incendie en établissement d'enseignement agricole.

Manuels de formation

- SSIAP 1 : agents de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.
- SSIAP 2 : chefs d'équipes de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.
- SSIAP 3 : chefs de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes.

Retrouvez tous ces ouvrages sur la librairie de sitesecurite.com

www.SiteSecurite.com

Plus de 6 500 documents consultables en accès libre et abonnés, recherche par arborescence, sommaires, N° d'article... Sélection de textes officiels, commentaires, schémas, chiffres, jurisprudence... concernant la sécurité : règlement ERP (Etablissements recevant du Public), IGH (Immeubles de grande hauteur), extraits Code du travail, bâtiments d'habitations, installations classées...

Le catalogue « Éditions » est envoyé sur demande à France-Sélection,
7 rue Roland Martin - 94500 Champigny-sur-Marne
www.FranceSelection.fr
Tél : 01 55 97 18 18 - Fax : 01 55 97 18 19 - contact@FranceSelection.fr



Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

**Dispositions particulières
commentées**

Types J à Y

1^{re} à 4^e catégories



Édition mise à jour au 18 janvier 2018

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

© France-Sélection,
ISBN : 978-2-85266-265-0

Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées	9	J
Salles à usage d'audition, conférences, réunions, spectacles, ou à usages multiples	29	L
Magasins, centres commerciaux	73	M
Restaurants et débits de boissons	109	N
Hôtels et autres établissements d'hébergement	117	O
Salles de danse et salles de jeux	135	P
Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement	145	R
Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives	185	S
Salles d'expositions (à vocation commerciale)	191	T
Établissements de soins	219	U
Établissements de culte	263	V
Administrations, banques, bureaux	269	W
Établissements sportifs couverts	275	X
Musées	301	Y

Tableau des effectifs par types d'établissements

	TYPES	SEUILS DU 1 ^{er} GROUPE		
		Sous-sol	Étages	Ensemble des niveaux
J	I. - Structures d'accueil pour personnes âgées :			
	- effectif des résidents	-	-	25
	- effectif total	-	-	100
	II. - Structures d'accueil pour personnes handicapées :			
	- effectif des résidents	-	-	20
	- effectif total	-	-	100
L	Salle d'auditions, de conférences, de réunions « multimédia »	100	-	200
	Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple	20	-	50
M	Magasins de vente	100	100	200
N	Restaurants ou débits de boissons	100	200	200
O	Hôtels ou pensions de famille	-	-	100
P	Salles de danse ou salles de jeux	20	100	120
R	Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants	(*)	1 (**)	100
	Autres établissements	100	100	200
	Établissements avec locaux réservés au sommeil	-	-	30
S	Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4)	100	100	200
T	Salles d'expositions	100	100	200
U	Établissements de soins			
	- sans hébergement	-	-	100
	- avec hébergement	-	-	20
V	Établissements de culte	100	200	300
W	Administrations, banques, bureaux	100	100	200
X	Établissements sportifs couverts	100	100	200
Y	Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4)	100	100	200

(*) : Ces activités sont interdites en sous-sol.

(**) : Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20.

Arrêté du 19 novembre 2001 (JO du 6 février 2002) modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 13 janvier 2004 (JO du 24 janvier 2004) ;
- 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- 10 octobre 2005 (JO du 1^{er} décembre 2005) ;
- 6 mars 2006 (JO du 13 avril 2006) ;
- 9 mai 2006 (JO du 8 juillet 2006) ;
- 4 juillet 2007 (JO du 28 juillet 2007) ;
- 16 juillet 2007 (JO du 5 décembre 2007) ;
- 26 juin 2008 (JO du 8 juillet 2008) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009) ;
- 11 décembre 2009 (JO du 16 février 2010).

Table des matières

Section I.

Généralités

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| Art. J 1. | - Établissements assujettis |
| Art. J 2. | - Détermination de l'effectif |
| Art. J 3. | - Principes fondamentaux de sécurité |
| Art. J 4. | - Vérifications techniques (abrogé) |

Section II.

Construction

- | | |
|------------|--|
| Art. J 5. | - Conception |
| Art. J 6. | - Façades et baies accessibles |
| Art. J 7. | - Isolement par rapport aux tiers |
| Art. J 8. | - Parc de stationnement couvert |
| Art. J 9. | - Résistance au feu des structures |
| Art. J 10. | - Conception de la distribution intérieure - Zones |
| Art. J 11. | - Compartiment |
| Art. J 12. | - Cloisonnement traditionnel |
| Art. J 13. | - Façades |
| Art. J 14. | - Atriums, patios et puits de lumière |
| Art. J 15. | - Locaux recevant du public installés en sous-sol |
| Art. J 16. | - Locaux à risques particuliers |

Section III.

Dégagements

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| Art. J 17. | - Circulations horizontales communes |
|------------|--------------------------------------|

- Art. J 18.
 - Art. J 19.
 - Art. J 20.
 - Art. J 21.
- Distance maximale à parcourir
 - Portes de recouplement
 - Escaliers
 - Verrouillage des portes

Section IV.

Aménagements intérieurs

- Art. J 22.
 - Art. J 23.
 - Art. J 24.
- Domaine d'application
 - Plafonds suspendus
 - Tentures, rideaux, voilages

Section V.

Désenfumage

- Art. J 25.
- Domaine d'application des articles DF

Section VI.

Chauffage - ventilation

- Art. J 26.
- Règles d'utilisation

Section VII.

Appareils de cuisson et de remise en température

- Art. J 27.
 - Art. J 28.
- Appareils installés dans les chambres ou les appartements
 - Appareils installés dans les autres locaux accessibles au public

Section VIII.

Électricité

- Art. J 29.
- Installation électrique

Section IX.

Éclairage

- Art. J 30.
- Éclairage de sécurité

Section X.

Ascenseurs

- Art. J 31.
- Ascenseurs

Section XI.

Fluides médicaux

- Art. J 32.
 - Art. J 33.
- Utilisation et stockage des gaz médicaux
 - Vérifications techniques

Section XII.

Moyens de secours

- Art. J 34.
 - Art. J 35.
 - Art. J 36.
 - Art. J 37.
 - Art. J 38.
 - Art. J 39.
 - Art. J 40.
- Moyens d'extinction
 - Surveillance de l'établissement
 - Système de sécurité incendie
 - Équipement d'alarme
 - Système d'alerte
 - Exercices
 - Consignes et affichage

Chapitre XIV

Établissements du type J

Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées

Section I

Généralités

Article J 1

Établissements assujettis [Arrêté du 16 juillet 2007]

§ 1. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 25.

Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d'application du présent article.

La détermination de la réglementation incendie applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées est faite suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300 ou un effectif supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 conduisent à l'application du présent chapitre.

§ 2. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 20.

Ces établissements sont les suivants :

- les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés ;
- les établissements d'enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
- les établissements qui assurent l'hébergement des adultes handicapés.

Les locaux des (Arrêté du 24 septembre 2009) « entreprises adaptées et des centres de distribution du travail à domicile » ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie.

☐ *Ont été distraites du type U par l'arrêté du 19 novembre 2001 deux catégories d'établissements ayant vocation principale de recevoir ou d'héberger des personnes âgées ou des personnes handicapées.*

L'arrêté du 16 juillet 2007 qui a été publié au JO du 5 décembre 2007, soit près de cinq mois après sa date de signature, et applicable trois mois après celle de sa publication, opère une distinction plus précise des établissements ayant « vocation principale » d'héberger, d'une part, des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie (§ 1), et d'autre part des personnes handicapées, enfants ou adultes (§ 2).

La distinction faite par le précédent arrêté entre « recevoir » ou « héberger » se trouve supprimée, seul le terme « héberger » étant retenu. Rappelons que le Littré définit le terme héberger comme « loger chez soi », « servir de logement », « abriter » - ce terme paraissant ici plus approprié que le terme « recevoir ».

La détermination des effectifs repose d'après le nouveau texte sur les conditions suivantes :

- *capacité d'hébergement supérieure ou égale à 25 pour les personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie et supérieure ou égale à 20 pour les personnes handicapées. Cette nouvelle distinction - seul était retenu dans l'ancien texte le seuil de 20 - est liée à la possibilité de dérogation à la règle prévoyant des conditions générales de tarification et une obligation de passation d'une convention pluriannuelle (voir articles L. 313-12 et D. 313-16 du Code de l'action sociale et des familles et la circulaire DGAS du 17 mai 2006).*

La distinction entre l'hébergement supérieur ou égal à 20-25 - importante puisqu'elle conditionne le choix à opérer - peut semble-t-il présenter des difficultés d'application, malgré l'énumération des différents établissements concernés figurant au § 2 de l'article J 1. Pour leur énumération et pour information, on peut se reporter utilement pour partie et notamment pour le descriptif des établissements et services sociaux et médicaux sociaux à l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles modifié notamment par la loi n°2007-308 du 5 mars 2007. Précisons que les établissements visés par l'article L. 312-1 forme un domaine beaucoup plus étendu que ceux cités dans l'article J 1.

Dans le premier cas, et dans ce cas seulement, la détermination de la réglementation incendie applicable est faite sur le fondement de la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

Pour assurer la distinction entre les établissements à considérer comme ERP et ceux de foyers-logements qui relèvent de l'habitation ont été utilisés :

- le GIR (groupe iso-ressources) qui évalue le degré de dépendance des personnes. Il existe 6 GIR, le GIR 1 correspondant au degré de dépendance le plus élevé.
- le GMP (groupe iso-ressources moyen pondéré) qui est une moyenne par établissement de l'état de dépendance des personnes hébergées. Plus ce dernier est élevé, plus les personnes sont dépendantes.

En se basant sur cette donnée, la répartition adoptée est la suivante :

- les établissements qui auront un GMP supérieur à 300 ou dont le taux de résidents classés en GIR 1 à 2 dépassera 10% seront des EHPAD (établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes) et relèveront de la réglementation des établissements recevant du public du type J.
- les établissements qui auront un GMP inférieur ou égal à 300 et dont le taux de résidents classés en GIR 1 à 2 ne dépassera pas 10% resteront EHPA (établissements hébergeant des personnes âgées) et relèveront de la réglementation habitation.

Déjà la circulaire du 15 mai 2007 de la Direction de la défense et de la sécurité civiles qui comportait ce texte précisait : « ceux dépassant l'un de ces seuils relèvent de la réglementation sécurité incendie des ERP de type J. »

Ces textes ont été repris dans la note d'information du 26 mars 2008 de la Direction générale de l'action sociale qui rappelle que le « critère distinctif retenu pour déterminer la réglementation sécurité incendie applicable aux établissements accueillant des personnes âgées, y compris les logements foyers, est le Groupe iso-ressources Moyen Pondéré (GMP) associé à un niveau plafond de personnes dépendantes classées en GIR 1 à 2. »

Cette note d'information précisait : « la mise aux normes de sécurité des logements foyers interviendra au terme d'une période de trois ans qui court à compter du 15 mai 2007 où s'imposera la distinction définitive entre les établissements qui accueillent des personnes autonomes et ceux qui accueillent des personnes dépendantes. (...) »

La règle retenue pour les bâtiments existants est aussi applicable pour les constructions neuves. »

Ces nouvelles dispositions sont de nature à permettre le maintien d'une offre de logements dédiés à l'accueil de personnes âgées autonomes. En effet, elles permettent en matière de sécurité incendie d'appliquer à ces établissements la réglementation « habitation » au lieu de la réglementation « ERP de type J » pour laquelle les travaux à réaliser dans le cadre de la mise aux normes pourraient avoir une incidence financière insurmontable et conduire à la cessation d'activité de certains d'entre eux.

Pour information, il faut noter que le seuil de l'effectif à partir duquel les établissements définis à l'article J 1 sont assujettis aux dispositions du règlement du 22 juin 1990 modifié relatif aux établissements de 5^e catégorie est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V (articles PU), à l'exclusion des articles PU 4 § 2 et PU 5 leur sont applicables.

La détermination des établissements assujettis n'est pas toujours facile car certaines catégories d'établissements ne répondent pas à la définition des structures visées par le texte.

Ainsi la jurisprudence du Conseil d'Etat a dû confirmer le fait que l'immeuble dans lequel étaient hébergées une trentaine de personnes âgées, dont certaines invalides, alors que les occupants étaient regroupés en une association employant du personnel et dispensant des soins, et que les personnes hébergées avaient signé un contrat de location avec les propriétaires, n'empêchait pas leur sujétion aux règles de sécurité intéressant les ERP (CE 4 mars 1991, ville de Tourcoing).

Article J 2

Détermination de l'effectif

L'effectif des personnes admises simultanément dans l'établissement est déterminé forfaitairement par la somme des nombres suivants :

- effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ;
- une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.

L'effectif ci-dessus doit être majoré par celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement autres que les visiteurs évoqués précédemment. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; leur effectif est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement de sécurité, en fonction de leur utilisation.

- ☐ *Le calcul des effectifs est déterminé d'une manière différente que pour le calcul des effectifs du type U ; ces derniers représentent une personne par lit, plus un tiers forfaitaire pour le personnel. Ce forfait du tiers n'est pas abandonné mais est ici appliqué aux visiteurs. Pour les salles et locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement (salles d'attente par exemple), les modalités restent les mêmes que précédemment dans le type U.*

- ☐ *Les établissements du type J doivent être inscrits sur la liste des ERP du département établie en application de l'article R. 123-47 du Code de la construction et de l'habitation. En liaison avec le service de l'État dans le département chargé de l'application du Code de l'action sociale et des familles, les établissements seront répertoriés. Il sera nécessaire ensuite de prendre contact avec leurs exploitants pour déterminer leur classement en fonction de l'effectif du public. À cette occasion, il conviendra d'attirer leur attention sur les exigences documentaires impliquées par ce classement pour permettre d'une part les vérifications techniques (article GE 6), et d'autre part l'examen des demandes de permis de construire ou d'autorisation de travaux qui pourraient être déposées ultérieurement (article GE 2).*

Article J 3

Principes fondamentaux de sécurité

Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre et des conditions particulières de leur exploitation, d'une part, de l'incapacité ou de la difficulté d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, d'autre part, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l'article R. 123-4 du Code de la construction et de l'habitation repose, notamment au début de l'incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée.

L'évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.

Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :

- renforcement des conditions d'isolement ;
- large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;
- désenfumage des circulations ;
- sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.

En outre, l'évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.

- ☐ *Tenant compte de la spécificité des établissements concernés, une règle de base pour l'évacuation en cas d'incendie est posée, tout au moins pour les personnes ne pouvant pas se déplacer par leurs propres moyens : le transfert horizontal vers une zone contiguë suffisamment protégée. Le respect des prescriptions de l'article R. 123-4 du Code de la construction et de l'habitation est assuré :*

« Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants (Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009) « ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. »
Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. »

Article J 4

Vérifications techniques

Abrogé par arrêté du 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003).

Section II

Construction

Article J 5

Conception

Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ne peuvent comporter plus de 6 étages sur rez-de-chaussée.

- ❏ *La limitation du nombre des étages rend plus aisée l'action des secours en relation avec l'application de la règle du transfert horizontal.*

Article J 6

Façades et baies accessibles

En aggravation des dispositions CO 3 et CO 4, l'accessibilité en façade doit être assurée selon l'une des deux solutions suivantes :

- un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public doit exister sur une des autres façades ;

- ❏ *1^{er} tiret - L'article CO 3 prévoit l'obligation d'une ou plusieurs façades accessibles ; pour le type J, un deuxième accès sur une autre façade devient obligatoire comme c'est d'ailleurs le cas pour le type U article 7, 1^{er} alinéa.
- La possibilité de dérogation, sur avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, prévue à l'article U 7 pour l'accès supplémentaire, n'est pas prévue pour le type J.*

- la répartition des baies accessibles doit permettre au moins un accès à chacune des zones définies à l'article J 10. Cet accès doit ouvrir sur une circulation horizontale des parties communes ou sur un local accessible au public.

- ❏ *2^e tiret - Des précisions sont également apportées pour la répartition des baies accessibles qui n'étaient pas spécifiquement visées aux articles CO 3 et U 7 et qui doivent, pour les établissements du type J, permettre l'accès à chacune des zones de la distribution intérieure qui restent ici définies en rapport avec l'article 10 du type U.*

Article J 7

Isolement par rapport aux tiers

En application de l'article CO 10, toute communication avec un tiers à risques particuliers, au sens de l'article CO 6, est interdite.

- ❏ *Si des conditions sont posées au franchissement d'une paroi verticale d'isolement entre un ERP et un bâtiment occupé par des tiers, celui-ci peut être autorisé, après avis de la commission de sécurité, et sous conditions particulières (CO 10).*

L'interdiction est faite ici de toute communication s'il s'agit d'un tiers à risques tel que visé à l'article CO 6 et dans la suite du règlement.

Article J 8

Parc de stationnement couvert (Arrêté du 9 mai 2006)

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4, premier alinéa.

Le parc de stationnement couvert est placé sous la même direction que l'établissement du type J.

Article J 9

Résistance au feu des structures

Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

☐ *Cette suppression des atténuations est la reprise pure et simple de l'article U 9.*

Les bâtiments doivent en effet offrir un degré horaire de stabilité au feu suffisant afin que les zones dans lesquelles les personnes âgées et handicapées sont transférées restent préservées au maximum.

Article J 10

Conception de la distribution intérieure - Zones

§ 1. Dans le présent chapitre, on appelle « zone » une partie d'un niveau distribuée :

- en cloisonnement traditionnel, au sens de l'article CO 24 ;
- en compartiment, au sens de l'article CO 25.

☐ *§ 1 - La définition des zones reprend celle posée par l'article U 10 § 1.*

« ... On appelle « zone » soit une partie d'un niveau distribuée en cloisonnement traditionnel située entre deux recoupements, ou en extrémité de bâtiment, soit un compartiment ».

L'article MS 54 définit également les zones :

« Un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d'escalier, un canton, un secteur ou à un compartiment. Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l'ensemble d'un bâtiment. Les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d'alarme définies ci-après n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques. » En appelant l'attention sur le fait que l'appellation « zone » ne correspond pas toujours aux mêmes limites géographiques.

L'article MS 55 précise d'ailleurs qu'il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer à la commission de sécurité, dès la conception de l'ouvrage, la division de l'établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie.

§ 2. En aggravation des dispositions des articles CO 24, paragraphe 1, et CO 25, tous les niveaux recevant du public, à l'exception de ceux donnant de plain-pied sur l'extérieur, doivent être recoupés au moins une fois, quelles que soient leur longueur et leur surface, par une cloison CF, de façade à façade. Les zones ainsi constituées doivent avoir chacune une capacité d'accueil équivalente.

Les portes entre zones doivent être à fermeture automatique asservie à la détection incendie. Leur fermeture doit être assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.

Dans une même zone, ne peuvent cohabiter cloisonnement traditionnel et compartimentage.

☞ § 2 - Les données d'aggravation, qui auparavant intéressaient en particulier au sein du type U les établissements hospitaliers, deviennent spécifiques avec détermination de règles de sécurité strictes pour tous les niveaux recevant du public qui ne donnent pas de plain-pied sur l'extérieur (cloisons CF de façade à façade).

☞ § 2 - Est reprise l'obligation de fermeture obligatoire des portes entre les zones.

§ 3. À un même niveau, la distribution intérieure peut être obtenue en associant cloisonnement traditionnel et compartiment.

Dans ce cas, les dispositions suivantes doivent être simultanément respectées :

- aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment ;
- l'isolement entre une zone traitée en cloisonnement traditionnel et un compartiment doit être assuré dans les conditions définies à l'article CO 25.

Article J 11

Compartiment

§ 1. En application de l'article CO 25, la création de compartiments uniquement est autorisée pour les zones ne comportant pas de locaux à sommeil. La surface d'un compartiment est limitée à 600 mètres carrés.

☞ § 1 - La surface des compartiments ne comportant pas de locaux à sommeil est limitée à 600 mètres carrés (contre 1 000 dans le paragraphe 3 c de l'article U 10).

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 25, paragraphe 2, la largeur des circulations principales des compartiments doit être de 2 UP minimum. Ces circulations doivent être matérialisées conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.

§ 3. En atténuation de l'article CO 25, paragraphe 2 a, l'aménagement d'un seul compartiment par niveau est autorisé. Dans ce cas, il est associé à une zone traitée en cloisonnement traditionnel dans les conditions prévues à l'article J 10.

☞ § 3 - Un seul compartiment (et non deux) est autorisé par niveau.

Article J 12

Cloisonnement traditionnel

§ 1. En application de l'article CO 1, paragraphe 2, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil.

Les zones traitées en cloisonnement traditionnel doivent être isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent être à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure.

§ 2. Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :

- capacité d'hébergement limitée à 14 résidents ;
- surface limitée à 600 mètres carrés.

§ 3. En dérogation et en complément des dispositions de l'article CO 37, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des aménagements destinés aux activités des résidents, y compris des espaces de repos et d'attente, peuvent être implantés dans les dégagements si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- les aménagements ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;

- les aménagements ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces aménagements, cumulée à celle des appareils installés dans les petits locaux cités au paragraphe 4 ci-après, doit être inférieure à 20 kW ;
- les aménagements installés dans les circulations horizontales communes préservent les dégagements réglementaires. Ces dégagements sont matérialisés conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.

§ 4. En atténuation de l'article CO 24, paragraphe 1, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des petits locaux destinés aux activités des résidents peuvent être ouverts sur les circulations horizontales communes si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- ces locaux sont classés à risques courants et d'une surface unitaire inférieure ou égale à 100 mètres carrés ;
- les éventuelles parois séparant ces locaux des circulations sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ;
- ces locaux sont intégrés dans la zone de détection incendie et de désenfumage de la circulation horizontale commune de la zone concernée ;
- ces locaux sont désenfumés mécaniquement. Ils peuvent être désenfumés en naturel lorsque, conformément à la possibilité offerte à l'article J 25, paragraphe 2, le désenfumage naturel des circulations horizontales communes est autorisé ;
- ces locaux ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;
- ces locaux ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces petits locaux, cumulée à celle des appareils installés dans les aménagements cités au paragraphe 3 ci-avant, doit être inférieure à 20 kW.

☞ *Dans les zones comportant des locaux à sommeil, seul est autorisé le cloisonnement traditionnel tel que défini par les articles CO 24, 52 et 53 du règlement ; ces zones doivent avoir une capacité d'hébergement limitée à 14 résidents et leur surface est réduite, comme indiqué dans l'article précédent mais cette condition est à nouveau reprise ici - à 600 mètres carrés.*

La conception architecturale des niveaux des établissements du type J entraîne une importante modification à la conception des espaces par la création d'aménagements pour leurs activités, de sites de repos et d'attente pour leurs résidents.

Article J 13

Façades

Les dispositions du dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

Article J 14

Atriums, patios et puits de lumière

L'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public est applicable aux établissements visés par le présent chapitre.

☞ *L'instruction technique n° 263 précise que le terme d'atrium est seul utilisé pour désigner le volume libre intérieur (atriums, patios et puits de lumière...) disposé comme une cour ou une rue intérieure, recouvert ou non, entourée par des niveaux aux destinations des plus variées (boutiques, bureaux, chambres d'hôtel, circulation, etc.).*

L'instruction précise que l'éclosion d'un incendie dans ce volume ou son environnement immédiat engendre des risques de propagation du feu, des fumées et des gaz chauds.

Ses dispositions, notamment pour le désenfumage, sont applicables au type J.

Article J 15

Locaux recevant du public installés en sous-sol

Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.

- ☞ *Il s'agit de la reprise du paragraphe 1 de l'article U 14.*
- ☞ *Par local à sommeil, il faut entendre un local comportant un lit d'hospitalisation. Les locaux comportant des lits de repos ne sont pas visés. Les chambres de surveillance ou de garde peuvent être aménagées en sous-sol.*

Article J 16

Locaux à risques particuliers (Arrêté du 10 octobre 2005)

Pour l'application des dispositions de l'article CO 27, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie (locaux à risques importants et locaux à risques moyens) sont définis ci-après :

- locaux à risques moyens : lingerie, buanderie, réserves, bagageries, locaux de stockage d'oxygène ou de liquides inflammables (Q > à 10 litres), locaux de déchets, locaux d'entretien (peinture, menuiserie ...), etc. ;

- locaux à risques importants : locaux de stockage de bouteilles d'oxygène dont la capacité en eau totale est supérieure à 200 litres, locaux de stockage dont le volume unitaire est supérieur à 250 mètres cubes.

- ☞ *L'article CO 27 classe les locaux en fonction des risques qu'ils présentent par rapport à la réglementation incendie.*

Il distingue, d'une part, les locaux à risques particuliers et, d'autre part, les locaux à risques courants.

Dans le cadre des locaux à risques particuliers, il distingue les locaux à risques importants et les locaux à risques moyens.

C'est la distinction retenue par le présent article.

Notons que le risque pour le stockage des bouteilles d'oxygène est apprécié selon un double critère : la capacité en eau des bouteilles et la surface du local.

Section III

Dégagements

Article J 17

Circulations horizontales communes

En aggravation des dispositions des articles CO 25 et CO 35 (§ 3), les circulations horizontales des parties communes des niveaux recevant du public doivent avoir deux unités de passage au moins.

- ☞ *La règle des deux unités de passage qui est la règle de base est ici appliquée aux circulations horizontales sans référence, comme dans le type U, aux escaliers ou aux sorties.*

La dérogation portée par le dernier alinéa du paragraphe 3 de l'article CO 35 : « La largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de passage lorsque les dégagements reliés n'offrent qu'une unité de passage » n'est pas ici applicable.

Article J 18

Distance maximale à parcourir

En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d'un point quelconque d'un local

jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.

☞ *Il s'agit de la reprise pure et simple de l'article U 19.*

Article J 19

Portes de recouplement

Dans les niveaux recevant du public, les éventuelles portes de recouplement des circulations horizontales communes doivent être à fermeture automatique. En dérogation à l'article CO 47 (§ 4), et quel que soit le nombre de niveaux du bâtiment, la fermeture simultanée de ces portes peut s'effectuer uniquement dans la zone sinistrée. La fermeture de ces portes doit être asservie à la détection automatique d'incendie et être assurée selon les modalités précisées à l'article J 36.

En dérogation à l'article CO 44 (§ 2), il n'est pas nécessaire d'installer un oculus sur les portes en va-et-vient à fermeture automatique.

☞ *S'il y a dans les niveaux recevant du public des portes de recouplement des circulations communes, celles-ci doivent être à fermeture automatique.*

Leur fermeture automatique peut être limitée à la seule zone sinistrée.

Les stipulations du paragraphe 2 de l'article CO 44 « Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue » ne sont pas ici applicables.

Article J 20

Escaliers

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), chaque niveau recevant du public doit être desservi par au moins un escalier de 2 UP.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 41 (§ 2), la largeur des escaliers accessoires est portée à 0,90 mètre.

☞ *§ 2 - Compte tenu de la catégorie de personnes visées par le type J, deux unités de passage sont exigées pour chaque niveau recevant du public et la largeur des escaliers accessoires portée à 90 cm.*

§ 3. L'implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par la zone sinistrée.

§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est uniquement admise dans les cas suivants :

- pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée et qui doit être désenfumé dans les conditions prévues pour les escaliers encloués. En outre, les zones, au sens de l'article J 10, destinées à l'accueil du public, comportant ou pas des locaux à sommeil, doivent comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolées du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles des parois qui assurent la protection des escaliers normaux ;
- s'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25, relatif aux compartiments, pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.

☞ *§ 4 - L'absence de protection des escaliers était totalement interdite dans l'article U 18. Le § 4 admet ici des exceptions.*

§ 5. En dérogation à l'article CO 36, une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant 2 UP.

§ 6. Les portes des escaliers peuvent être à fermeture automatique. Dans ce cas, par bâtiment, la fermeture de ces portes doit être asservie à la détection incendie et assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.

§ 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à la présence d'escaliers supplémentaires non protégés dans les atriums prévus à l'article J 14.

Article J 21

Verrouillage des portes

§ 1. Pour des contraintes impératives d'exploitation, le verrouillage des portes de sortie de secours, de recoupement de circulation ou d'isolement des zones est autorisé dans les conditions définies aux articles CO 46 et MS 60 [§ 2].

§ 2. La fermeture à clé des portes de chambre ou appartement est admise dans la mesure où chaque personne affectée à la surveillance de l'établissement est dotée d'une clé permettant l'ouverture de toutes ces portes.

Dans ces établissements, des clés de ce type, en nombre suffisant, doivent pouvoir être mises à la disposition des services des secours en cas d'incendie.

☞ *§ 2 - Le personnel de l'établissement est habilité à posséder les clefs des chambres ou appartements ; des jeux de clefs sont réservés aux services de secours, généralement placés dans un coffre ouvert à leur titre dans le local des coffres de l'établissement.*

Section IV

Aménagements intérieurs

Article J 22

Domaine d'application

En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements.

☞ *Les dispositions du chapitre III du règlement de sécurité : « Aménagements intérieurs, décoration et mobilier » pour les quatorze premiers articles (AM 1 à AM 14) ne sont pas ici applicables pour l'intérieur des chambres et appartements (revêtements murs et sols, escaliers, cloisons extensibles, éléments de décoration). De même, pour les plafonds suspendus, tentures et rideaux qui font ici l'objet des articles suivants.*

Article J 23

Plafonds suspendus

Tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales résistantes au feu du dernier niveau. Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure.

☞ *Il s'agit de la reproduction pure et simple de l'article U 24, hormis la mention de la résistance au feu des cloisons.*

Article J 24

Tentures, rideaux, voilages

En aggravation des dispositions de l'article AM 11, l'emploi de lambrequins, d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur les portes résistant au feu imposées dans les dégagements communs.

☞ Est ici repris le paragraphe 1 de l'article U 25.

Section V Désenfumage

Article J 25 (Arrêté du 22 mars 2004)

Domaine d'application des articles DF

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. Les circulations horizontales communes desservant les niveaux recevant du public, quelle que soit leur longueur, y compris les circulations des compartiments délimitées par des cloisons toute hauteur, doivent être désenfumées mécaniquement, à l'exception des circulations horizontales communes des bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée et des halls d'entrée qui peuvent être désenfumés naturellement.

§ 3. En aggravation de l'article DF 7, les locaux visés à l'article J 12 (§ 4) sont soumis aux dispositions de cet article J 12.

§ 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage des locaux, halls, circulations horizontales communes et compartiments sont obligatoirement automatiques et asservies au système de détection incendie dans les conditions précisées à l'article J 36.

§ 5. En application de l'article DF 3, si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe en cas de défaillance de la source normale.

Section VI Chauffage - ventilation

Article J 26 (Arrêté du 13 janvier 2004)

Règles d'utilisation

§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. Le chauffage des locaux peut être assuré par des appareils de production-émission électriques. Ces appareils doivent être installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

Cependant, les cassettes chauffantes électriques et les panneaux radiants électriques dont la température de surface dépasse 100° C ne sont pas admis.

Si un chauffage d'appoint est nécessaire dans les chambres et les appartements, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW est admis.

§ 3. Les appareils de production-émission utilisant un combustible liquide, solide ou gazeux sont interdits.

Cependant, une seule cheminée à foyer fermé ou à insert, fonctionnant exclusivement au bois, est admise dans les conditions définies par l'article CH 55. Elle doit être réalisée dans une salle répondant aux dispositions de l'article CO 24.

☞ § 3 - Le terme « insert » se dit d'une « insertion bâimentaire » par analogie avec insert : pièce insérée dans un moule avant injection de la matière à former (pour réserver des volumes libres) (source : Le Robert).

§ 4. Les appareils de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au gaz sont interdits dans les chambres et les appartements.

§ 5. En aggravation des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les chambres ou appartements.

☞ *§ 5 - Le gaz est interdit aussi bien pour les chauffe-eau que pour toute canalisation qui desservirait ou traverserait les chambres ou appartements.*

Section VII

Appareils de cuisson et de remise en température

(Titre modifié par arrêté du 10 octobre 2005)

Article J 27

Appareils installés dans les chambres ou les appartements (Arrêté du 10 octobre 2005)

Seuls sont autorisés à l'intérieur des chambres ou des appartements les appareils électriques ; dans les chambres, la puissance totale de ces appareils est limitée à 3,5 kW.

Article J 28

Appareils installés dans les autres locaux accessibles au public

(Arrêté du 10 octobre 2005)

En aggravation des articles GC 16 et GC 17, seuls les appareils électriques sont autorisés dans les locaux accessibles au public autres que les chambres et les appartements.

Section VIII

Électricité

Article J 29

Installation électrique

Un circuit électrique d'éclairage terminal ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements.

☞ *Il s'agit de la reprise des dispositions prévues pour les établissements du type O « Hôtels et pensions de famille », article O 16.*

Il faut rappeler que la date d'application des dispositions des articles du type J est la même que celle portant réforme des chapitres EC et EL.

Section IX

Éclairage

Article J 30

Éclairage de sécurité (Arrêté du 11 décembre 2009)

Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de la section III, chapitre VIII, titre 1^{er}, du livre II.

Dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la

norme NF C 71-805 décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;

- si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures.

🔊 *L'obscurité est un facteur de panique, d'abord en elle-même par la sensation pénible qu'elle fait naître et, à plus forte raison, si elle survient inopinément dans un local clos où de nombreuses personnes sont rassemblées. Il importe donc que le public ne soit jamais plongé dans le « noir ».*

D'autre part, si un incident quelconque provoque une panique, il y a lieu d'en limiter au maximum les effets en permettant aux personnes d'utiliser les dégagements et de gagner l'extérieur le plus rapidement possible. Rappelons que la distinction de quatre types d'éclairage de sécurité a été abandonnée et que les distinctions ont été opérées entre l'éclairage d'évacuation et l'éclairage anti-panique.

L'éclairage de sécurité d'évacuation doit être réalisé :

- soit à partir d'une source centralisée constituée par une batterie dont la capacité permet une autonomie de six heures ;

- soit, s'il n'y a pas de source de remplacement, par des blocs autonomes.

Ces dispositions sont celles exigées pour les établissements du type O et pour les locaux à sommeil des établissements du type U.

Section X Ascenseurs

Article J 31

Ascenseurs

§ 1. Le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée doit être assuré dans les conditions prévues à l'article J 36.

§ 2. À chaque niveau destiné à l'accueil du public, un ascenseur au moins doit être équipé d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés d'un modèle unique est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe ou avec un membre du personnel affecté à la surveillance de l'établissement.

§ 3. Un dispositif d'appel prioritaire ⁽¹⁾ doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de quatre étages, sur une cabine au moins.

§ 4. Dans les niveaux accueillant du public, l'implantation du ou des ascenseurs doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un ascenseur sans transit par la zone sinistrée.

(1) Les termes « conforme à la norme française NF P 82-207 » ont été supprimés par l'arrêté du 6 mars 2006.

Section XI Fluides médicaux

Article J 32

Utilisation et stockage des gaz médicaux

§ 1. Les installations fixes de distribution de gaz médicaux sont interdites.

§ 2. Seuls les équipements mobiles individuels d'oxgénothérapie sont autorisés.

- ☞ Les installations fixes de distribution de gaz médicaux sont réservées en particulier aux services hospitaliers et sont ici interdites.

Article J 33

Vérifications techniques

§ 1. Avant leur mise en service, les appareils et les aménagements doivent faire l'objet d'une vérification, par une personne ou un organisme agréé, dans les conditions prévues à l'article GE 7.

§ 2. En cours d'exploitation, ces appareils et ces installations doivent être vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues à l'article GE 8.

§ 3. Les magasins doivent être établis à un emplacement clos, signalé, spécialement aménagé, réservé à cet usage et comportant une porte fermant à clé.

Cet emplacement doit recevoir exclusivement le matériel nécessaire à la manipulation des récipients et doit être exempt de toutes matières combustibles.

§ 4. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a :

- de graisser les organes de distribution et d'utilisation ;
- de mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;
- de fumer et d'utiliser, à proximité des appareils de traitement, des appareils susceptibles de produire des flammes ou des étincelles ou comportant des parties incandescentes nues ;
- de manipuler les récipients sans précaution, de les soumettre à des chocs violents ou de les déposer à proximité de sources de chaleur.

- ☞ Les deux premiers paragraphes constituent la reproduction des deux paragraphes de l'article U 41.
Sont ensuite rappelées les précautions classiques à prendre pour la manipulation des bouteilles d'oxygène.

Section XII

Moyens de secours

Article J 34

Moyens d'extinction

La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés et par niveau, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

- ☞ Cet article reprend, à peu de choses près, les dispositions des deux premiers alinéas du paragraphe 1 de l'article U 42.

- ☞ L'absence de fluides médicaux, la limitation du nombre des étages ont amené à supprimer l'installation d'autres moyens de lutte contre l'incendie comme les RIA, mais par contre la protection est également assurée, outre les extincteurs, par le système de sécurité incendie (art. J 36).

Article J 35

Surveillance de l'établissement

§ 1. La surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. L'organisation de cette surveillance relève de la responsabilité du chef d'établissement.

§ 2. En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel affecté à la surveillance doit être formé à l'évacuation des résidents par transfert horizontal avant l'arrivée des secours et à l'exploitation du SSI.

☞ § 2 - *Le chef d'établissement doit assurer la formation d'employés spécialement désignés à la mise en œuvre des moyens de secours et à l'évacuation des résidents par transfert horizontal.*

Article J 36

Système de sécurité incendie

§ 1. [Arrêté du 13 janvier 2004] « Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.

Les détecteurs situés à l'intérieur des chambres ou appartements devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale commune. »

§ 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en œuvre :

- l'alarme générale sélective telle que visée à l'article J 37 ;
- les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ;
- pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;
- le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ;
- le cas échéant, le désenfumage du local sinistré.

b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a) ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l'article J 12 (§ 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en œuvre :

- le désenfumage de la zone sinistrée ;
- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).

c) La détection incendie des combles doit mettre en œuvre :

- l'alarme générale sélective du bâtiment ;
- les éventuels asservissements liés à ces combles ;
- pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;
- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).

§ 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite.

☞ *Tous les établissements de type J doivent être équipés d'un SSI de catégorie A.*

L'article MS 53 paragraphe 1 définit ainsi le SSI :

« Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement. »

Le paragraphe 2 de cet article rappelle le classement en cinq catégories, par ordre de sévérité décroissante des SSI, catégories A, B, C, D et E.

Ces catégories sont plus amplement définies par la norme NF S 61-931.

Ce même équipement est prévu dans les établissements du type O et ceux du type U autres que les hôpitaux de jour et les locaux médicaux de thermalisme.

Article J 37

Équipement d'alarme

§ 1. En application de l'article MS 62, tous les établissements doivent être dotés d'un équipement d'alarme de type 1 répondant aux dispositions de l'article MS 61 et de la norme NF S 61-936.

§ 2. En application de l'article MS 63, l'équipement d'alarme doit permettre de diffuser l'alarme générale sélective visée à l'article MS 61.

En application de l'article MS 55, une zone d'alarme doit englober au moins un bâtiment. La diffusion de l'alarme générale sélective doit être identifiable de tout point de celui-ci.

§ 3. Les déclencheurs manuels d'alarme visés à l'article MS 65 doivent mettre en œuvre, dans les conditions fixées à l'article J 36 et sans temporisation, l'ensemble des asservissements cités à l'article J 36 à l'exception du désenfumage.

Exceptionnellement, après avis de la commission de sécurité, et dans des zones accueillant des personnes désorientées, les déclencheurs manuels d'alarme peuvent être uniquement installés dans les locaux accessibles au personnel seul.

§ 4. À chaque niveau doit être installé un tableau répéteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière à ce que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie.

En atténuation de l'article MS 66 [§ 1], la mise en place de tableaux répéteurs d'alarme dispense de la présence permanente d'une personne à proximité du tableau de signalisation.

§ 5. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répéteurs d'alarme.

❏ *L'article MS 62 rappelle le classement opéré par la norme relative aux équipements d'alarme (NFS 61-936) en quatre types, par ordre de sévérité décroissante : 1, 2a ou 2b, 3 et 4.*

La catégorie 1, applicable au type J, est donc la plus contraignante.

L'alarme générale sélective, visée par l'article MS 61, est ainsi définie : alarme générale limitée à l'information de certaines catégories de personnel.

L'existence de tableaux répéteurs d'alarme, situés à chaque niveau, dispense de la présence permanente d'une personne à proximité du tableau de signalisation.

L'article U 44 § 1 a) prévoit l'installation de détecteurs automatiques d'incendie adaptés aux conditions d'exploitation hospitalières dans les locaux affectés au sommeil avec indicateurs d'action dans les couloirs.

Ces derniers ne figurent pas dans la rédaction d'origine du présent article et un avis récent de la CCS a prévu de les ajouter.

❏ *Mesures applicables à un tableau répéteur d'alarme.*

Considérant que ce tableau est indispensable à la gestion de la sécurité de l'établissement, le CLOPSI propose un certain nombre de mesures destinées à assurer la fiabilité de ces équipements :

- utilisation de câbles CR 1 et surveillance des lignes de liaison ;
- information de défaut de dérangement des liaisons et des équipements sur l'équipement de contrôle et de signalisation (ECS), d'une part et chacun des reports, d'autre part ;
- indépendance fonctionnelle de chaque report ;
- pas d'acquiescement possible des informations visuelles sur le report.

Compte tenu des solutions préconisées et de la place de l'intégration de ce tableau au sein du système de sécurité incendie, la DDSC pense qu'il est également nécessaire de saisir l'AFNOR pour introduire les exigences éventuelles dans les normes relatives aux SSI (CCS du 5 septembre 2002).

Article J 38

Système d'alerte

En application de l'article MS 70*, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

a) Par [Arrêté du 4 juillet 2007] « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70* » dans les établissements de 1^{re} et 2^e catégories ; en ce qui concerne ceux de la 3^e catégorie, la décision est soumise à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

b) Par téléphone urbain, dans les autres établissements.

* Les termes « MS 71 » ont été remplacés par les termes « MS 70 » par arrêté du 26 juin 2008.

☞ Est ici repris avec quelques modifications de détail l'article U 46.

L'alerte des secours par téléphone mobile n'est pas visée mais reste sinon obligatoire, souvent rapide et efficace.

Article J 39

Exercices

§ 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer l'évacuation du public.

§ 2. Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au moins une fois par semestre.

Article J 40

Consignes et affichage

§ 1. Des consignes relatives à la conduite à tenir en cas d'incendie doivent être :

- remises à chacun des résidents ;
- portées à la connaissance du personnel ;
- affichées dans les parties collectives.

§ 2. Les locaux ou espaces destinés aux fumeurs doivent être signalés et dotés de cendriers.

☞ Il s'agit de la reprise partielle de l'article U 48.

Avis de la CCS intéressant le type J

■ **Projet d'établissements spécialisés pour l'accueil des personnes âgées et des malades atteints de la maladie d'Alzheimer.**

Le groupe Horus exploite une vingtaine d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, avec la particularité d'accueillir depuis 3 ans des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au sein de ces établissements.

La zone réservée à ces malades se situe systématiquement au rez-de-chaussée de l'établissement avec des dégagements directs sur l'extérieur.

Le lieu de vie central, qui comprend les différents espaces indispensables à la prise en charge thérapeutique, approche 220 m² (dont 100 m² uniquement pour l'espace de déambulation, ces malades étant dits « valides hyperactifs »).

Le concept développé par ce groupe ne posait pas de problème en matière de réglementation incendie jusqu'à la parution du type J, qui limite la superficie des locaux destinés aux activités des résidents à 100 m² (art. J 12 § 4). Compte tenu de l'antériorité du concept d'une part et de l'impossibilité de réduire la superficie de cet espace d'autre part, le groupe Horus demande l'avis de la CCS sur le classement à appliquer à ces établissements, ainsi que les mesures dérogatoires éventuelles à appliquer.

Ce type de structure comprend l'unité de vie « Alzheimer » au rez-de-chaussée et les locaux d'hébergement des personnes âgées dans les niveaux supérieurs.

Les chambres ouvrent directement sur l'espace thérapeutique qui comporte :

- un espace déambulation : 100 m² ;
- une cuisine thérapeutique : 10 m² ;
- un espace repas : 40 m² ;
- un atelier thérapeutique : 15 m² ;
- un salon TV : 12 m² ;
- un salon pour les familles : 20 m² ;
- une infirmerie : 20 m².

soit une surface totale d'environ 220 m².

La zone dans laquelle se situent ces espaces ne comprend pas de circulations horizontales enclouées.

Les conditions d'exploitation sont les suivantes :

- effectif maximal de résidents limité à 14 ;
- absence de gaz dans la cuisine ;
- désenfumage mécanique de l'espace central ;
- 2 sorties de 2 unités de passage au minimum pour l'espace central ;
- revêtements muraux de l'espace central classés M0 ;
- mobiliers et équipements des chambres fournis par l'exploitant : matelas répondant aux dispositions de la brochure 5590 du JO, textiles des rideaux, voilages et dessus de lits classés M 1, enveloppes des chaises et couvertures classés M2 ;
- 3 personnels présents la nuit pour l'ensemble de l'établissement.

Dans la mesure où la superficie de ces espaces, hors circulations matérialisées au sol, ne dépasse pas 100 m², la CCS émet un avis favorable aux dispositions retenues (CCS du 7 novembre 2002).

Arrêté du 5 février 2007 (JO du 22 mars 2007) portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Modifié par arrêté du :

- 4 juillet 2007 (JO du 28 juillet 2007) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009) ;
- 11 décembre 2009 (JO du 16 février 2010).

Table des matières

Sous-chapitre I Mesures applicables à tous les établissements

Section I.

Généralités

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| Art. L 1. | - Établissements assujettis |
| Art. L 2. | - Promenoirs, bergeries |
| Art. L 3. | - Calcul de l'effectif |
| Art. L 4. | - Parc de stationnement couvert |
| Art. L 5. | - Plans |

Section II.

Construction

- | | |
|-----------|---|
| Art. L 6. | - Conception de la distribution intérieure |
| Art. L 7. | - Enfouissement |
| Art. L 8. | - Locaux à risques particuliers |
| Art. L 9. | - Petites salles d'exposition ouvrant sur un hall |

Section III.

Dégagements

- | | |
|------------|----------------------------|
| Art. L 10. | - Sorties |
| Art. L 11. | - Équipements particuliers |

Section IV.

Chauffage et ventilation

- | | |
|------------|-------------------------|
| Art. L 12. | - Domaine d'application |
|------------|-------------------------|

Section V.

Installations électriques

- | | |
|------------|--|
| Art. L 13. | - Dispositif de réglage des lumières et de la sonorisation |
|------------|--|

Section VI.

Moyens de secours

- | | |
|------------|--------------------------------|
| Art. L 14. | - Service de sécurité incendie |
| Art. L 15. | - Système de sécurité incendie |
| Art. L 16. | - Équipement d'alarme |
| Art. L 17. | - Système d'alerte |

Sous-chapitre II Mesures applicables aux salles

Section I.

Généralités

- | | |
|------------|-------------------------------|
| Art. L 18. | - Terminologie |
| Art. L 19. | - Installations particulières |

Section II.

Dégagements

- | | |
|------------|---|
| Art. L 20. | - Circulation dans les salles |
| Art. L 21. | - Personnes handicapées circulant en fauteuil roulant |
| Art. L 22. | - Pente des salles |
| Art. L 23. | - Sorties |
| Art. L 24. | - Porte des loges du public |
| Art. L 25. | - Vestiaires |

Section III.

Aménagements

- | | |
|------------|--------------------------|
| Art. L 26. | - Gradins |
| Art. L 27. | - Éléments de séparation |
| Art. L 28. | - Rangées de sièges |
| Art. L 29. | - Sièges mobiles |

Section IV.

Désenfumage

- | | |
|------------|-------------------------|
| Art. L 30. | - Domaine d'application |
|------------|-------------------------|

Section V.

Chauffage et gaz

- | | |
|------------|-------------------------|
| Art. L 31. | - Domaine d'application |
|------------|-------------------------|

Section VI.

Éclairage

- | | |
|------------|--|
| Art. L 32. | - Éclairage normal et éclairage scénique |
| Art. L 33. | - Éclairage de sécurité |
| Art. L 34. | - Éclairage d'ambiance |

Section VII.

Moyens de secours

- | | |
|------------|-----------------------|
| Art. L 35. | - Moyens d'extinction |
|------------|-----------------------|

Sous-chapitre III Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie

Section I. Généralités

- Art. L 36.
- Art. L 37.
- Art. L 38.
- Domaine d'application
- Terminologie
- Films et écrans de projection

Section II. Installations en régie ou local de projection

- Art. L 39.
- Art. L 40.
- Art. L 41.
- Art. L 42.
- Art. L 43.
- Art. L 44.
- Isolement
- Aménagements
- Appareils
- Chauffage - Ventilation
- Éclairage
- Moyens d'extinction

Section III. Installations dans la salle

- Art. L 45.
- Art. L 46.
- Art. L 47.
- Art. L 48.
- Généralités
- Aménagements et appareils
- Installation électrique
- Moyens d'extinction

Sous-chapitre IV Mesures applicables aux espaces scéniques

Section I. Généralités

- Art. L 49.
- Art. L 50.
- Art. L 51.
- Art. L 52.
- Art. L 53.
- Art. L 54.
- Art. L 55.
- Art. L 56.
- Art. L 57.
- Art. L 58.
- Terminologie
- Aménagements
- Loges, foyers d'artistes et leurs annexes
- Installation de gaz
- Installations électriques
- Éclairage de sécurité
- Emploi d'artifices et de flammes
- Contrôle de la réaction au feu des décors
- Vérifications techniques et précautions d'exploitation
- Désenfumage des magasins de décors et d'accessoires

Section II. Espace scénique isolable de la salle

- Art. L 59.
- Art. L 60.
- Art. L 61.
- Art. L 62.
- Art. L 63.
- Art. L 64.
- Généralités
- Plancher de scène
- Aménagements et décors
- Portes de communication
- Dispositif d'obturation de la baie de scène
- Mur de la baie de scène

- | | |
|------------|--|
| Art. L 65. | - Accès des sapeurs-pompiers |
| Art. L 66. | - Tours d'incendie |
| Art. L 67. | - Avant-scène |
| Art. L 68. | - Installations électriques |
| Art. L 69. | - Moyens d'extinction |
| Art. L 70. | - Désenfumage du bloc-scène |
| Art. L 71. | - Commande des équipements de sécurité |

Section III. Espaces scéniques intégrés à la salle

- | | |
|------------|---------------------------|
| Art. L 72. | - Généralités |
| Art. L 73. | - Dégagements |
| Art. L 74. | - Aménagements techniques |
| Art. L 75. | - Décors |

Section IV. Espace scénique adossé fixe

- | | |
|------------|---------------------------|
| Art. L 76. | - Généralités |
| Art. L 77. | - Dégagements |
| Art. L 78. | - Aménagements techniques |
| Art. L 79. | - Décors |

Sous-chapitre V Mesures applicables aux locaux annexes

Section I. Généralités

- | | |
|------------|-------------------------|
| Art. L 80. | - Domaine d'application |
|------------|-------------------------|

Section II. Construction

- | | |
|------------|--|
| Art. L 81. | - Isolement et distribution intérieurs |
|------------|--|

Section III. Chauffage - Ventilation

- | | |
|------------|-------------------------|
| Art. L 82. | - Domaine d'application |
|------------|-------------------------|

Section IV. Installations électriques

- | | |
|------------|--------------------------|
| Art. L 83. | - Loges et leurs annexes |
|------------|--------------------------|

Section V. Éclairage

- | | |
|------------|-------------------------|
| Art. L 84. | - Éclairage de sécurité |
|------------|-------------------------|

Section VI. Moyens de secours

- | | |
|------------|-----------------------|
| Art. L 85. | - Moyens d'extinction |
|------------|-----------------------|

Chapitre I^{er}**Établissements du type L****Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples****Sous-chapitre I^{er}****Mesures applicables à tous les établissements****Section I****Généralités****Article L 1****Établissements assujettis**

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :

- a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
- b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
- c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
- d) Cabarets ;
- e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m², ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
- f) Autre salle polyvalente non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;
- g) Salles multimédia.

Notons que l'arrêté du 5 février 2007 a ajouté à la liste des établissements déjà assujettis au type L, les salles de paris.

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- a) Établissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 :
100 personnes en sous-sol ;
200 personnes au total.
- b) Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 :
20 personnes en sous-sol ;
50 personnes au total.

Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.

§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.

❶ Classement et détermination de l'effectif des activités de type multimédia.

A - Classement des activités multimédia

Ces activités relèvent des dispositions particulières des établissements de type L et le seuil de classement en 4^e catégorie à retenir est de 100 personnes en sous-sol et 200 personnes au total.

B - Modalités de détermination de l'effectif, il existe plusieurs cas :

1) Les établissements et locaux dont l'activité multimédia constitue la vocation principale.

Dans ce cas, l'effectif est déterminé selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum de 1 personne pour 2 m² de la surface accessible au public.

2) Au sein d'un établissement ou d'un local, les espaces caractérisés et réservés à cette activité.

Dans ce cas, l'effectif pourrait être déterminé selon les modalités prévues pour les établissements et locaux dont l'activité multimédia constitue la vocation principale.

3) L'activité multimédia est imbriquée avec d'autres activités.

Il peut s'agir, par exemple, d'établissements de type N, où des postes de consultation seraient installés sur des tables.

Dans ce cas, la sous-commission estime que l'effectif doit être déterminé selon les modalités applicables à l'activité principale.

4) Cas particulier des ERP de type R et S.

Dans les établissements de type R et S, les salles d'enseignement ou de consultation utilisant des moyens multimédia s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la vocation de l'établissement. Ces activités, dans ce cas, n'ont pas à être considérées comme des activités de type L.

En conséquence, l'effectif du public accueilli dans ces salles résulte de la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement, comme cela est prévu pour les établissements de ce type.

Les points 3 et 4 peuvent rester soumis à l'avis des commissions de sécurité compétentes, le commentaire de la sous-commission constituant une base utile dans l'analyse préalable à la décision (CCS du 7 décembre 2000).

Article L 2

Promenoirs, bergeries

§ 1. Sont appelées « promenoirs » toutes les surfaces propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où tout stationnement est interdit.

Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Sont appelés « bergeries » des emplacements où sont installés des tables et des sièges : celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de 20 personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.

Article L 3

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :

a) Salles visées à l'article L 1 (§ 1, a, b, c) :

- nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;
- nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0,50 m² ;
- nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de 3 personnes/m² ;
- nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

- b) Cabarets :
 - quatre personnes/3 m² de surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.
- c) Salles polyvalentes visées à l'article L 1 (§ 1, e, f) :
 - une personne/m² de surface totale de la salle.
- d) Salles de réunion sans spectacle :
 - une personne/m² de la surface totale de la salle.
- e) Salles multimédia :
 - selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum d'une personne/2 m² de la surface totale de la salle.

❏ *Comment doit être déterminée la catégorie d'un établissement recevant du public groupant les activités des types O, N et souvent L ?*

Ce genre d'établissement est toujours placé sous une direction unique et ne satisfait que bien rarement aux conditions d'isolement entre établissements définies à la section II du chapitre II du titre premier du Règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du public. Il s'agit donc d'un groupement d'établissements.

En conséquence, il y a lieu d'appliquer des dispositions de l'article GN 2, à savoir :

- l'ensemble du groupement est considéré comme un seul établissement (art. GN 2, § 1) ;
 - la catégorie d'un tel groupement est déterminée par addition des effectifs du public de chaque exploitation.
- Le seuil entre la 4^e catégorie et la 5^e catégorie étant précisé dans l'article GN 2, § 2.*

Cas particulier :

Dans les départements à vocation touristique, certains hôtels et clubs de vacances offrent à leurs clients des locaux annexes tels que piscine, sauna, salle de sports ou de réunions, etc. Le calcul de l'effectif préconisé ci-dessus conduirait à additionner les effectifs calculés pour chaque activité alors qu'on y retrouve les mêmes personnes, et entraîne donc une surestimation de l'effectif global de l'établissement.

Il convient d'adopter, dans ce cas, les dispositions suivantes :

- a) pour les hôtels, les activités annexes réservées à la seule clientèle ne donnent pas lieu à cumul d'effectifs. Ce mode de calcul doit donner lieu à une déclaration écrite, justifiée, de l'exploitant, contrôlée par la CCDSA ;
- b) Pour les clubs de vacances, non assujettis à l'arrêté du 31 janvier 1978, l'effectif à retenir doit faire également l'objet d'une déclaration écrite, justifiée, de l'exploitant, contrôlée par la CCDSA.

Pour ces deux types d'établissements, il n'y a pas lieu d'accepter un calcul théorique d'occupation de l'hôtel ou du club, aggravé par un quelconque pourcentage forfaitaire. (CCS du 12 juillet 1990)

Article L 4

Parc de stationnement couvert

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 (§ 4).

Article L 5

Plans

En complément des dispositions de l'article GE 2, les plans doivent indiquer clairement :

- a) Pour toutes les salles où le public a accès :
 - la superficie de chaque salle ;
 - la largeur des dégagements et des circulations intérieures.

- b) Pour les salles où le public est assis ou stationne dans les promenoirs :
- les rangées de sièges et le nombre de sièges par rangée ;
 - la délimitation de la surface des promenoirs et des files d'attente ;
 - les chiffres partiels ou totaux des spectateurs ayant accès à ces emplacements.

- c) Pour les salles où le public assiste à une activité en consommant :
- la surface des estrades non accessibles au public et des aménagements fixes ;
 - les surfaces de bergeries.

Section II Construction

Article L 6

Conception de la distribution intérieure

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé. Toutefois, les secteurs et les compartiments sont autorisés pour les établissements visés à l'article L 1 (§ 1, a, b, e, f).

§ 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 200 m².

§ 3. En complément des dispositions de l'article CO 1 (§ 3), lorsque les établissements sont desservis par des espaces libres, ceux-ci (ainsi que leur passage d'accès) doivent être réservés à l'usage exclusif de l'établissement desservi. Des dérogations peuvent être accordées, dans certains cas particuliers, après avis de la commission de sécurité.

§ 4. Sous réserve du respect de la stabilité au feu exigée à l'article CO 12, les balcons des salles ne sont pas considérés comme des niveaux.

- 🔍 *§ 4 - Peut-on s'abstenir d'une stabilité au feu pour les balcons et mezzanines dans un établissement à simple rez-de-chaussée si les conditions d'application de l'article CO 14 sont par ailleurs réunies ? Il est bien évident que, dans un tel cas de figure, la stabilité au feu de la structure des balcons et mezzanines n'est pas exigible.*

Article L 7

Enfouissement

§ 1. Pour les salles établies en sous-sol, la surface totale des balcons et des mezzanines doit être inférieure à 50 % de la superficie de la salle.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 40, si, pour des raisons de visibilité, le sol des salles accessibles au public n'est pas horizontal, son point le plus bas peut être situé à 6,50 m au plus en dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

- 🔍 *Enfouissement du niveau de sous-sol accessible au public.*
Les dispositions de l'article CO 40, relatif à l'enfouissement maximal des niveaux accessibles au public, prévoient que, sauf dispositions particulières, un établissement recevant du public ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
En dérogation à l'article CO 40, l'article L 7 porte à 6,50 mètres cette limite d'enfouissement.
Or, l'utilisation d'écrans géants de projection dans des salles de cinémas situées en sous-sol peut induire un enfouissement supérieur à 6,50 mètres.

Les dispositions de l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation complétées par celles de l'article GN 4 permettent des adaptations aux exigences des articles CO 40 et L 7.

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a toute latitude pour accorder ou refuser la dérogation qui aurait été formulée, en fonction d'une part de l'opportunité de la demande et des mesures destinées à compenser une telle dérogation (CCS du 2 avril 1998).

Article L 8

Locaux à risques particuliers

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :

a) Locaux à risques importants :

- les blocs-scènes ;
- les magasins de décors et d'accessoires ;
- les locaux à usage de dépôt de matériel ;
- les ateliers de fabrication, de nettoyage et d'entretien des costumes ;
- les ateliers de fabrication de décors ;
- les locaux des perruquiers et des cordonniers ;
- les ateliers d'entretien, de réparation et de décoration ;
- les locaux d'archives ;
- les salles de reprographie ;
- les infothèques (archivage de films, bandes vidéo, documents graphiques, etc.).

b) Locaux à risques moyens :

- les loges des artistes, individuelles et collectives ;
- les salles de répétition ;
- les foyers et salles de réunions (à usage professionnel et non accessibles au public) ;
- un local unique de moins de 50 m³ à usage de dépôt de matériel.

§ 2. Les locaux de projection, les régies et tous les locaux non cités ci-dessus, et non visés dans les dispositions générales, sont considérés comme des locaux à risques courants.

Articles L 9

Petites salles d'exposition ouvrant sur un hall

En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), les salles d'exposition à caractère non commercial (culturel, scientifique ou artistique) situées dans les établissements du présent type peuvent communiquer par de larges baies libres ou vitrées avec les halls sous réserve que chaque salle ne dépasse pas 300 m² de superficie.

Section III

Dégagements

Article L 10

Sorties

Si des sorties d'un établissement sont rendues inutilisables du fait d'une activité particulière, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis dans l'établissement pour cette activité particulière.

Article L 11

Équipements particuliers

Si dans certains établissements des activités sont périodiquement télévisées ou si des matériels de prise de vue, de son ou d'éclairage sont employés de manière répétitive, des aménagements fixes permanents (fourreaux libres et caniveaux pour le passage de câbles, par exemple) doivent être réalisés afin de conserver la totalité de leurs fonctions aux parois et aux dégagements.

Section IV Chauffage et ventilation

Article L 12

Domaine d'application

§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. La reprise ou la diffusion d'air à partir d'un plénum situé sous les sièges ou gradins est autorisée sous réserve que ce plénum soit délimité en matériau M0 ou A2-s1, d0 et vide de tout stockage. Les éventuels conduits traversant ce plénum devront être classés M0 ou A1. Ce plénum ne comportera que des trappes de visite et sera nettoyé régulièrement.

Section V Installations électriques

Article L 13

Dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation

Les dispositifs de réglage des lumières et de la sonorisation intéressent la commande et le réglage des appareils destinés :

- aux effets scéniques de lumière ;
- à une partie de l'éclairage de la salle (éclairage réglable) ;
- au réglage de la sonorisation.

§ 1. Le pupitre porte seulement des appareils de réglage, de commande et de signalisation non parcourus par les courants des appareils d'utilisation.

Les organes de puissance sont les dispositifs parcourus par le courant qui alimente les dispositifs d'éclairage (gradateurs, par exemple).

Dans les installations d'une puissance au plus égale à 100 kVA, le pupitre et les organes de puissance peuvent être réunis dans un ensemble complet.

§ 2. Les organes de puissance doivent être installés dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un conduit, et isolé dans les conditions de l'article EL 5 (§ 3 b).

Toutefois, ces organes peuvent être autorisés :

- dans les régies et cabines de projection si la puissance installée est limitée à 100 kVA et s'ils sont placés dans une armoire métallique ;
- dans le bloc-scène, sur les passerelles techniques ou les plafonds techniques de la salle, s'ils sont installés dans les conditions de l'article EL 9 pour les locaux accessibles au public ;
- dans la salle ou les plafonds techniques de la salle, en respectant les dispositions de l'article EL 9 pour une puissance totale limitée à 100 kVA.

Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.

Les organes de puissance peuvent être incorporés aux dispositifs d'éclairage si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la puissance de chaque circuit doit être au plus égale à 25 kVA ;
- chaque circuit doit être protégé contre les surcharges ;
- l'alimentation électrique des dispositifs d'éclairage doit être assurée par des canalisations préfabriquées possédant les degrés de protection minimaux IP 31 et IK 08 ;
- les canalisations préfabriquées doivent être fixées sur des supports incombustibles (ou classés A1), ou sur des éléments stables de la construction, et être éloignées de tout matériau susceptible de propager un incendie ;
- les dérivations reliant les dispositifs d'éclairage doivent être protégées individuellement contre les surintensités et leur longueur ne doit pas dépasser 2 mètres ;
- les dispositifs d'éclairage doivent être implantés de telle manière que rien ne s'oppose à la dissipation de la chaleur qu'ils produisent.

§ 3. Le pupitre peut être placé dans la cabine de projection si son enveloppe est métallique.

§ 4. Le pupitre et les organes de puissance, installés dans le bloc-scène, doivent être placés à l'abri des dégradations qui pourraient survenir, notamment lors de la manutention des décors.

Un dispositif coupant l'alimentation de tous les conducteurs actifs doit être placé à proximité immédiate de l'organe de puissance.

§ 5. Les installations semi-permanentes relatives aux éclairages de spectacles ainsi qu'aux effets scéniques sont autorisées pour une durée maximale de trois mois et doivent répondre aux dispositions de l'article EL 23.

En dérogation aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, leurs organes de puissance peuvent être installés dans un coffret incombustible ou classé A1, mobile, quel que soit son emplacement, sous réserve qu'il existe un dispositif de coupure, accessible en permanence aux seules personnes autorisées.

Les matériels des installations temporaires ou semi-permanentes doivent justifier d'une vérification annuelle par un organisme agréé.

Section VI

Moyens de secours

Article L 14

Service de sécurité incendie

Service sécurité incendie : le service de sécurité incendie est défini à l'article MS 46.

Service de représentation : le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l'article MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations.

Les agents du service de représentation doivent connaître l'établissement et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés :

- de la surveillance de la salle et de la scène ;
- d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique.

L'organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de l'activité.

§ 1. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de spectacles :

ÉTABLISSEMENT	SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE Section IV du chapitre XI du livre II titre I ^{er}	SERVICE DE REPRÉSENTATION qui vient en complément du service de sécurité incendie. Il ne peut être distrait de ses missions spécifiques
1 ^{re} catégorie de plus de 3 000 personnes.	Agents de sécurité incendie conforme à l'article MS 46.	1 SSIAP 2. 2 SSIAP 1 majorés d'un SSIAP 1 à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.
1 ^{re} catégorie de 1 501 à 3 000 personnes.	Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), être employés à d'autres tâches.	1 SSIAP 1.
2 ^e catégorie avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3.	Un agent de sécurité incendie et deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches.	1 SSIAP 1.
3 ^e et 4 ^e catégories avec espace scénique intégré ou adossé et décors de catégorie M2, ou classés C-s2, d0 ou bois classé M3.	Deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches.	1 SSIAP 1.
Autres établissements.	Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches.	Aucune disposition à prévoir.

§ 2. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de projection :

ÉTABLISSEMENT	SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE des salles de projections
1 ^{re} catégorie de plus de 3 000 personnes.	Des agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de l'article MS 46, seul le chef d'équipe ne peut pas être employé à d'autres tâches.
1 ^{re} catégorie.	MS 46, des personnes désignées et qui peuvent toutes être employées à d'autres tâches.
Autres établissements.	Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches.

§ 3. Organisation du service de sécurité incendie dans les autres établissements de type L :

ÉTABLISSEMENT	SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE autres établissements
1 ^{re} catégorie de plus de 3 000 personnes.	Agents de sécurité incendie conformes aux dispositions de l'article MS 46.
1 ^{re} catégorie.	Agents de sécurité incendie pouvant, par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), être employés à d'autres tâches.
Autres établissements.	Une personne désignée qui peut être employée à d'autres tâches.

§ 4. Toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie.

La composition du service de sécurité incendie et de représentation peut être modifiée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

En aggravation des dispositions de l'article GN 10, les dispositions du présent article sont applicables à tous les établissements existants un an après la date de publication au *Journal officiel* du présent arrêté.

Article L 15

Système de sécurité incendie

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.

§ 1. Les établissements de 1^{re} catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1^{re}, 2^e et 3^e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L 76, § 3) doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l'article EL 5 (§ 3) a et b.

Les autres établissements de 1^{re} catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

Les autres établissements de 2^e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie E.

§ 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d'incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.

Article L 16

Équipement d'alarme

Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

§ 1. Les établissements de 1^{re} catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1^{re}, 2^e et 3^e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements (L 76, § 3) doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 1.

Les autres établissements de 1^{re} catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

Les autres établissements de 2^e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

§ 2. Dans le cas d'un équipement d'alarme du type 1 (système de sécurité incendie de catégorie A) ou dans les établissements équipés d'une sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme.

En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :

- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation ;
- de l'arrêt du programme en cours afin que le message d'évacuation soit audible.

Article L 17

Système d'alerte

En application de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

a) Par (Arrêté du 4 juillet 2007) « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) "MS 70" » dans les établissements de 1^{re} catégorie ;

b) Par téléphone urbain dans les autres établissements.

Sous-chapitre II Mesures applicables aux salles

Section I Généralités

Article L 18

Terminologie

La « salle » est la partie de l'établissement où le public assiste à un spectacle, une projection, une audition, ou une réunion.

Le « bloc-salle » est l'ensemble des parties de l'établissement où le public a accès, c'est-à-dire la salle, les halls, les foyers, les dégagements, etc.

Article L 19

Installations particulières (Arrêté du 11 décembre 2009)

Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard artificiel, fumées, etc.), elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières.

Section II Dégagements

Article L 20

Circulation dans les salles

§ 1. Dans les salles comportant des sièges fixes, et en atténuation des dispositions de l'article CO 36, tous les sièges doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des dégagements d'une largeur minimale de 0,60 m.

§ 2. Dans les salles comportant des tables et des sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence. La largeur des circulations des salles où les sièges ne sont pas fixés doit être mesurée, les sièges étant en position d'occupation. Si des dégagements secondaires sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 m (dans les conditions ci-avant).

Lorsque les tables ne sont pas rendues fixes, et en complément des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), chaque sortie doit être reliée aux autres sorties de la salle par des dégagements d'une largeur au moins égale à celle de la plus grande sortie de la salle desservie.

§ 3. Dans les salles comportant des rangées de sièges, la largeur des circulations vers les sorties doit être réalisée en fonction des effectifs reçus.

§ 4. Dans les salles disposant de balcon(s) recevant 300 personnes au plus, les aggravations prévues aux articles L 28 (§ 1), L 75 (§ 3) et L 79 (§ 3) s'appliquent de la manière suivante :

- balcon recevant 200 personnes au plus : 2 dégagements de 2 UP chacun ;
- balcon recevant de 201 à 300 personnes : 2 dégagements de 3 UP chacun.

Article L 21

Personnes handicapées circulant en fauteuil roulant

Quel que soit l'effectif des personnes handicapées :

§ 1. Les places qui leur sont réservées doivent être repérées et situées le plus près possible de l'issue la plus favorable pour l'évacuation, que ces personnes assistent au spectacle dans un fauteuil roulant ou dans un siège de l'établissement.

De plus, dans les salles où l'obscurité est nécessaire pour une activité, les places visées ci-dessus doivent, de préférence et chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant de déboucher de plain-pied sur l'extérieur, sauf dans les établissements équipés d'un dispositif d'évacuation visé à l'article GN 8 (§ 2, a).

§ 2. En application de l'article CO 37 (§ 2), les fauteuils roulants, en dépôt, ne doivent pas diminuer la largeur des dégagements du bloc-salle.

Article L 22

Pente des salles

En dérogation aux dispositions de l'article CO 35 (§ 1), les pentes des circulations desservant les parterres, les mezzanines, les balcons, etc., peuvent atteindre 15 % ; au-delà de cette valeur, des paliers doivent être aménagés.

Article L 23

Sorties

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), tous les établissements doivent être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers.

Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, notamment lorsque des transformations sont entreprises dans les établissements existants.

§ 2. Dans un établissement regroupant plusieurs salles de projection ou de spectacle, chaque salle recevant plus de 200 personnes doit disposer au minimum d'un dégagement de 2 unités de passage débouchant sur l'extérieur.

§ 3. Les espaces réservés aux files d'attente doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements.

Article L 24

Porte des loges du public

Les portes des loges du public susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et vient et être équipées d'un ferme-porte ou d'un système équivalent. En dérogation aux dispositions de l'article CO 44 (§ 2), ces portes peuvent ne pas comporter de parties vitrées.

Article L 25

Vestiaires

§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; en outre, ils doivent être disposés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et à leurs abords immédiats.

§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 m.

Section III Aménagements

Article L 26

Gradins

En dérogation aux dispositions de l'article AM 17 (§ 3), les dessous des gradins peuvent être visibles ; dans ce cas, ils doivent être rendus inaccessibles au public, et être maintenus propres en permanence.

Les gradins télescopiques ou mobiles peuvent rester dans la salle.

Article L 27

Éléments de séparation

Les éléments de séparation (parois, cloisons-écrans, etc.) ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0. Leur système de fixation doit leur permettre de résister à la poussée du public.

Article L 28

Rangées de sièges

En complément des dispositions de l'article AM 18 :

§ 1. Lorsque des rangées de sièges sont constituées, elles doivent être réalisées :

a) Soit conformément aux dispositions de l'article AM 18 (§ 2). Dans ce cas, l'espacement entre rangées doit permettre le passage libre, en position verticale, d'un gabarit de 0,35 m de front, de 1,20 m de hauteur et de 0,20 m comme autre dimension.

L'essai du gabarit doit être fait soit entre les rangées de sièges relevés si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position d'occupation si ces derniers sont mobiles.

b) Soit en respectant l'ensemble des neuf dispositions suivantes :

1. Le nombre maximal de sièges entre deux circulations est fixé à 50. Pour les rangées de sièges desservies par une seule circulation, le nombre de sièges est limité à 8 ;

2. Les sièges ou les rangées doivent être fixés au sol ;

3. Lors de l'essai visé au paragraphe 1 (a) ci-dessus, le front du gabarit est augmenté de 2 cm chaque fois qu'un siège est ajouté à la rangée, avec une valeur maximale de 0,60 m. La largeur de la rangée entière doit être constante ;

4. Les dispositions de l'article L 20 (§ 1) ne sont pas applicables ;

5. Les salles comportant plus de 700 places doivent posséder un dégagement de deux unités de passage parallèles aux rangées et reliant les autres circulations. Dans les salles comportant plus de 1 500 places, des blocs de 700 places maximum doivent être constitués ; ces blocs doivent être ceinturés par des circulations de deux unités de passage au moins ;

6. Le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimum de trois unités de passage. Cette majoration n'affecte pas le calcul des dégagements de l'établissement ;

7. Si la salle comporte des rangées de plus de 32 sièges, les circulations desservant ces rangées doivent avoir une largeur minimale de trois unités de passage et la distance maximale à parcourir pour gagner une issue de la salle ne doit pas dépasser 30 m ;

8. S'il existe un espace scénique intégré avec emploi de décors tels que visés à l'article L 75 (§ 3), ou adossés tels que visés à l'article L 79 (§ 3), les majorations relatives aux sorties et aux unités de passage ne sont pas cumulables ; seules les dispositions les plus sévères sont retenues ;

9. Pour les établissements existants et à modifier, les dégagements doivent faire l'objet d'un examen particulier de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité si l'exploitant demande à bénéficier de l'ensemble de ces dispositions.

§ 2. Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être bien assuré.

§ 3. Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher les personnes qui se dirigent vers les sorties.

Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.

§ 4. Des strapontins peuvent être établis dans les dégagements sous réserve de respecter l'ensemble des dispositions suivantes :

- ils doivent se replier automatiquement ;
- étant baissés, ils doivent laisser dans le dégagement un passage libre de 0,60 m au moins ;
- étant relevés, ils ne gênent pas le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

§ 5. Les tablettes (amovibles, fixes ou mobiles) ne sont tolérées dans les rangs de sièges qu'à condition de ne pas gêner la circulation ; en particulier, elles ne doivent pas entraver le passage du gabarit prévu au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'elles ne sont pas en position d'utilisation.

Article L 29

Sièges mobiles

Les sièges mobiles sont interdits dans les salles. Ils sont toutefois admis dans les loges du public et dans certaines dépendances de la salle (bars, foyers, etc.), après avis de la commission de sécurité, ainsi que dans les salles comportant des tables par nécessité.

Section IV

Désenfumage

Article L 30

Domaine d'application

§ 1. Pour le calcul du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :

a) **Classe 1** : salles d'audition, salles de conférence, salles de réunion, salles de pari, salles réservées aux associations, salles de projection, salles de spectacle avec espace scénique isolable, salles multimédia ;

b) **Classe 2** : cabarets, salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des décors en matériaux de catégorie M0 ou M1 ou classés A1 ou B-s2, d0, salles polyvalentes ;

c) **Classe 3** : salles de spectacle avec espace scénique intégré ou adossé comportant des décors en matériaux de catégorie M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou classés D-s3, d0.

§ 2. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques ni asservies à la détection automatique d'incendie, y compris pour les établissements visés au premier alinéa de l'article L 15 (§ 1).

❏ Comment peut s'effectuer le désenfumage des salles de spectacles dans certains cas non prévus par l'I.T. 246 ?

Réponse :

1^{er} cas. Salles avec un balcon ou une mezzanine dont la sous-face est horizontale (ou légèrement ascendante vers la salle).

Le désenfumage naturel du volume situé sous balcon ou sous mezzanine peut se faire par la salle si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


- l'architecture de la sous-face du balcon ne s'oppose pas à l'écoulement des filets de fumée vers la salle ;

- la profondeur « D » du volume sous balcon mesurée en projection horizontale depuis la salle et la hauteur « H » de ce même volume sont toujours liées par la relation :
 $D \leq 4 H$ avec un maximum de 20 m pour D ;
- les surfaces utiles des évacuations de fumée de la salle tiennent compte de la surface de la salle et de la surface de la ou des mezzanines ;
- en aucun cas le volume ainsi constitué sous balcon ne peut dépasser les limites admissibles pour un canton.


Note : Si les contraintes ci-dessus ne peuvent être respectées, le désenfumage du volume sous balcon sera réalisé en désenfumage mécanique.

2^e cas. La sous-face du plafond ou de la toiture est horizontale et le plancher de la salle est en pente (amphithéâtres, salles de conférence, cinémas,...).

Dans ce cas on prendra pour H la valeur maximum de la salle. Si en partie basse de la salle, les aménagements (scéniques ou autres), représentant un potentiel fumigène important, une partie des évacuations de fumée de la salle sera disposée à l'aplomb de ceux-ci.





Sinon désenfumage mécanique sous mezzanine



3^e cas.

Préférence au désenfumage mécanique




La sous-face du plafond ou de la toiture et le plancher de la salle sont en pente.

Le désenfumage mécanique est préférable et on disposera le maximum d'issues vers la partie médiane et basse de la salle.

Le désenfumage naturel peut être possible si on respecte les conditions suivantes :


- on admet 1 m maximum de couche de fumée parallèle à la sous-face du plafond ;
- on ne tient pas compte du coefficient d'efficacité ;
- on prend la valeur maximale pour H (différence entre le point le plus haut et le point le plus bas de la salle) ;
- on disposera le maximum d'évacuations de fumée en partie haute de la salle ;
- la hauteur au-dessus du linteau sera telle que les issues éventuelles en partie haute de la salle ne soient pas situées dans la zone enfumée.

4^e cas. Sous-face de plafond ou de la sous-toiture horizontale (pente < 10 %) et plancher de la salle en pente. Aucune issue n'existe en partie haute de la salle. Dans ce cas on prendra forfaitairement 1,80 m comme hauteur libre de fumée, par rapport au plancher du dernier rang de sièges situé en partie haute.




5^e cas. Toiture à 2 pans, pente supérieure à 10 % (pas de « sheds »).

Il faut placer les exutoires le plus haut possible, les répartir sur chaque pan et disposer des amenées d'air sur les façades correspondantes.



6^e cas. Toiture en « sheds ».

Il faut éviter de placer les exutoires aux extrémités de la toiture du bâtiment (premier et dernier « sheds »).



(CCS du 19 mars 1987)

Section V

Chauffage et gaz

Article L 31

Domaine d'application

En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux accessibles au public peut être assuré par les appareils de production-émission suivants :

§ 1. Dans les salles polyvalentes à dominante sportive visées à L 1 (§ 1) e :

- par des appareils indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;
- par des aérothermes à combustible gazeux et des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 ;
- par des panneaux radiants à combustible gazeux conformément aux articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
- par d'autres appareils indépendants à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.

§ 2. Dans les établissements de 3^e et 4^e catégories :

- par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;
- par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;
- par des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les salles et les halls ;
- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et halls ;
- par d'autres appareils indépendants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.

§ 3. Dans les établissements de 1^{re} et 2^e catégories :

- par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;
- par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les halls ;
- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et les halls.

§ 4. En application des articles CH 45, CH 53 (§ d) et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.).

§ 5. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts et les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, implantés dans les conditions de l'article CH 55, sont autorisés dans les seules salles de réunion, salles réservées aux associations et salles de quartier.

§ 6. Les canalisations de gaz dans les salles doivent être identifiées au moyen des couleurs conventionnelles et comporter des indications visibles de tous les endroits rappelant « gaz - ne rien accrocher ».

Section VI

Éclairage

Article L 32

Éclairage normal et éclairage scénique

§ 1. Dans les établissements comportant un espace scénique ou une cabine de projection, l'un des circuits prévus à l'article EC 6 (§ 4) doit pouvoir être commandé, dans tous les cas, à partir d'un endroit habituellement surveillé pendant la présence du public.

§ 2. Les dispositifs supportant les lustres ne doivent passer ni dans les conduits (ou gaines) d'aération ni dans le bloc-scène.

§ 3. Les câbles souples alimentant les projecteurs installés dans les salles doivent respecter les dispositions des articles EL 10 (§ 2) et EL 11 (§ 7).

§ 4. Les luminaires pour l'éclairage des scènes et des prises de vues doivent être conformes à la norme NF EN 60 598-2-17.

Article L 33

Éclairage de sécurité

Le bloc-salle des établissements doit être équipé d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

L'éclairage de sécurité des établissements de 1^{re} et 2^e catégories doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.

Toutefois, dans les établissements de 1^{re} et 2^e catégories, définis à l'article L 1 (§ 1) c, l'éclairage de sécurité d'évacuation des salles peut être assuré par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité conformes aux dispositions de l'article EC 12 (§ 1).

❶ *Éclairage de sécurité dans le cadre de l'extension d'un complexe multisalles à vocation cinématographique (réalisé avec des BAES par exemple) ?*

L'installation déjà existante est étendue aux nouvelles salles afin de tenir compte des deux principes suivants :

- respect de l'article GN 10, § 2 ;
- homogénéité de type de l'éclairage de sécurité pour l'ensemble de l'établissement, dans la mesure où l'extension n'a pas pour effet de doubler les effectifs reçus (impossible de déterminer d'autres critères techniques tels que le nombre de blocs par exemple).

Cependant si l'installation existante est vétuste et/ou défectueuse, il y aurait lieu de procéder à sa réfection complète et d'appliquer alors l'article L 33 (foyers lumineux alimentés par source centrale).

Si les extensions projetées permettent de doubler (ou davantage) les effectifs reçus du complexe existant au moment de l'installation initiale de l'éclairage de sécurité, la totalité de l'ensemble de l'établissement devra être conforme à l'article L 33.

Article L 34

Éclairage d'ambiance

En application de l'article EC 11 (§ 3), lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.

Section VII**Moyens de secours****Article L 35****Moyens d'extinction**

1

§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-salle doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité des sorties, avec un minimum d'un appareil par 200 m² et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 mm est imposée aux établissements de 1^{re}, 2^e et 3^e catégories comportant des dessous ou fosses techniques. Elle peut être imposée, après avis de la commission de sécurité :

- dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;
- dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ou sur plusieurs niveaux.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, et si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 m du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers, une colonne sèche peut être imposée dans chaque escalier, après avis de la commission de sécurité.

§ 4. La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels.

Sous-chapitre III Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie

Section I**Généralités****Article L 36****Domaine d'application**

§ 1. Les installations de projection peuvent comprendre :

- des appareils de projection cinématographique ;
- des vidéoprojecteurs ;
- des matériels utilisés comme supports ou projecteurs d'images.

Ces installations sont situées :

- soit dans une régie ;
- soit dans un local de projection ;
- soit dans la salle.

§ 2. Pour des installations particulières, et notamment des matériels d'un type nouveau utilisés comme supports ou projecteurs d'images, des notes techniques du ministre de l'intérieur peuvent préciser les mesures particulières à respecter.

Article L 37

Terminologie

Régie : local pouvant contenir un ou plusieurs appareils de projection, des équipements techniques d'éclairage, de vidéo et de sonorisation et/ou l'ensemble des consoles de télécommande relatif à l'éclairage, à la vidéo ou à la sonorisation, et des écrans de contrôle.

Local de montage et de rembobinage : local contigu à la régie, en communication directe ou non avec celle-ci, où peuvent s'effectuer les opérations de montage et de rembobinage.

Local de projection : ensemble constitué par une régie et éventuellement un local de montage et de rembobinage.

Appareil à grande capacité : appareil susceptible de projeter, sans déchargement du film et de façon continue, l'intégralité du programme.

Source de lumière à enceinte étanche : dispositif produisant de la lumière au moyen d'un arc (ou d'un filament) dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur.

Source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) : source de lumière produite par un arc électrique non protégé ; un échange gazeux se produit avec l'extérieur.

Article L 38

Films et écrans de projection

§ 1. Seuls sont autorisés les films établis sur support de sécurité conforme à la norme française en vigueur (NF S 24-001).

§ 2. L'écran de projection doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0 ; les bordures (ou caches) doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0 ; l'ossature (éventuelle) doit être incombustible ou classée A1.

❏ Dans la mesure où des « systèmes nouveaux de projection en 3D » sont utilisés dans la salle, avec des écrans de projection réalisés en une seule pièce de type « Foil » par exemple (impossibilité de créer des bords M1), l'exigence minimale de réaction au feu de l'ensemble doit-il être M1, M2 ou M3 ?

Les membres de la commission centrale de sécurité estiment que cette installation particulière de projection 3D avec écran « FOIL » ne nécessite pas d'aggraver la réglementation actuelle, même lorsqu'elle est utilisée dans la salle recevant le public.

Ainsi, les membres de la commission centrale de sécurité confirment que la toile doit présenter un degré de réaction au feu de catégorie M3 (ou D-s3, d0), les bordures ou les caches de l'écran doivent être en matériaux M1 (ou B-s2, d0). La commission centrale de sécurité précise que les bordures ou les caches peuvent être ou non solidaires de l'écran ou de la toile. Cette dernière peut donc être d'une seule pièce.

De plus, la commission centrale de sécurité précise qu'en application de l'article GN 12 du règlement de sécurité, l'écran peut être de catégorie M1 améliorant ainsi le niveau de sécurité des spectateurs notamment lorsque l'installation est implantée dans la salle. (CCS du 2 décembre 2010)

Section II

Installations en régie ou local de projection

Article L 39

Isolement

§ 1. Dans les établissements comportant une régie ou un local de projection desservant une salle, en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée à la paroi séparant la régie ou le local de projection de la salle. Toutefois l'utilisation d'une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons) n'est autorisée que dans des régies isolées répondant aux caractéristiques de l'article CO 24 (§ 1).

§ 2. Dans les établissements comportant un ou plusieurs locaux de projection desservant plusieurs salles, en dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois séparant les locaux de projection des salles si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :

- il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément de paroi fixe de 0,80 m de hauteur conforme aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1) et s'élevant jusqu'au plafond ;
- ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux M0 ou A2-s2, d1 (la commande de ce dispositif doit se situer en régie ou local de projection et/ou à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence).

§ 3. Une des parois (choisie par l'exploitant), séparant éventuellement la régie ou le local de projection d'un hall ou d'un dégagement accessible au public, peut être constituée par des éléments vitrés réalisés en verre de sécurité conforme à la norme NF B 32-500, et résister à une poussée du public ou être protégée par une lisse présentant la même résistance.

☐ Résistance au feu des parois séparant les cabines des salles de projection.

Les dispositions du § 1 de l'article CO 24 imposent aux parois entre locaux sans sommeil accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants une résistance au feu pare-flammes de degré 1/4 heure à 1/2 heure suivant le degré de stabilité au feu exigé pour la structure de l'établissement recevant du public.

Toutefois, en dérogation à ces dispositions, pour les cinémas comportant une ou plusieurs cabines (considérées comme des locaux à risques courants selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article L 8) desservant plusieurs salles, les dispositions du paragraphe 2 de l'article L 39 prévoient qu'aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois séparant les cabines des salles si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :

- *il existe au-dessus de ces parois sans résistance au feu un élément de paroi fixe de 0,80 mètre de hauteur conforme aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1) et s'élevant jusqu'au plafond ;*
- *ces parois sont occultables par un rideau réalisé en matériaux M0 ou A2-s2, d1 (la commande de ce dispositif doit se situer en cabine et/ou à tout autre endroit où se trouve un membre du personnel en permanence).*

Cette dérogation à l'article CO 24, accompagnée de mesures compensatoires, s'avérerait indispensable du fait de l'existence de trouées de visée et de projection annihilant toute résistance au feu de la paroi.

Or, il existe désormais du verre de résistance au feu pare-flammes de degré 1/2 ayant une qualité optique n'altérant pas la qualité des visées et des projections et permettant à la paroi de répondre aux exigences de résistance au feu précisées à l'article CO 24.

Il convient alors de s'assurer que le vitrage employé dispose d'un procès-verbal délivré par un laboratoire agréé par le ministère de l'Intérieur et attestant du même degré de résistance au feu, ou plus, que la paroi (dans les conditions d'emploi).

Lorsque les conditions d'isolement entre cabines et salles sont conformes à l'article CO 24, il n'y a donc pas lieu d'exiger les mesures compensatoires prévues à l'article L 39.

Plus précisément, ces dispositions particulières ne sont pas imposables lorsqu'elles viennent en dérogation d'une disposition générale qui est respectée par ailleurs (CCS du 2 avril 1998).

Article L 40

Aménagements

§ 1. Les dimensions en plan de la régie ou du local de projection doivent être déterminées de façon à ménager un espace libre de 0,60 m au moins autour de chaque appareil de projection, sauf à l'avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Lorsqu'il existe des carters et que la porte du local se développe vers l'arrière de l'appareil, la distance hors tout, carters ouverts, doit être de 0,60 m au moins.

§ 2. Lorsque la ou les sorties du local de projection ou de la régie donnent directement dans le bloc-salle, chaque porte, qui ne doit pas faire obstacle à la sortie du public, doit être munie d'un ferme-porte.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 15, le mobilier de la régie et des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0.

§ 4. En dehors de la projection, les bobines doivent être enfermées dans des boîtes incombustibles.

Article L 41

Appareils

§ 1. Les appareils de projection doivent être pourvus :

- d'un dispositif ayant pour objectif d'empêcher que la température des parois du couloir de projection dépasse 80 °C ;
- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir ;
- de carters métalliques recevant des bobines de déroulement du film ; dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une source de lumière à enceinte non étanche (lanterne à arc à charbons), ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film est en place ; ils doivent être munis d'un regard permettant à l'opérateur de suivre le déroulement complet de la bobine ; les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant une source de lumière en enceinte étanche ;
- d'un dispositif d'arrêt automatique agissant simultanément sur tous les mécanismes d'entraînement du film, dans le cas d'appareils à grande capacité pour lesquels une partie du trajet du film s'effectue à l'extérieur de l'appareil de projection ; ce dispositif agit en cas de défaillance d'un des mécanismes d'entraînement du film ou de rupture du film.

Le déroulement du film doit toujours s'effectuer à l'intérieur des locaux de projection.

§ 2. Chaque lanterne de projection dont la lampe émet un spectre dans le domaine de l'ultraviolet doit être munie d'un conduit d'évacuation.

Lorsque plusieurs appareils, disposés dans un ou plusieurs locaux, sont raccordés à un même conduit collecteur, l'installation doit être réalisée de façon que ce conduit soit toujours en dépression par rapport aux locaux précités.

Article L 42

Chauffage - Ventilation

§ 1. En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux de projection et des régies peut être assuré par des appareils de chauffage indépendants électriques conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques.

Ces appareils peuvent, pour des raisons d'exploitation, être mobiles.

§ 2. La ventilation des locaux de projection doit être assurée :

- soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur ;
- soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant en partie basse, et une évacuation d'air (également réglable) placée en partie haute ;
- soit par un circuit de ventilation mécanique.

Si la ventilation est commune avec celle des salles, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport aux salles.

Article L 43

Éclairage

§ 1. L'interruption accidentelle de la projection doit entraîner automatiquement la mise en service de tout ou partie de l'éclairage normal de la salle.

§ 2. Les régies et les locaux de projection doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.

Article L 44

Moyens d'extinction

Les régies et les locaux de projection doivent être dotés :

- d'un extincteur à eau pulvérisée, disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ;
- de deux extincteurs adaptés aux feux d'origine électrique.

Section III

Installations dans la salle

Article L 45

Généralités

§ 1. Les installations de projection installées dans la salle peuvent comporter :

- soit un appareil fonctionnant avec une source de lumière en enceinte étanche ;
- soit d'autres matériels projecteurs d'images, à l'exception des appareils utilisant une source de lumière à enceinte non étanche (arc à charbons).

§ 2. Ces appareils ne doivent pas constituer une gêne pour la circulation du public ; ils doivent être distants d'un mètre au moins (en tous sens) des dégagements et être séparés du public par une zone libre de même dimension.

Article L 46

Aménagements et appareils

§ 1. Aménagements :

Des régies définies à l'article L 37 peuvent être installées dans les salles sous réserve du respect de l'ensemble des cinq dispositions suivantes :

- elles ne peuvent être déplacées qu'en dehors de la présence du public ;
- elles ne doivent ni diminuer la largeur ou la hauteur des dégagements, ni masquer le balisage ;
- elles doivent être construites en matériaux incombustibles ou classés A1 ;
- elles ne doivent contenir aucun organe de puissance supérieur à 100 kVA ;
- elles ne doivent pas faire obstacle à l'installation de désenfumage, si elle existe.

Les parois et plafonds constituant une régie mobile doivent être construits avec des matériaux incombustibles ou classés A1 ; en outre, les régies suspendues ne doivent jamais constituer un risque pour le public. Elles doivent être fixées par deux systèmes distincts et de conception différente.

§ 2. Appareils de projection.

Les appareils de projection doivent être pourvus :

- d'un dispositif ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
- d'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu (ou ralenti) dans le couloir.

Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 mm.

Les films ne doivent être apportés auprès des appareils qu'au fur et à mesure des besoins ; les films en réserve doivent être stockés en dehors de la salle.

Article L 47

Installation électrique

L'installation électrique alimentant les appareils de projection doit respecter les dispositions de l'article EL 23. De plus, les câbles d'alimentation doivent être directement raccordés à une prise de courant, dans les conditions prévues à l'article EL 11 (§ 7).

Article L 48

Moyens d'extinction

En complément des dispositions de l'article L 35, un extincteur à eau pulvérisée et deux extincteurs pour feux d'origine électrique doivent être disposés à proximité de la régie.

Sous-chapitre IV Mesures applicables aux espaces scéniques

Section I Généralités

Article L 49

Terminologie

§ 1. Terminologie :

a) Espace scénique : espace comportant les scènes, les estrades, les plateaux (fixes ou mobiles), les pistes, les aires de service ou tout autre dispositif permettant des représentations théâtrales, des concerts, des attractions et, en général, tout spectacle.

b) Bloc-scène : volume destiné à recevoir les artistes, les installations techniques et les décors qui sont utilisés pendant le jeu scénique et qui peuvent s'escamoter en tous sens à la vue du public. La surface à prendre en compte est la surface réelle, mesurée au niveau du plancher de scène, non compris le proscénium.

c) Gril : surface technique située en partie haute du bloc-scène et pouvant recevoir la machinerie scénique.

d) Baie de scène : ouverture mettant en communication le bloc-scène et le bloc-salle.

e) Dessous de scène : niveaux non isolés situés sous le plancher de scène des espaces scéniques isolables et permettant l'installation des décors des spectacles en cours et la mise en place de machineries.

f) Fosse technique : volume technique d'un seul niveau situé sous la salle et/ou sous l'espace scénique permettant l'installation de machineries scéniques et/ou du décor du spectacle en cours.

g) Fosse d'orchestre : cavité pratiquée devant la scène et pouvant recevoir des artistes.

h) Avant-scène (proscénium) : partie de la scène située en avant du nu intérieur de la baie de scène.

i) Hauteur de la baie de scène : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le plancher de scène.

j) Hauteur cachée : hauteur comprise entre le dessous du linteau du cadre de scène et le dessous du gril. Un dispositif à claire-voie permettant de limiter la hauteur cachée peut être mis en place. Il doit être en matériau incombustible ou classé A1 et constituer un quadrillage à mailles d'une grandeur maximale de 1 m.

k) Parois et plans mobiles : ils sont principalement destinés à modifier les conditions d'utilisation d'une salle (acoustique par exemple), en dehors ou pendant la présence du public.

l) Planchers techniques : ils peuvent être constitués par des grils, des nacelles fixes ou mobiles, des praticables, des plates-formes, des passerelles, des estrades modulables (par construction ou mécaniquement) et tous dispositifs similaires.

m) Praticable : décor où l'on peut se mouvoir.

§ 2. Les espaces scéniques peuvent être :

a) Espace scénique isolable du bloc-salle : l'espace scénique isolable ou bloc-scène comprend le volume de la scène proprement dite et, éventuellement la ou les aires de service visés à l'article L 50 (§ 2) ;

b) Espace scénique intégré à la salle : espace constitué par un volume unique contenant un ou des espaces modulables pour les spectateurs et pour les artistes ;

c) Espace scénique adossé : espace scénique non isolable fixe situé sur une des parois du bloc-salle.

La création d'espaces scéniques d'un type non défini ci-dessus peut être autorisée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

Article L 50

Aménagements

§ 1. L'espace scénique ne doit contenir que les décors des spectacles en cours, sauf disposition contraire autorisée après avis de la commission de sécurité compétente.

§ 2. Une ou des aires de service, strictement destinées à recevoir des décors, des praticables, des meubles, des appareils d'éclairage, de projection, de sonorisation, des accessoires nécessaires aux spectacles en cours dans l'établissement, etc., peuvent être édifiées à proximité de la scène, sous réserve que la superficie de l'ensemble des aires de service n'excède pas la moitié de la surface de la scène. Le dépassement de cette valeur peut être accordé après un examen spécial de la commission de sécurité compétente.

§ 3. En aggravation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), les magasins de décors et les ateliers de fabrication de décors ne doivent avoir aucune communication avec les espaces scéniques ou les parties des établissements accessibles au public.

Article L 51

Loges, foyers d'artistes et leurs annexes

Aucune loge ou foyer d'artistes, ainsi que leurs annexes, ne doit s'ouvrir directement sur l'espace scénique.

Article L 52

Installation de gaz

En aggravation des dispositions des articles GZ 16 et GZ 17, les canalisations de gaz ne doivent ni desservir ni traverser les espaces scéniques isolables ou adossés.

Article L 53

Installations électriques

Les appareils amovibles doivent être alimentés par des câbles souples présentant une résistance mécanique suffisante (condition d'influence externe AG 3). Ils doivent comporter des dispositifs évitant que les efforts de traction (ou de torsion) exercés sur les câbles souples ne se reportent sur les points de connexion.

Article L 54

Éclairage de sécurité

Les emplacements des organes de commande et de puissance des dispositifs de réglage des lumières, ainsi que des dispositifs de sécurité et des moyens de secours, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité.

Article L 55

Emploi d'artifices et de flammes

Tout programme comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente ; il ne peut être autorisé que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de bougies, aucune demande particulière n'est à effectuer si le nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être éloignées de tout matériau combustible. De plus, un membre du personnel de l'établissement, équipé d'un moyen d'extinction adapté au risque, doit être spécialement désigné pour intervenir rapidement en cas d'incident.

Article L 56

Contrôle de la réaction au feu des décors

Les exploitants et les organisateurs de spectacles sont conjointement responsables, chacun en ce qui les concerne, du respect de la réaction au feu des matériaux employés pour les décors.

Article L 57

Vérifications techniques et précautions d'exploitation

§ 1. Vérifications techniques :

a) En application de l'article GE 7 (§ 1, deuxième tiret), les vérifications techniques imposées par le règlement doivent être effectuées tous les trois ans par des personnes ou des organismes agréés dans tous les établissements du premier groupe.

b) Une vérification technique annuelle des déversoirs ponctuels et des rideaux d'eau doit être réalisée en application de l'article GE 8 et en complément du MS 73.

c) Les vérifications des dispositifs des équipements de levage seront réalisées annuellement par des personnes ou organismes agréés.

§ 2. Il est interdit de fumer dans les espaces scéniques, sauf si la nécessité du jeu l'impose ; dans ce cas, toutes les précautions doivent être prises par l'exploitant.

§ 3. Un dépoussiérage annuel doit être effectué dans les cintres, les grils, les dessous, les fosses techniques, les planchers techniques, les dépôts, etc.

§ 4. Au-dessus des personnes, tout élément suspendu mobile ou démontable propre au spectacle ou à la série de représentations en cours est admis si l'ensemble des dispositions suivantes est respecté :

- ils doivent être fixés de manière à ne jamais constituer un risque ;
- ils doivent être suspendus par deux systèmes distincts et de conception différente ;
- une ronde doit être effectuée avant le jeu par le personnel de l'établissement afin de s'assurer qu'aucun matériel ne soit susceptible de tomber ;
- leurs mouvements ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public ;
- les systèmes particuliers de fixation non répétitifs doivent faire l'objet d'une vérification par un organisme agréé.

§ 5. Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions de l'article AM 17 (§ 4 et 5), notamment sur ceux recouvrant les fosses techniques.

Les planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.

§ 6. Les dégagements doivent être prévus en fonction de l'effectif maximal admissible.

Les aménagements scéniques ne doivent pas diminuer le nombre et la largeur des dégagements mis à la disposition du public, ou gêner la circulation.

§ 7. En aggravation, les dispositions de l'article EL 18 (§ 2) sont applicables aux dispositions pour les établissements de 3^e catégorie.

Article L 58

Désenfumage des magasins de décors et d'accessoires

Les magasins de décors et d'accessoires doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'IT 246.

En aggravation, la surface utile des évacuations de fumée en cas de désenfumage naturel doit correspondre au cinquantième de la superficie des locaux, la surface des amenées d'air étant au moins équivalente.

Section II

Espace scénique isolable de la salle

Article L 59

Généralités

§ 1. Le bloc-scène constitue un volume unique, classé « local à risques importants ».

§ 2. Le bloc-scène doit être séparé de la salle par un dispositif d'obturation tel que défini à l'article L 63.

§ 3. Les planchers et les parois du bloc-scène, s'ils sont contigus avec un tiers, doivent être CF de degré 3 heures (EI180).

§ 4. Le bloc-scène isolable peut comporter des dessous et comprendre un volume dont la partie haute n'est pas limitée.

§ 5. Les aires de service du bloc-scène isolable peuvent accueillir les décors des spectacles en cours.

Article L 60

Plancher de scène

§ 1. S'il n'est pas en bois, le plancher de scène doit être réalisé en matériaux incombustibles ou classés A1.

§ 2. Toute disposition doit être prise pour que, au droit de la baie de scène, le plancher supporte l'effort dynamique que produirait la chute du dispositif d'obturation visé à l'article L 63.

§ 3. Les plateaux mobiles sont autorisés.

Article L 61

Aménagements et décors

§ 1. Les escaliers, les échelles, les ponts de service, l'ossature des grils, les supports des planchers, la machinerie et en général toutes les installations stables ou les équipements fixes aménagés dans le bloc-scène doivent être réalisés en matériaux incombustibles ou classés A1. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux poulies et aux cordages des décors.

§ 2. Les décors doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou classés D-s3, d0. En outre, aucune exigence de réaction au feu n'est imposée pour les accessoires.

Article L 62

Portes de communication

§ 1. Il ne doit y avoir dans les murs du bloc-scène que les baies strictement nécessaires à l'exploitation de l'établissement et au secours contre l'incendie.

§ 2. Les seules communications autorisées entre le bloc-scène et le bloc-salle peuvent être :

- soit disposées au niveau du plancher de scène au nombre de deux au maximum. Leur largeur ne doit pas dépasser 1 m et leur hauteur 2,10 m ; elles doivent être maintenues fermées pendant les représentations et pouvoir s'ouvrir de la scène avec un dispositif sans clé ;
- soit disposées à d'autres niveaux. Dans ce cas, le dispositif de franchissement doit être constitué par un sas muni de deux bloc-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E30C.

§ 3. Pour permettre l'évacuation rapide du personnel au niveau du plateau, il doit toujours exister au moins deux issues, à l'opposé l'une de l'autre ; toutefois, pour les scènes de petites dimensions, le dégagement par une seule issue peut être autorisé, après avis de la commission de sécurité compétente. Ces issues doivent être indépendantes de celles faisant communiquer le bloc-scène et le bloc-salle.

§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 28 (§ 1), dans la partie haute du bloc-scène, les communications avec les dégagements de l'administration ou des locaux annexes doivent s'effectuer par des sas munis de deux blocs-portes PF de degré 1/2 heure équipées de ferme-porte ou E30C, s'ouvrant vers l'intérieur du sas.

§ 5. Les portes des dessous doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène ; les portes situées au niveau du plateau doivent s'ouvrir vers l'extérieur du bloc-scène (ou en va-et-vient). Toutes les autres portes, y compris celles portant la mention « sans issue », doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bloc-scène. Toutes ces portes doivent être munies d'un ferme-porte.

Article L 63

Dispositif d'obturation de la baie de scène

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), la baie de scène doit pouvoir être fermée par un dispositif d'obturation PF de degré 1 heure ou E60.

Le degré pare-flamme doit être justifié en supposant le système soumis à une pression de 10 daN/m², quel que soit le sens dans lequel s'exerce cette pression, le feu se situant côté scène.

L'ensemble des constituants (guides, glissières, tablier, etc.) ainsi que leur mise en œuvre doivent être réalisés pour s'opposer au passage massif des fumées et des gaz à basse température.

§ 2. Le tablier peut être souple, rigide ou articulé ; son déplacement, de la position d'ouverture à celle d'obturation, doit s'effectuer en moins de 30 secondes et sous la seule action de la gravité.

Un dispositif automatique de freinage doit permettre une décélération en fin de course.

§ 3. L'obturation de la baie doit pouvoir être commandée indifféremment depuis le plateau et à l'extérieur du bloc-scène.

Dans le cas où, accidentellement et exceptionnellement, le déclenchement n'entraînerait pas la fermeture par simple gravité, le déplacement doit pouvoir s'effectuer, de façon rapide, par une commande située au niveau du plateau.

§ 4. Excepté pour les représentations, les montages, les démontages ou les répétitions, la baie de scène doit être obturée.

Pour les nécessités du service, une porte peut être aménagée dans le tablier. Elle doit présenter les mêmes caractéristiques de résistance au feu que le dispositif d'obturation de la baie de scène ; elle doit être équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif de verrouillage.

Une manœuvre complète du dispositif d'obturation de la baie de scène doit être effectuée avant l'entrée du public pour chaque représentation.

§ 5. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission ERP-IGH de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Article L 64

Mur de la baie de scène

Le mur de la baie de scène doit exister sur toute la hauteur du bloc-scène, combles et dessous compris.

Le mur peut se décrocher dans le dessous de scène afin de permettre de loger l'orchestre. Il doit être CF de degré 2 heures ou EI120, y compris dans le décrochement, conformément à l'article L 8 (§ 1).

Article L 65

Accès des sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir accéder facilement à la scène sans passer par les dégagements du public.

Article L 66

Tours d'incendie

En l'absence d'escaliers protégés permettant d'accéder directement aux dessous, aux cintres et aux grils, une ou plusieurs « tours d'incendie » (équipées d'une colonne sèche), judicieusement réparties, doivent être aménagées dans toute la hauteur de la cage de scène pour permettre aux sapeurs-pompiers d'attaquer le feu à tous les niveaux.

En complément des dispositions de l'article MS 43, les tours d'incendie doivent être établies dans les cages limitées par des parois CF de degré 2 heures ou EI120. Les portes doivent être CF de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou EI60-C. Ces escaliers doivent être désenfumés conformément aux dispositions de l'article CO 53 (§ 1).

Toutefois, les tours d'incendie ne sont pas exigibles pour les niveaux en superstructure lorsque l'accès des secours peut s'effectuer directement de l'extérieur par des baies, au moyen d'échelles ou de balcons, à tous les niveaux de service.

Article L 67

Avant-scène

§ 1. Sous réserve du respect des dispositions de l'article L 64, la scène peut être prolongée, en avant du dispositif d'obturation de la baie de scène, par un ensemble architectural permettant aux acteurs de pénétrer à l'intérieur de la salle.

§ 2. Aucun dispositif (fixe ou mobile), aucun accessoire ne doit s'opposer à la fermeture complète du dispositif d'obturation de la baie de scène ; dans le cas contraire, les mesures particulières aux espaces scéniques adossés, et notamment les dispositions de l'article L 76 doivent être appliquées.

Article L 68

Installations électriques

Le bloc-scène ne doit contenir d'autres canalisations que celles alimentant les appareils ou les machines qui y sont utilisés, exception faite pour les canalisations de l'éclairage réglable de la salle.

Article L 69

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie du bloc-scène doit être assurée :

- par une installation de RIA DN 25/8 ;
- par des déversoirs ou, éventuellement, par un système d'extinction du type « déluge » (diffuseurs ouverts) ;
- par un système d'irrigation à eau refroidissant le dispositif d'obturation de la baie de scène ;
- par des extincteurs appropriés aux risques.

En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie peuvent être protégés par des systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur, ou autres agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Les déversoirs doivent être installés conformément aux dispositions des articles MS 31, MS 32 et MS 34.

La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute doit être de 10 litres sur la totalité du plancher de scène.

§ 3. Le système d'extinction automatique du type « déluge », doit être installé conformément aux dispositions des articles MS 25, MS 28, MS 29 et doit faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.

Il doit pouvoir être actionné manuellement par deux vannes ou robinets de mise en œuvre, situés l'un, à l'intérieur du bloc-scène, à proximité d'une issue, l'autre, à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible.

Le poste de contrôle de ce système doit être situé :

- soit au niveau du plancher de scène ;
- soit au niveau immédiatement inférieur ou supérieur.

Dans les deux cas, la distance à parcourir ne doit pas dépasser 20 mètres entre les vannes ou les robinets de mise en œuvre et le poste de contrôle précité.

La quantité minimale d'eau déversée par mètre carré et par minute, à raison d'un diffuseur pour 9 mètres carrés de surface au sol, doit être de 10 litres pour une surface impliquée correspondant à la surface totale du plancher de scène.

§ 4. Le système d'obturation de la baie de scène cité à l'article L 63 doit pouvoir être refroidi dans sa totalité par un système d'irrigation à eau.

Ce système d'irrigation peut être alimenté par le même réseau que les déversoirs ou par le système d'extinction défini au paragraphe 3 ci-dessus ; il peut être mis en œuvre par les mêmes organes de commande.

Dans le cas d'un réseau indépendant, l'irrigation doit pouvoir être commandée manuellement de l'extérieur et de l'intérieur du bloc-scène.

La quantité minimale d'eau déversée doit être de :

45 litres par minute et par mètre linéaire, pour les baies de hauteur inférieure ou égale à 5 mètres ;

45 litres par minute et par mètre linéaire, augmentée de 11 litres par minute et par mètre linéaire, de hauteur au-delà de 5 mètres, pour les baies de hauteur supérieure à 5 mètres.

☞ Exemple : Pour un rideau de 7 m de haut et 10 m de long, le débit sera de : $(45 \times 10) + (11 \times 2) = 472 \text{ l/min}$

§ 5. L'ensemble des systèmes d'extinction à eau peut être alimenté par un même branchement conforme aux dispositions de l'article MS 8 (§ 1), sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- le débit exigible pour la mise en œuvre simultanée des moyens d'extinction est assuré ;
 - le branchement d'incendie est alimenté par l'un ou par l'autre des tronçons de conduites de distribution situés de part et d'autre du branchement (vannes de partage sur réseau maillé).
- En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.

§ 6. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

Article L 70

Désenfumage du bloc-scène

Le bloc-scène doit être désenfumé quelle que soit sa surface. Son désenfumage doit être assuré conformément aux dispositions de l'IT 246. Toutefois, dans le cas d'un désenfumage naturel, la règle du § 7.1.4, premier alinéa, de l'IT 246 est applicable également aux scènes de surfaces supérieures à 1 000 m².

En complément de l'IT 246, les dispositions suivantes sont applicables :

- le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation doit être situé à une distance horizontale de 8 mètres au moins des baies voisines ;
- le nombre minimal d'exutoires doit être de deux. Les sections doivent être sensiblement de même valeur ;
- les ouvrants en façade peuvent exceptionnellement être admis sous réserve qu'ils soient répartis sur trois faces au moins et que chaque ouvrant ait sensiblement la même section ;
- les commandes de déclenchement du désenfumage naturel doivent être manuelles. Chaque commande doit agir sur la moitié de l'installation. Elles doivent être situées sur le plancher de scène, à proximité d'une issue, et être doublées par des commandes situées à l'extérieur de la cage de scène. En cas de désenfumage mécanique, la commande de l'unité de commande manuelle centralisée doit être doublée d'une commande de déclenchement située à proximité de la baie de scène. De plus, un déclencheur thermique doit assurer automatiquement l'ouverture des évacuations de fumée dès que la température atteint 93 °C dans la partie haute de la cage de scène.

Article L 71

Commande des équipements de sécurité

Les dispositifs de commande des équipements de sécurité :

- dispositifs d'obturation de la baie de scène ;

- vannes ou robinets de mise en œuvre ;
 - désenfumage,
- doivent être parfaitement signalés. Ces dispositifs doivent être regroupés en un endroit facilement accessible et bien visible. Ces dispositifs sont indépendants du SSI installé dans l'établissement.

Section III Espaces scéniques intégrés à la salle

Article L 72

Généralités

Suivant l'article L 49, § 2 (b), les emplacements modulables peuvent :

- soit fluctuer suivant le spectacle envisagé ;
- soit fluctuer durant un même spectacle.

Article L 73

Dégagements

En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :

- 40 mètres au rez-de-chaussée ;
- 30 mètres à un autre niveau.

Article L 74

Aménagements techniques

§ 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17, les éléments d'estrades et les plates-formes réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;
- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.

§ 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre l'efficacité du désenfumage.

§ 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.

§ 4. La salle a un désenfumage de classe 2 ou de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246.

Article L 75

Décors

§ 1. Les dispositions de l'arrêté ⁽¹⁾ portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.

(1) Arrêté du 4 novembre 1975 modifié (Journal officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977).

§ 2. Les décors doivent être en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0.

§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois M3 ou classés D-s3, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :

- le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;

- une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;
- la distance minimale entre le public et le décor est de 2 mètres ;
- l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;
- pour le désenfumage, l'ensemble salle scène est de la classe 3 pour la détermination du coefficient alpha au sens de l'annexe de l'IT 246 ;
- un service de sécurité incendie, tel que défini à l'article L 14, est présent pendant la présence du public avec un minimum d'une personne désignée dans la salle, les autres devant être joints facilement et rapidement.

Section IV Espace scénique adossé fixe

Article L 76

Généralités

§ 1. Un espace scénique adossé fixe est un espace scénique non isolable fixe, situé sur une des parois de la salle.

Il ne comporte qu'un seul gril.

Son estrade doit respecter les dispositions de l'article AM 17. Adossée à un mur de la salle, l'estrade peut comporter un encadrement (ou une retombée) destiné à la séparer de cette dernière. Cet encadrement (ou cette retombée) doit être établi, dans toutes ses parties et sur toutes ses faces, en matériaux M0 ou classés A2-s2, d0 et ne pas compromettre l'efficacité du désenfumage.

§ 2. Dans le cas où la hauteur de la partie haute délimitée par le plan horizontal passant par le linteau de la baie de scène et par le gril, la toiture ou le plancher haut est supérieure au tiers de la hauteur de la baie de scène, l'établissement est pourvu d'un SSI de catégorie A et 2 tours d'incendie desservent l'espace scénique. En aggravation de l'article L 15, les détecteurs automatiques d'incendie doivent être installés dans la salle.

§ 3. Lorsqu'un espace scénique comprend des dessous, les dispositions de l'espace scénique isolable sont applicables.

Article L 77

Dégagements

En aggravation des dispositions des articles CO 43 (§ 2) et CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir d'un point quelconque de la salle pour atteindre une des sorties de la salle, est ramenée à :

- 40 mètres au rez-de-chaussée ;
- 30 mètres à un autre niveau.

Article L 78

Aménagements techniques

§ 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17, les praticables et plates-formes mobiles réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;
- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé.

§ 2. Les aménagements mobiles ne doivent pas compromettre l'efficacité du désenfumage.

§ 3. Les aménagements techniques spéciaux installés temporairement doivent faire l'objet d'un examen de la commission de sécurité compétente.

Article L 79

Décors

§ 1. Les dispositions de l'arrêté ⁽¹⁾ portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public sont applicables aux décors concernés.

(1) Arrêté du 4 novembre 1975 modifié (Journal officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977).

§ 2. Les décors doivent être en matériaux M1 ou classés B-s2, d0.
La salle a un désenfumage de classe 2.

§ 3. Toutefois, les décors en matériaux M2 ou classés C-s2, d0 ou en bois classés M3 ou D-s2, d0 sont admis si toutes les dispositions suivantes sont respectées :

- le nombre de sorties et le nombre d'unités de passage de la salle sont majorés d'un tiers, chaque sortie ayant une largeur minimale de trois unités de passage ;
- une installation de RIA DN 19/6 mm est installée dans la salle ;
- la scène est équipée d'une extinction automatique d'incendie de type déluge ;
- la salle a un désenfumage de classe 3 suivant les dispositions définies par l'annexe de l'IT 246 ;
- la distance minimum entre le public et le décor est de 2 mètres ;
- l'emploi d'artifices, de flammes et de bougies est interdit ;
- la composition du service de sécurité incendie et de représentation, tel que défini à l'article L 14, peut être majoré par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

Tableau récapitulatif des mesures applicables aux espaces scéniques.

CARACTÉRISTIQUES de l'espace scénique	GRIL	HAUTEUR cachée	SALLE	FOSSE OU DESSOUS
RIA + extincteurs	RIA + extincteurs Pas de stockage			DAI + RIA + extincteurs Pas de stockage
Isolable décors M1 ou classés B-s2, d0, M2 ou classés C-s3, d0, ou en bois de catégorie M3 ou classés D-s3, d0. Dispositif d'obturation de la baie de scène. 2 tours d'incendie. DF obligatoire.	Plusieurs grils possibles. Déluge et irrigation du dispositif d'obturation de la baie de scène.	Libre	DF classe 1.	Plusieurs niveaux de dessous possible
Intégré décors M1.	1 seul gril.	Sans objet	DF classe 2.	Fosse technique
Intégré décors M1, M2, bois M3. SSIAP en plus suivant avis commission de sécurité.	1 seul gril.	Sans objet	3 UP chaque sortie. + 1/3 de jauge. + RIA. DF classe 3.	Fosse technique
Adossé décors M1.	1 seul gril.	Inférieure à 1/3 hauteur baie de scène	DF classe 2.	Fosse technique
Adossé décors M1, M2, bois M3. SSIAP en plus suivant avis commission de sécurité. DF classe 3.	1 seul gril. Déluge.	Inférieure à 1/3 hauteur baie de scène	3 UP chaque sortie. + 1/3 de jauge. + RIA. DF classe 3.	Fosse technique
Adossé décors M1, M2, bois M3. SSIAP en plus suivant avis commission de sécurité. 2 tours d'incendie. DF classe 3.	1 seul gril. Déluge	Libre	3 UP chaque sortie. + 1/3 de jauge. + RIA DAI ; DF classe 3.	Fosse technique

Sous-chapitre V Mesures applicables aux locaux annexes

Section I Généralités

Article L 80

Domaine d'application

Les locaux annexes regroupent notamment :

- les ateliers, dépôts, magasins, etc. ;
- les locaux réservés au personnel ou aux artistes (loges, foyers, salles de répétition ou de réunion, etc.) ;
- les locaux d'administration (bureaux, standards téléphoniques, bibliothèques, etc.).

Section II Construction

Article L 81

Isolement et distribution intérieurs

§ 1. Les ateliers, dépôts, magasins doivent être desservis par des dégagements situés en dehors de l'espace scénique.

§ 2. Les locaux réservés au personnel ou aux artistes doivent respecter les dispositions de l'article CO 28 (§ 2).

Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), une communication directe avec un espace scénique ou le bloc-salle ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'un sas muni de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées d'un ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), la partie « administration » doit être isolée des espaces scéniques intégrés à une salle et des locaux réservés au personnel ou aux artistes par des planchers et des parois CF de degré 1 heure ou EI60.

Les intercommunications avec les espaces scéniques doivent s'effectuer par l'intermédiaire de sas munis de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées d'un ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

Section III Chauffage - Ventilation

Article L 82

Domaine d'application

§ 1. En complément des dispositions de l'article L 12 :

- a) Le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :
 - soit par des appareils de chauffage électriques, fixes et indépendants, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques.
 Ces appareils seront installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;
- soit par des radiateurs à gaz installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 ;

b) Quelle que soit la catégorie de l'établissement, le chauffage des loges, des foyers et salles de répétition peut être assuré par des appareils indépendants exclusivement électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes dont la température de surface dépasse 100 °C et des panneaux radiants.

§ 2. Les circuits de ventilation générale (soufflage et reprise) et de chauffage à air chaud desservant les locaux et dégagements non accessibles au public doivent constituer un réseau distinct et complètement séparé des circuits desservant les autres locaux.

L

Section IV Installations électriques

Article L 83

Loges des artistes et leurs annexes

L'installation électrique doit être réalisée dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

Section V Éclairage

Article L 84

Éclairage de sécurité

Un éclairage de sécurité peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, pour éclairer des dispositifs de sécurité ou des moyens de secours situés dans certains locaux.

Section VI Moyens de secours

Article L 85

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie des locaux annexes doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 peut être imposée par la commission de sécurité :

- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.

§ 3. Exceptionnellement, des déversoirs alimentés par une canalisation desservant des RIA ou un système d'extinction automatique du type sprinkleur peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les locaux à haut risque d'incendie.

§ 4. Dans le cas où un système d'extinction automatique du type sprinkleur est imposé dans certains locaux à haut risque d'incendie, les dispositions suivantes doivent être respectées :

- si la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2. de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), le système doit être de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme ;

- dans les autres cas, le système installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage ;
- si la surface du local est inférieure à la surface impliquée visée ci-dessus, la surface à prendre en compte doit être celle du local considéré.

§ 5. Tout autre dispositif permettant d'obtenir un niveau de sécurité équivalent peut être admis après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

Avis de la CCS intéressant le type L

❏ Comment classer un bâtiment dont la seule finalité est de recevoir un manège ?

Les membres de la CCS s'accordent pour dire que ces ERP doivent être traités au cas par cas par chaque commission, le type L étant souvent celui qui convient le mieux. Ils insistent sur le fait que des conditions plus sévères que le texte peuvent être demandées si, à l'analyse des conditions d'évacuation du manège, il apparaît que le public met un temps trop long pour sortir des éléments où il a pris place dans le manège (étape préalable incontournable avant de commencer à rejoindre une sortie). En outre, il est précisé que si la commission de sécurité n'est pas compétente pour contrôler le manège, elle peut cependant s'assurer que les contrôles réglementaires ont été réalisés. (CCS du 4 novembre 2010)

Arrêté du 22 décembre 1981 (JO du 2 février 1982) modifié portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 21 juin 1982 (JO du 11 août 1982) ;
- 24 janvier 1984 (JO du 11 février 1984) ;
- 23 octobre 1986 (JO du 3 janvier 1987) ;
- 10 juillet 1987 (JO du 4 septembre 1987) ;
- 11 septembre 1989 (JO du 18 novembre 1989) ;
- 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993) ;
- 10 novembre 1994 (JO du 7 décembre 1994) ;
- 12 juin 1995 (JO du 18 juillet 1995) ;
- 23 décembre 1996 (JO du 10 janvier 1997) ;
- 20 novembre 2000 (JO du 20 décembre 2000) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 29 janvier 2003 (JO du 7 février 2003) ;
- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 23 janvier 2004 (JO du 22 février 2004) ;
- 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- 10 octobre 2005 (JO du 1^{er} décembre 2005) ;
- 12 octobre 2006 (JO du 1^{er} novembre 2006) ;
- 4 juillet 2007 (JO du 28 juillet 2007) ;
- 21 mai 2008 (JO du 30 mai 2008) ;
- 26 juin 2008 (JO du 8 juillet 2008) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009) ;
- 1^{er} février 2010 (JO du 9 février 2010) ;
- 13 juin 2017 (JO du 22 juin 2017) ;
- 15 novembre 2017 (JO du 30 novembre 2017) ;
- 19 décembre 2017 (JO du 27 décembre 2017).

Table des matières

Section I.

Généralités

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| Art. M 1. | - Établissements assujettis |
| Art. M 2. | - Calcul de l'effectif |

Section II.

Construction, isolement, distribution

- | | |
|-----------|--|
| Art. M 3. | - Conception et desserte |
| Art. M 4. | - Isolement par rapport aux tiers et activités autorisées |
| Art. M 5. | - Intercommunication avec un parc de stationnement couvert |
| Art. M 6. | - Isolement interne |
| Art. M 7. | - Distribution intérieure des centres commerciaux |

Section III.

Art. M 8.
Art. M 9.
Art. M 10.
Art. M 11.
Art. M 12.
Art. M 13.
Art. M 14.

Dégagements

- Dispositions particulières
- Libre-service avec ou sans chariot
- Emploi des chariots
- Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails
- Escaliers et escaliers mécaniques
- Circulations intérieures
- Visibilité des signalisations

Section IV.

Art. M 15.
Art. M 16.
Art. M 17.

Aménagements intérieurs

- Comportement au feu des matériaux
- Réserves d'approche
- Ateliers de fabrication et de préparation des aliments

Section V.

Art. M 18.
Art. M 19.

Désenfumage

- Dispositions générales
- Cas particulier des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux

Section VI.

Art. M 20.
Art. M 21.
Art. M 22.

Chauffage et ventilation

- Établissements des 1^{re}, 2^e et 3^e catégories
- Chauffage et ventilation des locaux de vente
- Chauffage des locaux administratifs

Section VII.

Sous-section 1.

Art. M 23.

Installations électriques

Éclairage normal

- Suspension des appareils (supprimé)

Sous-section 2.

Art. M 24.

Éclairage de sécurité

- Généralités

Section VIII.

Art. M 25.
Art. M 26.
Art. M 27.
Art. M 28.
Art. M 29.
Art. M 30.
Art. M 31.
Art. M 32.
Art. M 33.

Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public

- Dispositions générales
- Matériels d'extinction
- Installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques
- Aménagements de sauvetage et d'intervention
- Service de sécurité incendie
- Système de sécurité incendie
- Organisation globale de la sécurité
- Alarme générale
- Alerte

Section IX.

Dispositions spéciales à certaines présentations ou manifestations

Art. M 34.
Art. M 35.
Art. M 36.
Art. M 37.

- Utilisation d'énergie et de combustibles
- Machines-outils
- Ballons gonflés
- Manifestations temporaires

Section X.

Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux

Art. M 38.
Art. M 39.
Art. M 40.
Art. M 41.
Art. M 42.
Art. M 43.

- Généralités
- Hydrocarbures liquéfiés et aérosols
- Matières et liquides inflammables et alcools
- Peinture sous pression
- Limitation totale en poids et volume
- Munitions et artifices

Section XI.

Consignes particulières

Art. M 44.

- Défense de fumer

Section XII.

Mesures particulières aux locaux non accessibles au public

Art. M 45.
Art. M 46.
Art. M 47.
Art. M 48.
Art. M 49.
Art. M 50.

Art. M 50-1.
Art. M 51.
Art. M 52.
Art. M 53.
Art. M 54.
Art. M 55.
Art. M 56.
Art. M 57.
Art. M 58.

- Généralités
- Locaux à risques courants
- Locaux à risques importants
- Locaux d'emballage
- Réserves
- Dépôts et réserves de produits dangereux intégrés dans les bâtiments accessibles au public
- Stockage des hydrocarbures liquéfiés et des aérosols
- Installations électriques
- Chauffage des locaux à risques particuliers
- Cantines et réfectoires du personnel
- Désenfumage des réserves
- Moyens de secours
- Trémies d'attaque
- Alarme
- Défense de fumer

Chapitre II

Établissements du type M
Magasins de vente - Centres commerciaux

Section I

Généralités

Article M 1

Établissements assujettis

§ 1. [Arrêté du 29 juillet 2003] « Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;
- 200 personnes au total. »

§ 2. Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

Les mails peuvent comporter des bars, kiosques, aires de repos ou de promotion dans les conditions figurant à l'article M 8 ci-après.

- ❑ **§ 2 - Peut-on installer dans les mails des centres commerciaux des installations possédant des équipements de cuisson ?**

L'arrêté du 22 décembre 1981 relatif au nouveau règlement de sécurité pour le type M admet dans son article M 1, § 2 que les mails peuvent effectivement comporter des bars, mais non des restaurants (ou assimilés) comportant divers équipements de cuisson (friteuses, grils,...). En tout état de cause, les équipements électriques propres au bar et spécifiques d'une telle activité (exemple machine à café), devront être conformes aux dispositions des articles GC 16, GC 17 et GC 18 et avoir une puissance totale nominale inférieure à 20 kW.

- ❑ **§ 2 - Possibilité d'installation, dans les mails des centres commerciaux des équipements de cuisson du type Cookies-Folies.**

Il s'agit de kiosques de 9 m² utilisant un four électrique de 10 kW et destinés à la cuisson de pâtisseries et croque-monsieur.

Chaque kiosque est fermé sur 3 faces par des panneaux classés M3 ; il est prévu la mise en place d'un dispositif de coupure d'urgence à proximité du kiosque ; il n'y a pas de rétrécissement de dégagements généraux de l'établissement ; il s'agit d'une restauration debout exclusivement ; le public est protégé du four par un écran en matériau incombustible.

Avis défavorable de principe à l'installation de tels kiosques dans les mails des centres commerciaux ; on constate en effet l'encombrement progressif de ces mails par des installations de toutes sortes qui s'étendent progressivement et aboutissent à un rétrécissement des dégagements. (CCS du 14 mai 1987)

§ 3. Le centre commercial constitue un groupement d'établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-21 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 2 du présent règlement.

[Arrêté du 1^{er} février 2010] « Lorsque le centre commercial en exploitation dispose d' [Arrêté du 13 juin 2017] « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques », les magasins [Arrêté du 13 juin 2017] « ou tout autre type d'exploitation » d'une surface totale inférieure à 300 mètres carrés peuvent ne pas faire l'objet d'une visite de réception si les rapports de vérifications techniques les concernant concluent à la conformité des locaux par rapport aux dispositions réglementaires. Ces rapports sont transmis au responsable unique de sécurité, qui les adresse au secrétariat de la commission de sécurité compétente avant la date d'ouverture envisagée. »

§ 4. (Arrêté du 29 juillet 2003) « Sont considérées comme "à l'air libre" les aires de ventes soumises aux intempéries. »

Article M 2

Calcul de l'effectif (Arrêté du 13 juin 2017)

§ 1. L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les magasins et centres commerciaux est déterminé en fonction de la surface de vente de la façon suivante :

(Arrêté du 15 novembre 2017) « a) Règle générale :

- L'effectif théorique du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
- au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1^{er} étage, une personne pour 3 mètres carrés ;
 - au deuxième étage, une personne pour 6 mètres carrés ;
 - aux étages supérieurs, une personne pour 15 mètres carrés. »

b) Centres commerciaux :

Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

- pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;
- pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au a ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne pour 6 mètres carrés ;

c) Magasins de vente à faible densité de public : l'effectif théorique du public admis, quel que soit le niveau, est d'une personne pour 9 mètres carrés de la surface de vente ;

d) Magasins de vente exclusivement réservés aux professionnels : l'effectif théorique du public peut être déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement ;

e) L'effectif théorique du public des aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu'elle dispose de dégagements indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l'effectif du public de l'établissement pour la détermination du classement.

§ 2. Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, des diminutions de la densité d'occupation admise pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef d'établissement.

Section II

Construction, isolement, distribution

Article M 3

Conception et desserte

Les dispositions des articles CO 5, CO 15 et CO 25 ne sont pas applicables aux établissements visés au présent chapitre.

Article M 4

Isolement par rapport aux tiers et activités autorisées (Titre modifié par arrêté du 13 juin 2017)

§ 1. Les exploitations du présent type doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques », elles sont considérées à risques courants.

§ 2. Un tiers, à l'exception des établissements du type R ou U, peut communiquer avec un magasin ou centre commercial dans les conditions définies à l'article CO 10 sous réserve que le dispositif de franchissement soit à fermeture automatique et que le magasin ou le centre commercial soit protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ». (Arrêté du 21 juin 1982) « Cette dernière disposition n'est pas obligatoire s'il s'agit d'un parc de stationnement couvert (Arrêté du 12 juin 1995) "d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules" ».

§ 3. (Arrêté du 13 juin 2017) « Activités autorisées au sein des établissements :

Parmi les activités de type U et R, seuls sont autorisés :

- les postes de consultation définis dans le type U ;
- les crèches disposant d'au moins une sortie sur l'extérieur ;
- les garderies d'enfants, si elles fonctionnent pendant les heures d'exploitation du magasin ou du centre commercial. »

❑ *Cet article de l'arrêté du 22 décembre 1981 autorise les communications entre deux surfaces de vente, sous réserve, entre autres, qu'elles soient protégées par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, même si leur superficie unitaire est inférieure à 3 000 m², du moment que l'ensemble réuni dépasse 3 000 m². Cette disposition s'applique-t-elle également aux communications entre une surface de vente et une serre ? Oui. (CCS du 31 mai 1990)*

❑ *Pour isoler deux établissements entre eux au sens de l'article GN 2, l'un répondant aux dispositions générales et particulières (Type M 1^{er} groupe), l'autre aux dispositions spéciales (Type PS), doit-on appliquer les règles les plus contraignantes ?*

a) Cas de 2 établissements (Type M 1^{er} groupe et Type PS) superposés

La réponse sur la notion de règles plus contraignantes est, d'une certaine manière, inscrite dans l'article PS 8 § 3.

« § 3. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers :

Le degré coupe-feu minimal du plancher d'isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers est de 1 h 30 ou REI 90. »

Le terme « minimal » annonce clairement que le degré coupe-feu avec un tiers superposé peut très bien être supérieur à 1 h 30. Il reste à savoir de combien.

Rien d'autre n'étant précisé dans le texte PS, le complément d'information ne peut donc se trouver que dans le texte concernant le tiers superposé.

Dans le cas soumis le tiers superposé est un ERP de type M du 1^{er} groupe.

Il va donc être fait application du Livre II du règlement de sécurité concernant les dispositions applicables aux 4 premières catégories soit, d'une part, de son Titre I Chapitre II (les articles CO) et, d'autre part, de son Titre II Chapitre II (Etablissements Type M approuvé par l'arrêté du 22 décembre 1981).

En particulier vont être appliqués :

- article CO 9 relatif à l'isolement dans un même bâtiment entre un établissement recevant du public et un tiers superposés ;
- article M 4 relatif à l'isolement par rapport aux tiers.

L'article CO 9 précise les qualités de résistance au feu du plancher séparatif d'isolement dans le cas de superposition d'un établissement recevant du public et d'un tiers.

Les valeurs de résistance au feu sont fixées en fonction de 2 cas de figure :

1. lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol :

- CF de degré une heure si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
- CF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.

Dans notre cas le tiers en partie inférieure est un ERP de type PS. Or, en préambule de l'article PS 8, il est indiqué qu'au sens du règlement, les parcs de stationnement sont considérés comme des établissements à risques courants.

En conclusion, dans cette situation, l'article CO 9 n'exigeant qu'un degré coupe-feu 1 heure, il sera demandé un degré coupe-feu 1 h 30 en application de l'article PS 8 § 3 qui exige un « degré coupe-feu minimal du plancher d'isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers de 1 h 30 ou REI 90 ».

2. lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à plus de 8 mètres du sol :

- CF de degré deux heures si l'établissement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants ;
- CF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers.

Dans notre cas le tiers en partie inférieure est un ERP de type PS, établissement à risques courants.

En conclusion, dans cette situation, l'article CO 9 exigeant un degré coupe-feu 2 heures, il sera demandé un degré coupe-feu 2 h au lieu de la valeur de 1 h 30 indiquée à l'article PS 8 § 3, déjà cité.

A ce niveau, nous pouvons constater que la détermination du degré CF du plancher d'isolement dans la configuration « tiers superposés - Type PS situé sous type M 1^{er} groupe » est indépendante de l'application de l'article M 4 et du fait que l'ERP de type M soit équipé ou non d'un système d'extinction automatique de type sprinkleur.

b) Cas de 2 établissements (Type M 1^{er} groupe et Type PS) contigus

La réponse sur la notion de règles plus contraignantes est inscrite dans l'article PS 8 § 2.

« § 2. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers :

le degré coupe-feu de la paroi d'isolement d'un parc de stationnement couvert avec un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers est au moins égal au degré de stabilité au feu de l'établissement le plus exigeant avec un minimum de 1 heure. Cette durée est portée à 4 heures si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur. »

Le tout est de savoir ce que dit la réglementation concernant le tiers contigu (ici ERP type M 1^{er} groupe).

Il va donc être fait application du livre II du règlement de sécurité concernant les dispositions applicables aux 4 premières catégories soit, d'une part, de son Titre I Chapitre II (les articles CO) et, d'autre part, de son Titre II Chapitre II (Etablissements Type M approuvé par l'arrêté 22 décembre 1981).

En particulier vont être appliqués :

- CO 7 relatif à l'isolement latéral entre un établissement recevant du public et les tiers contigus ;
- article M 4 relatif à l'isolement par rapport aux tiers.

Le paragraphe 1 de l'article CO 7 prévoit que l'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF de degré deux heures. Ce degré est porté à trois heures si l'un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie.

En conclusion,

1- la valeur de 1 h indiqué à l'article PS 8 § 2 ne concernera jamais un ERP du 1^{er} groupe,

2- c'est l'équipement d'extinction automatique de type sprinkleur qui va « fixer » la valeur.

Ce sera 3 h sans équipement sprinkleur.

Ce sera 2 h avec équipement sprinkleur dans la mesure où, en application de l'article M 4 § 1, les exploitations du type M doivent être considérées, au sens de l'article CO 6, comme des établissements à risques particuliers. Toutefois, lorsqu'elles sont défendues par un système d'extinction automatique du type sprinkleur, elles sont considérées à risques courants.

Notons en passant que, en application de l'article M 26, un système d'extinction automatique de type sprinkleur est obligatoire à partir d'une surface de 3000 m².

Notons également que l'article CO 7 impose également que les structures de chaque bâtiment doivent être conçues, soit de manière à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre, soit de manière à ce que leurs structures principales présentent une stabilité au feu de même degré que le degré coupe-feu des parois d'isolement. (CCS du 3 novembre 2011)

Article M 5

Intercommunication avec un parc de stationnement couvert

Des intercommunications entre magasins ou mails et parcs de stationnement couverts sont autorisées sous réserve que les dispositifs de franchissement (sas) répondent aux dispositions suivantes :

- (Arrêté du 21 juin 1982) « Le sas et les escaliers éventuels y débouchant sont considérés comme des dégagements accessoires » ;
 - (Arrêté du 13 juin 2017) « sa surface est d'au moins 6 mètres carrés » ;
 - les baies du sas sont munies de portes coupe-feu (Arrêté du 13 juin 2017) « 1 heure ou EI 60 » à fermeture automatique répondant aux exigences de l'article (Arrêté du 10 novembre 1994) « CO 47 (paragraphes 1, 2 et 3) » ; ces portes doivent se trouver à une distance minimale de 3 mètres l'une de l'autre (Arrêté du 21 juin 1982) « et elles peuvent être coulissantes » ;
 - les détecteurs commandant la fermeture des portes du sas doivent être implantés dans le parc et dans le magasin, en plafond, de part et d'autre des portes et à 2 mètres environ de ces dernières ;
 - la sensibilisation d'un de ces détecteurs provoque la fermeture de toutes les portes coupe-feu du sas à l'exception des portes palières d'ascenseur ;
 - (Arrêté du 13 juin 2017) « si les portes coupe-feu sont coulissantes, une porte battante s'ouvrant vers l'intérieur du sas, d'une unité de passage au moins, doit exister de part et d'autre de ce dernier afin de permettre à toute personne bloquée à la suite de la fermeture de rejoindre une sortie normale. Cette porte est considérée comme une solution équivalente au sens de l'article CO 57 et permet le transfert horizontal d'une personne en situation de handicap vers un espace protégé ; »
 - si, pour des raisons d'isolation thermique, acoustique ou autre on utilise en plus des portes coulissantes pour obturer les baies du sas, ces portes doivent être à effacement latéral et libérer la largeur totale de ces baies en cas de défaillance du dispositif de commande ou d'alimentation ;
 - toute activité commerciale ou dépôt sont interdits.
- (Arrêté du 21 mai 2008) « En atténuation des dispositions prévues aux articles PS 1 et PS 4, § 2, une aire de livraison accessible à un véhicule dont le poids total en charge n'excède pas 19 tonnes peut être créée. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être respectées :
- sa surface est limitée à 200 m² ;
 - son désenfumage est réalisé dans les conditions définies à l'article PS 42 ;
 - elle est conforme aux dispositions de l'article PS 4, § 2, tirets 2, 4, 5, 7 et 8 ;
 - un extincteur portatif à poudre polyvalente de 9 kg au moins est installé de façon visible et accessible dans l'aire de livraison ;
 - lorsqu'il existe (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques » au niveau où se trouve l'aire de livraison, elle doit être étendue à l'aire de livraison ;
 - dans le cas où les exploitants du parc et de l'établissement de type M sont distincts, un accord contractuel tel que défini à l'article PS 25, § 4, précise les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe ;
 - elle peut demeurer simultanément accessible à des véhicules dont le poids total en charge est inférieur à 3,5 tonnes ;
 - le stationnement d'un véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes étant interdit dans le parc, y compris dans les rampes d'accès, une aire d'attente à l'extérieur peut être mise à la disposition des véhicules de livraison. »

❏ Le parc de stationnement couvert d'une grande surface doit-il être équipé des mêmes moyens de secours (RIA, sprinkler) que celle-ci lorsqu'il n'est pas isolé de cette dernière au sens de l'article GN 2 ?

Il doit être fait simplement application de l'article GN 2 § 3. Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée selon les modalités du paragraphe 2 de l'article GN 2.

Chaque partie du groupement est redevable des moyens de secours correspondant à son type (M ou PS) et pour la catégorie déterminée dans le cadre du groupement.

Il n'y a pas lieu d'imposer un moyen de secours par extension à l'ensemble du groupement d'exploitation si cet équipement n'est pas prévu dans le texte du type considéré.

Par exemple, les RIA sont prévus en type M mais pas en type PS. Il ne doit pas être imposé une extension de la mise en place de RIA dans la partie PS du groupement. Une telle extension peut trouver sa légitimité dans un autre cadre (mesure compensatoire dans le cadre d'une demande de dérogation ou d'une amélioration du niveau de sécurité). (CCS du 3 novembre 2011)

Article M 6

Isolement interne

§ 1. La réunion partielle du rez-de-chaussée avec deux autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise (Arrêté du 13 juin 2017) « dans les magasins de vente. »

§ 1 bis. (Arrêté du 13 juin 2017) « La réunion partielle du rez-de-chaussée avec quatre autres niveaux par des trémies pour former le hall est admise uniquement dans le mail des centres commerciaux. Dans ce cas :

- la défense contre l'incendie est assurée par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ;
- le service de sécurité incendie est majoré d'un agent dès que le nombre de niveaux est supérieur à trois ;
- par dérogation au paragraphe 3 de l'article M 18, toutes les boutiques, quelle que soit leur surface, doivent disposer d'un écran de cantonnement ou d'une retombée en verre de sécurité de hauteur équivalente.

Dans les magasins et centres commerciaux, la création des mezzanines est interdite entre les niveaux précités. »

§ 2. Les locaux accessibles au public en sous-sol doivent être recouverts tous les 4 500 mètres carrés par des parois coupe-feu de degré deux heures et fermés par des portes coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique.

§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « En application des articles CO 11, CO 12 et CO 14, les planchers partiels non accessibles au public destinés à l'administration des établissements et surplombant les espaces accessibles au public doivent soit être considérés comme un niveau pour l'application de l'article CO 12, soit disposer de structures stables au feu une demi-heure.

Les locaux aménagés doivent être isolés des zones recevant du public par des parois et planchers coupe-feu 1 heure et des portes coupe-feu 1/2 heure munies de ferme-porte. Ces dernières peuvent être maintenues ouvertes si elles sont asservies au système d'alarme.

Aucune résistance au feu des structures, des planchers et des parois des locaux à risques courants n'est demandée si l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique à eau généralisé. »

Article M 7

Distribution intérieure des centres commerciaux

§ 1. Les exploitations, avec leurs annexes, situées à l'intérieur des centres commerciaux doivent être séparées entre elles par des parois en matériaux incombustibles, revêtements exclus. De plus et en aggravation de l'article CO 24 (§ 1), ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure avec un minimum d'une demi-heure.

§ 2. Ces dispositions ne sont cependant pas exigées pour les exploitations des types M, N, T et W groupées sur une surface totale inférieure à 300 mètres carrés.

§ 3. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigible pour les parois éventuelles séparant les exploitations du mail.

§ 4. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1), aucun isolement n'est exigible entre la réserve et la surface de vente accessible au public si la surface totale de l'ensemble de l'exploitation est inférieure à 300 mètres carrés et en outre protégée par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

Section III Dégagements

Article M 8

Dispositions particulières

§ 1. Dans les mails des centres commerciaux, les installations visées à l'article M 1 (§ 2) ne doivent être réalisées qu'après accord écrit du responsable visé à l'article R. 123-21 du Code de la construction et de l'habitation ; celui-ci doit veiller en particulier à ce que ces installations respectent les dispositions des articles CO 37 et CO 38 relatifs au maintien de la largeur réglementaire des dégagements.

(Arrêté du 13 juin 2017) « Le réaménagement de ces installations n'est pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions suivantes sont cumulativement respectées :

- les emplacements ont été approuvés par la commission de sécurité ;
- les circulations principales délimitant ces emplacements sont matérialisées au sol. »

❶ Quelles sont les conditions d'exposition de véhicules à moteur dans les mails des centres commerciaux ?

- Les véhicules exposés ne doivent en aucun cas diminuer la largeur des dégagements et les aires d'exposition doivent être matérialisées ;
- les réservoirs des véhicules présentés à l'arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clé ;
- les cosse des batteries d'accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessibles. (CCS du 22 janvier 1988)

§ 2. (Arrêtés du 29 janvier 2003 et du 13 juin 2017) « Au sein des surfaces de vente, les réaménagements réalisés en cours d'exploitation à l'intérieur « d'îlots » de vente délimités par des circulations principales ne sont pas soumis à l'avis préalable de la commission de sécurité dans la mesure où les conditions ci-après sont simultanément respectées :

- les circulations principales délimitant ces îlots sont matérialisées au sol ;
- l'implantation de ces circulations principales a été approuvée par la commission de sécurité ;
- les trémies d'attaque visées à l'article M 56 sont implantées dans ces circulations et matérialisées au sol. »

Article M 9

Libre-service avec ou sans chariot

§ 1. (Arrêté du 13 juin 2017) « Dégagement des passages en caisses : » (Arrêté du 21 juin 1982) « les établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service doivent respecter les dispositions suivantes :

- les passages entre caisses peuvent compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que 0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ;
- (Arrêté du 13 juin 2017) « les dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés dans les conditions suivantes :
 - a) groupe de caisses d'une largeur inférieure à 22 mètres : un dégagement à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès du public ;
 - b) groupe de caisses d'une largeur supérieure ou égale à 22 mètres : un dégagement à chacune de ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires au maximum tous les 22 mètres. »

§ 2. (Arrêté du 21 juin 1982) « Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO 45 (§ 2). »

(Arrêté du 13 juin 2017) « L'ouverture des passages en caisses comptabilisés comme dégagements normaux qui ne sont pas mis en permanence à la disposition du public pour des raisons d'exploitation doit pouvoir se faire par simple poussée. »

§ 3. En atténuation des dispositions de l'article CO 48 (§ 2) les tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple poussée.

Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de 1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités de passage.

(Arrêté du 13 juin 2017) « Les portiques antivol peuvent être implantés dans les dégagements rectilignes si la largeur libre entre deux portiques au niveau des sorties n'est pas inférieure à 0,90 mètre. »

§ 4. Abrogé par arrêté du 13 juin 2017.

Article M 10

Emploi des chariots

§ 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :

- quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;
- trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.

📌 *Interprétation du règlement de sécurité.*

Le représentant de la Fédération nationale des grands magasins et magasins parisiens (FNGMMP) demande si les dispositions de l'article M 10 (§ 1) s'appliquent aux circulations intérieures des zones de vente non accessibles aux chariots.

Après discussions, la CCS estime que l'article M 10 n'appelle pas de commentaires. Les commissions de sécurité sont aptes à émettre un avis sur toutes les configurations possibles, qui sont chaque fois un cas d'espèce.

📌 *Quel est le degré de réaction au feu exigé pour les chariots des centres commerciaux réalisés avec une coque de polyéthylène ou de polyester ?*

La Commission centrale de sécurité estime qu'il n'y a pas lieu d'exiger de réaction au feu pour ce type de matériel. (CCS du 22 janvier 1988)

§ 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.

§ 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l'évacuation.

§ 4. (Arrêté du 29 janvier 2003) « À l'intérieur des îlots définis à l'article M 8, § 2, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 mètre minimum sont admis si les conditions ci-après sont simultanément respectées :

- la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée à 100 m² ;

- la surface totale de ces espaces est inférieure ou égale, par exploitation et par niveau, à 20 % de la surface de vente ;
- les espaces sont desservis par des circulations principales et/ou secondaires matérialisées. »

Article M 11

Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails

- § 1.** La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir :
- soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé ;
 - soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé, est fixée comme suit :
- a) Au rez-de-chaussée :
 - 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;
 - 30 mètres dans le cas contraire ;
 - b) En étage ou en sous-sol :
 - 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;
 - 30 mètres dans le cas contraire.

La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un tel escalier est autorisé.

§ 2. Pour l'application des dispositions de l'article CO 38, les exploitations susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que définis ci-après :

- de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire ;
- de 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage ;
- au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.

En atténuation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités ouvrant sur le mail.

(Arrêté du 13 juin 2017) « Toutefois, en atténuation au présent paragraphe et aux dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article CO 43, les exploitations recevant de 51 à 700 personnes, situées au centre d'un mail, appliquent cumulativement les exigences suivantes :

- les dégagements donnent sur le mail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé ;
- l'un des dégagements doit donner sur une partie diamétralement opposée du mail et dans un autre canton de désenfumage ;
- l'ensemble de l'établissement est muni d'une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques. »

§ 3. Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs cumulés :

- du public circulant dans le mail tel que calculé à l'article M 2 (§ 1, b) ;
- du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l'évacuation est prévue par le mail.

■ Détermination du nombre de sorties du mail d'un centre commercial.

Il convient de procéder de la façon suivante :

I. - Déterminer l'effectif total du public susceptible d'évacuer par le mail en prenant en compte (cf. art. M 11, § 3) :

- l'effectif du public circulant dans le mail (art. M 2, § 1. b 1^{er} tiret) ;
- l'effectif du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l'évacuation est prévue sur le mail (art. M 11, § 2).

II. - Appliquer les dispositions de l'article CO 38 pour déterminer le nombre minimal de sorties du mail.

III. - Vérifier que les distances que le public doit parcourir de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur, ou un dégagement protégé, respectent les distances définies à l'article M 11 (§ 1).

Article M 12

Escaliers et escaliers mécaniques

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection de l'ensemble des escaliers n'est admise que si l'établissement ne comprend qu'un étage sur rez-de-chaussée.

§ 2. En application des dispositions de l'article CO 52 (§ 2), la protection de tous les escaliers desservant les trois premiers niveaux d'un établissement en comportant trois ou plus, y compris celui d'accès des sapeurs-pompiers, n'est pas exigée.

Par contre, tous les escaliers desservant les autres niveaux doivent être protégés sur toute leur hauteur à l'exception des escaliers mécaniques pour lesquels cette protection n'est exigible qu'au-delà du deuxième étage sous réserve que chaque cage soit dissociée ou recoupée au droit du plancher haut du deuxième étage.

§ 3. Le choix des escaliers à protéger doit être arrêté, après avis de la commission de sécurité, selon les directives ci-après :

a) Leur nombre et leur largeur doivent être au moins égaux à la moitié du nombre et de la largeur totale réglementaires ;

b) L'encloisonnement doit porter sur les escaliers desservant le maximum d'étages et être réalisé sur la totalité des niveaux desservis ;

c) Les escaliers protégés doivent être judicieusement répartis.


§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CO 51 les escaliers desservant les niveaux accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contremarches.


§ 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 36 (§ 4), les escaliers mécaniques non encloisonnés sur toute leur hauteur desservant les niveaux situés au-dessus du deuxième étage ne peuvent compter dans le nombre des dégagements normaux.

 *Explicitation de cet article :*

Exemple de répartition des escaliers, encloisonnés ou non, pour l'observation des dispositions de l'article M 12


Escaliers fixes - dégagements normaux







- Les pourcentages donnés du nombre d'escaliers fixes à encloisonner ne s'appliquent qu'aux dégagements normaux.
- $Cage\ CF^{\circ}x = SF^{\circ}x$ (structure), accès à la cage d'escalier portes $PF^{\circ} 1/2 h$.

Escaliers mécaniques - Dégagements normaux





- Les pourcentages donnés du nombre d'escaliers fixes à enclouonner ne s'appliquent qu'aux dégagements normaux.
- Cage $CF^{\circ}x = SF^{\circ}x$ (structure), accès à la cage d'escalier portes $PF^{\circ} 1/2 h$.



Exemple de magasin sans sous-sol

Article M 13

Circulations intérieures

Les circulations principales, telles que définies à l'article CO 34 § 3], doivent être aménagées de telle sorte que le public puisse toujours joindre facilement deux sorties.

Dans les étages et les sous-sols, ces circulations doivent desservir les escaliers visés à l'article M 12 ci-dessus.

En outre, les escaliers ne débouchant pas directement sur l'extérieur doivent être reliés par des dégagements principaux aux deux sorties les plus proches.

Si des circulations secondaires sont établies, elles doivent avoir une largeur minimale de 0,90 mètre. Elles doivent permettre la circulation facile du public entre les rayons de vente ou entre les lots de vitrines ou comptoirs qu'elles desservent. Elles ne doivent pas former de cul-de-sac.

☐ Peut-on admettre l'existence de poteaux dans les allées de circulation des établissements du type M ?

Les aménagements intérieurs dans les magasins ne correspondent pas toujours à la trame de l'ossature des bâtiments ; il arrive que des poteaux soient situés dans une allée de circulation, diminuant d'autant sa largeur.

Réponse : La présence de poteaux dans les allées de circulation est admise à titre tout à fait exceptionnel dans les magasins, sous réserve du respect des conditions suivantes :

- les poteaux ne doivent pas se trouver dans les circulations principales ;
- la largeur de l'allée doit être majorée au moins de l'épaisseur du poteau ;
- de part et d'autre du poteau :

- la largeur du plus grand passage doit être supérieure ou égale à 0,90 m ;
- la largeur du plus petit passage doit être supérieure ou égale à 0,60 m. (CCS du 29 avril 1982)

❏ Le fait qu'aient été définis, à l'origine, sous forme d'autorisation d'aménagement un tracé des zones et une matérialisation des allées principales, donne-t-il au magasin le libre choix de modifier ultérieurement la présentation des marchandises à l'intérieur même des « îlots » ?

Le réaménagement d'un magasin, en ce qui concerne la présentation des marchandises à l'intérieur des zones délimitées par les circulations principales matérialisées au sol (appelées « îlots ») est laissé à la libre appréciation de l'exploitant lorsque ce réaménagement ne modifie pas l'implantation des circulations principales telle qu'elle a été approuvée par la commission de sécurité.

Par contre, si le nouvel aménagement entraîne des modifications quant à l'implantation des circulations principales matérialisées au sol, la procédure définie à l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation doit être respectée.

Les trémies d'attaque définies à l'article M 56 doivent être aménagées dans les circulations principales et matérialisées au sol. (CCS du 15 novembre 1984)

Article M 14

Visibilité des signalisations

§ 1. En aucun cas les panneaux de décoration, de publicité, etc., ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties et des sorties de secours.

§ 2. Lorsque la disposition des lieux où doivent être implantés les panneaux de signalisation ne permet pas de respecter les dimensions normalisées de pictogrammes, notamment dans le cas des panneaux verticaux, des dérogations à l'article CO 42 (§ 2) peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.

Section IV

Aménagements intérieurs

Article M 15

Comportement au feu des matériaux

En aggravation des dispositions de l'article AM 15, l'agencement principal, ainsi que tous les aménagements mobiliers, doivent être en matériaux de catégorie M3.

Article M 16

Réserves d'approche

§ 1. Définition :

On appelle réserve d'approche un volume non isolé des locaux de vente et affecté au stockage des marchandises destinées aux besoins journaliers.

§ 2. Caractéristiques :

Les réserves d'approche doivent répondre aux dispositions suivantes :

- le volume unitaire est limité à 300 mètres cubes, ou à 500 mètres cubes si l'établissement est protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques » ;
- une des dimensions au sol de la réserve n'excède pas 6 mètres ;
- les réserves d'approche d'un même niveau sont séparées entre elles par un intervalle d'au moins 8 mètres ;
- la superficie totale des réserves d'approche pour un même niveau n'est pas supérieure au dixième de la superficie des locaux de vente de ce niveau ;

- les dispositions adoptées pour l'aménagement des réserves d'approche ne font pas obstacle à l'évacuation des fumées ;
- l'accès aux réserves d'approche est interdit au public par l'apposition, à l'entrée de chacune d'elles, de la mention « Sans issue, interdit au public. »

Article M 17 (Arrêté du 10 octobre 2005)

Ateliers de fabrication et de préparation des aliments

§ 1. Les ateliers de fabrication et de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public comportant ou non des appareils de cuisson ou de remise en température doivent répondre aux conditions suivantes :

- Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l'une de leurs dimensions au sol n'excède pas 20 mètres, ils sont :
- séparés des autres exploitations et de leurs propres locaux de réserves par des parois répondant aux exigences de l'article M 7 (§ 1 et § 3) ;
- séparés, dans une même exploitation, des locaux à risques importants dans les conditions prévues aux articles CO 28 (§ 1) et M 4 (§ 1) ;
- séparés entre eux, dans une même exploitation et quelle que soit leur surface, par des parois réalisées en matériaux de catégorie M1 ou (Arrêté du 21 mai 2008) « B-s2, d0 », y compris les revêtements éventuels ;
- protégés par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques » lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ;
- en dépression, à l'exception des locaux réfrigérés ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Les termes « et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d'une hauteur minimale de 0,50 mètre. » ont été supprimés par arrêté du 24 septembre 2009.

§ 2. Les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitant l'emploi d'appareils de cuisson ou de remise en température d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW doivent répondre à l'un des cas suivants :

- aux dispositions concernant les grandes cuisines isolées ;
- aux dispositions concernant les grandes cuisines ouvertes ;
- aux dispositions concernant les îlots de cuisson.

Toutefois, dans les deux derniers cas et en dérogation aux articles les concernant, le local de vente n'est pas classé local à risque moyen.

Si pour des raisons d'exploitation les ateliers sont séparés du local de vente par des parois vitrées, ils doivent répondre aux dispositions des grandes cuisines ouvertes

§ 3. Lorsque les ateliers de fabrication ou de préparation des aliments nécessitent l'emploi d'appareils de cuisson ou de remise en température d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 20 kW, ces appareils doivent être installés selon les dispositions de la section VI du chapitre X du titre I^{er} du livre II.

Section V

Désenfumage

Article M 18

Dispositions générales (Arrêté du 22 mars 2004)

§ 1. Les locaux sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. Les mails sont désenfumés comme des locaux de superficie supérieure à 1 000 m², dans les conditions définies au § 7 de l'instruction technique 246.

§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les boutiques d'une superficie totale inférieure à 300 m², réserves d'approche comprises, et donnant sur un mail n'ont pas à être désenfumées. Leur superficie n'est pas prise en compte dans le calcul du désenfumage du mail. Un écran de cantonnement entre la boutique et le mail n'est pas imposé. »

☛ *Les 300 m² à prendre en compte pour le désenfumage, sont le cumul des surfaces de vente accessibles au public et des réserves d'approche le cas échéant et plus généralement de tous les locaux non isolés de la surface de vente. (CCS du 5 janvier 2012)*

§ 4. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

☛ **Installation de vélums dans une serre horticole**

La DDSC a été saisie d'une demande relative à l'autorisation de mise en place de vélums dans une serre (à vocation commerciale). Ces vélums assurent une fonction d'écrans d'ombrage et sont nécessaires compte tenu de l'activité de ce type d'ERP.

Une toile opaque se tend sous la toiture selon l'ensoleillement, ce qui en cas de sinistre est susceptible de nuire au désenfumage.

Il apparaît que trois solutions sont envisageables pour traiter cette problématique.

1. La qualité de comportement au feu de la structure doit permettre, en cas d'incendie et de dégagement de gaz chauds et fumées, le transperçement de la toile pouvant ainsi évacuer ces fumées en partie haute pour utiliser les dispositifs de désenfumage réglementaires sans risques pour le public (structures qui pourraient être apparentées à des toiles de chapiteaux classées M1 ou M2 perçables).

2. Compte tenu de la motorisation du mécanisme de développement et de redéploiement des structures, un asservissement de refermeture peut être autorisé, avec secours de l'alimentation électrique.

3. Il est également possible de créer des trouées à l'intérieur de la structure vélum, dimensionnées au droit des exutoires installés dans l'établissement.

La Commission considère, compte tenu du faible risque d'incendie engendré par la présentation de végétaux, que dans ce cas spécifique le pare-soleil peut être réalisé avec une toile en matériaux de la catégorie M2 ou M1, qui perce afin de garantir le fonctionnement du désenfumage (CCS du 7 octobre 2004).

Article M 19

Cas particulier des locaux établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux
(Arrêté du 22 mars 2004)

§ 1. Dans les magasins établis sur plusieurs niveaux mis en communication entre eux, dans les cas visés à l'article M 6 (§ 1), les niveaux peuvent être considérés comme un volume unique d'une superficie de plus de 1 000 m².

Les mails établis sur plusieurs niveaux présentant une communication entre eux, telle que prévue à l'article M 6 (§ 1), sont divisés en cantons tous les 60 m au maximum. Chaque canton est désenfumé comme un volume unique de plus de 1 000 m².

§ 2. Dans tous les autres cas, chaque niveau est désenfumé mécaniquement. Toutefois, le niveau supérieur peut être désenfumé naturellement.

Section VI

Chauffage et ventilation

Article M 20 (Arrêté du 11 septembre 1989)

Établissements des 1^{re}, 2^e et 3^e catégories (Arrêté du 29 juillet 2003)

Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

Article M 21 (Arrêté du 23 janvier 2004)**Chauffage et ventilation des locaux de vente** (Arrêté du 29 juillet 2003)

§ 1. En complément de l'article M 20, dans ces établissements sont autorisés les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.

§ 2. Les circuits d'air de ventilation de confort et de chauffage à air chaud des locaux de vente doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.

§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « En dérogation à l'article M 34, un seul appareil à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux est autorisé par exploitation dans les conditions de l'article CH 55, uniquement à des fins de démonstration dans les conditions de l'article GN 6. »

Article M 22 (Arrêté du 23 janvier 2004)**Chauffage des locaux administratifs** (Arrêté du 29 juillet 2003)

En complément de l'article M 20, le chauffage des locaux d'administration peut être assuré :

- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100° C et des panneaux radiants électriques ;
- soit par des radiateurs à gaz conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51.

Section VII Installations électriques**Sous-section 1 Éclairage normal****Article M 23****Suspension des appareils**

(Supprimé par arrêté du 19 novembre 2001)

Sous-section 2 Éclairage de sécurité**Article M 24****Généralités** (Arrêté du 19 novembre 2001)

§ 1. Les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

L'éclairage de sécurité des établissements de 1^{re} et 2^e catégorie doit être alimenté par une source centralisée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.

§ 2. Dans les centres commerciaux :

a) Les exploitations du type M recevant plus de 700 personnes, les mails et parties communes de l'ensemble du centre doivent être équipés d'un éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.

b) L'éclairage de sécurité des exploitations du type M recevant moins de 100 personnes peut être limité à l'éclairage d'évacuation tel que défini à l'article EC 9.

c) En dérogation aux dispositions de l'article GN 2, § 3, l'éclairage de sécurité des exploitations des autres types peut être réalisé selon les dispositions particulières propres à chaque type en tenant compte de l'effectif théorique de chaque exploitation.

d) Les exploitations de tous les types placées sous une même direction administrative et commerciale peuvent utiliser la même source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, pour l'éclairage de sécurité.

e) La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs d'une grande surface peut être confondue avec celle du mail et des parties communes lorsque la sécurité de l'ensemble est placée sous la responsabilité unique du directeur de la grande surface.

Section VIII

Moyens de secours dans les locaux et les dégagements accessibles au public

Article M 25

Dispositions générales

Les locaux et dégagements accessibles au public doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre XI du titre I^{er} du présent livre, suivant les dispositions particulières ci-après.

Article M 26

Matériels d'extinction

(Arrêté du 29 juillet 2003) « La défense contre l'incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l'importance et les risques présentés :

a) Établissements dont la superficie des locaux de vente (Arrêté du 10 juillet 1987) «, y compris les mails éventuels, » excède 3 000 mètres carrés et à l'exception des aires de vente à l'air libre définies à l'article M 1 (§ 4) :

- (Arrêté du 26 juin 2008) « par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39. »
- par des robinets d'incendie armés de (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 ou 25/8. » (Arrêté du 13 juin 2017) « En atténuation des dispositions prévues à l'article MS 15, » leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par (Arrêté du 13 juin 2017) « un jet » de lance ;
- par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

b) (Arrêté du 19 décembre 2017) « Établissements de 1^{re}, 2^e et 3^e catégorie dont la superficie des locaux de vente n'excède pas 3 000 m² :

- par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ;
- par des robinets d'incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance. »

c) Établissements de 4^e catégorie :

- (Arrêté du 26 juin 2008) « par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39. »

d) (Arrêté du 29 juillet 2003) « Aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 :

- (Arrêté du 26 juin 2008) « par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39. »

■ Application de cet article dans un centre commercial comportant un cinéma multiplex.

À l'occasion du projet de construction d'un centre commercial comportant un cinéma multiplex, l'avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité est sollicité sur la mise en place d'une instal-

lation d'extinction automatique incendie. La question posée consiste à préciser si l'extinction automatique incendie exigible au titre de l'article M 26, doit être étendue aux parties du bâtiment destinées aux activités de type L.

Il s'agit d'un groupement d'établissements relevant des dispositions de l'article R. 123-21 du Code de la construction et de l'habitation.

S'agissant de cinémas, pour ce qui concerne les salles et les cabines de projection, compte tenu des hauteurs sous-plafond, et des exigences de réaction au feu imposées aux sièges, la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité estime que la mise en place d'une extinction automatique incendie ne constitue pas un moyen de secours adapté au risque présenté. Par ailleurs cette extinction ne constitue aucunement une obligation dès lors qu'il est fait application des dispositions de l'article R. 123-21, 2^e alinéa, du Code de la construction et de l'habitation (CCS du 10 mai 2001).

Le § 2 a été abrogé par arrêté du 13 juin 2017.

Article M 27

Installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques (Intitulé modifié par arrêté du 13 juin 2017)

§ 1. Lorsqu' (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques » est exigée et que (Arrêté du 13 juin 2017) « le choix se porte sur un système de type sprinkleur, si » la hauteur de stockage ne dépasse pas les limites fixées au paragraphe 6.2.2 de la norme NF EN 12845 (décembre 2004), (Arrêté du 13 juin 2017) « celui-ci doit être » de la classe de risque moyen de groupe 3 (OH 3) tel que défini dans ladite norme.

§ 2. Dans les autres cas, le système (Arrêté du 13 juin 2017) « du type sprinkleur » installé doit être de la classe de risque élevé HH. Le débit et la surface impliquée doivent être adaptés au mode de stockage.

☞ Les systèmes d'extinction automatique de type sprinkleur doivent être conçus et entretenus dans les conditions définies par les normes françaises les concernant, notamment :

- NF EN 12845 : calcul, installation et maintenance
- NFS 62-211 : caractéristiques des organes constitutifs

On notera que la conformité aux dispositions de la règle R1 de l'APSAAD satisfait pleinement aux obligations définies au présent article.

Article M 28

Aménagements de sauvetage et d'intervention

§ 1. Des passerelles et échelles de sauvetage peuvent être imposées, en plus des dégagements normaux, pour faciliter :

- l'évacuation de certains locaux particulièrement exposés ;
- l'intervention des secours.

§ 2. Des tours d'incendie peuvent être imposés dans certains établissements élevés, particulièrement importants ou dangereux.

Article M 29

Service de sécurité incendie (Arrêté du 13 juin 2017)

§ 1. Dans les établissements où l'effectif du public reçu est inférieur à 4 000 personnes, des agents, entraînés à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public, doivent être désignés par l'exploitant.

§ 2. Dans les établissements où l'effectif reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l'établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l'article MS 46.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article MS 46, en dehors du chef d'équipe et de l'agent de sécurité, non distraits de leurs missions spécifiques, les autres agents SSIAP peuvent être employés à d'autres tâches concourant à la sécurité globale de l'établissement.

§ 3. L'organisation du service de sécurité incendie dans les centres commerciaux et magasins de vente, en fonction de l'effectif du public reçu, est déterminé comme suit :

EFFECTIF THÉORIQUE DU PUBLIC	EFFECTIF SSIAP
4 001 à 6 000	3 agents dont 1 SSIAP 2
6 001 à 9 000	4 agents dont 1 SSIAP 2
9 001 à 12 000	5 agents dont 1 SSIAP 2
12 001 à 15 000	6 agents dont 1 SSIAP 2
15 001 à 18 000	7 agents dont 1 SSIAP 2
18 001 à 21 000	8 agents dont 1 SSIAP 2
21 001 à 24 000	9 agents dont 1 SSIAP 2
24 001 à 27 000	10 agents dont 1 SSIAP 2
Au-delà de 27 000	11 agents dont 1 SSIAP 2

§ 4. Dès que l'effectif théorique du public est supérieur à 9 000 personnes, le service de sécurité est placé sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 3) en plus des effectifs définis au paragraphe 3.

§ 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article MS 50, le poste de sécurité incendie peut être mutualisé avec le poste de sûreté de l'établissement.

Article M 30 (Arrêté du 2 février 1993)

Système de sécurité incendie

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53.

Les établissements de 1^{re} catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.

Les établissements de 2^e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.

Dans certains établissements, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

Article M 31 (Arrêté du 13 juin 2017)

Organisation globale de la sécurité

Le directeur de l'établissement ou le responsable unique de sécurité (RUS) annexe au registre de sécurité un schéma d'organisation globale de la sécurité de l'établissement.

Ce document précise plus particulièrement les obligations en matière de dimensionnement du service de sécurité incendie tel que défini à l'article M 29 ainsi que les actions prioritaires à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du public et les modalités de la réalisation d'une évacuation générale de l'établissement.

Article M 32

Alarme générale [Arrêté du 2 février 1993]

Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

§ 1. Les établissements de 1^{re} catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 a.

Les établissements de 2^e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

Les établissements de 3^e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les établissements de 4^e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

§ 2. Dans les centres commerciaux, des déclencheurs manuels et des diffuseurs doivent être installés dans le mail et dans toutes les exploitations dont la surface accessible au public est supérieure à 300 mètres carrés.

§ 3. S'il existe un système de sonorisation, ce dernier doit permettre une diffusion phonique de l'alarme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1^{re} catégorie.

☞ § 3 - *Le fait d'utiliser la sonorisation d'un magasin pour diffuser un ordre d'évacuation, implique-t-il que celle-ci soit secourue ? Non.*

☞ § 3 - *Système de sonorisation et d'alarme : cet article peut-il rendre obligatoire l'utilisation d'un message pré-enregistré pour l'alarme ? Non. (CCS du 16 mars 1989)*

Article M 33

Alerte

[Arrêté du 2 février 1993] « La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article [Arrêté du 24 septembre 2009] "MS 70" » doit être réalisée comme suit :

a) Par [Arrêté du 4 juillet 2007] « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article [Arrêté du 24 septembre 2009] "MS 70" » dans les établissements de 1^{re} catégorie ;

b) Par téléphone urbain dans les établissements de 2^e, 3^e ou 4^e catégorie.

Section IX

Dispositions spéciales à certaines présentations ou manifestations

Article M 34

Utilisation d'énergie et de combustibles

§ 1. Le fonctionnement de moteurs thermiques est interdit dans les locaux accessibles au public.

§ 2. L'utilisation ou les démonstrations d'appareils nécessitant l'emploi de combustibles solides, liquides ou gazeux sont interdites.

§ 3. Des dérogations aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être accordées suivant la procédure prévue à l'article GN 6, après avis de la commission de sécurité.

§ 4. Lorsque des appareils électriques destinés à la vente sont présentés sous tension, la protection du public contre les contacts directs et indirects doit être assurée conformément aux dispositions prévues dans la norme NF C 15-100.

Article M 35

Machines-outils

- L'utilisation des machines-outils par le public dans les locaux de vente est autorisée si :
- les machines-outils sont sous la surveillance directe d'un personnel compétent de l'établissement ;
 - l'accès aux machines-outils est réservé aux seuls clients intéressés par leur emploi.
- Les machines-outils dont l'utilisation présente un risque particulier d'incendie doivent être installées :
- soit dans un local répondant aux caractéristiques définies à l'article CO 28 (§ 2) ;
 - soit dans un local protégé par une installation d'extinction automatique à eau (Arrêté du 13 juin 2017) « appropriée aux risques ».
- Les déchets doivent être recueillis au fur et à mesure de leur production dans des récipients incombustibles et munis d'un couvercle.

Article M 36

Ballons gonflés

La distribution ou l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable sont interdites à l'intérieur des établissements.

Article M 37

Manifestations temporaires

Les manifestations temporaires, correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont autorisées sous réserve que les dispositions du présent règlement soient respectées et que notamment ces manifestations n'apportent aucune entrave à l'évacuation du public.

Les panneaux d'affichage et de décoration utilisés lors de ces manifestations doivent être réalisés en matériaux de la catégorie M2.

❷ **Éléments de décoration flottants dans les centres commerciaux.**

Suite à la demande de la commission départementale de sécurité de retirer les décorations constituées de ballons de latex installées dans un centre commercial, Monsieur le préfet de Seine et Marne souhaite que puisse être évoquée la possibilité d'assouplir l'article AM 10 du règlement de sécurité.

À titre d'exemple, ces ballons peuvent être réunis pour constituer des décorations en forme de guirlandes de plusieurs dizaines de mètres ou encore des grappes multicolores représentant une surface de plusieurs mètres carrés. Lors de la réunion, la société 3J balloon a apporté les précisions suivantes :

- à l'intérieur des ERP, les ballons sont gonflés à l'air uniquement ; ceux qui seraient gonflés à l'hélium ne sont prévus que pour l'extérieur ;
- ces ballons sont en latex inflammables non classés en réaction au feu ; en présence d'une flamme, ils éclatent et se désagrègent mais il n'y a pas de propagation de la flamme ;
- ces ballons sont généralement placés à 4 m ou 5 m au-dessus du sol.

La commission centrale de sécurité rappelle que les exigences de l'article AM 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié sont applicables. Ces ballons devraient donc être en matériaux de catégorie M1.

Par ailleurs, ainsi que précisé à l'article M 37, la commission rappelle que dans le cas des manifestations temporaires, les panneaux d'affichage et de décoration peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M2.

En conséquence, la commission centrale de sécurité estime que, dans le cas d'aménagements limités, la commission compétente est localement en mesure d'apprécier le risque présenté et ponctuellement d'admettre ce type de décoration. Dans ce cas, les ballons en latex doivent respecter les dispositions de l'article M 36.

En tout état de cause, les décorations réalisées à l'aide de ballons, ne doivent apporter de gêne à l'évacuation du public, à la visibilité du balisage des issues, au repérage, à la mise en œuvre et au fonctionnement des moyens de secours (extinction automatique à eau, désenfumage ...) et être éloignées de toute source de chaleur. La Commission centrale de sécurité n'a pas estimé nécessaire de modifier le règlement de sécurité (CCS du 8 juillet 1999).

Section X

Dispositions spéciales aux articles et produits dangereux

Article M 38

Généralités

La présentation et la vente au public, dans les locaux d'une même exploitation, des articles et produits visés à la présente section qui constituent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion, sont subordonnées aux dispositions spéciales suivantes, indépendamment des réglementations auxquelles ils peuvent être soumis par ailleurs :

- la présentation et le stockage de tous ces articles et produits sont à l'abri de tout rayonnement calorifique (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.) ;
- les points de vente de ces articles et produits sont éloignés les uns des autres d'au moins trois mètres, ou isolés entre eux de telle sorte qu'un accident survenant à l'un ne risque pas de se propager rapidement à un autre ;
- les produits visés à la présente section doivent être de préférence présentés dans les étages supérieurs ;
- lorsque ces stockages sont implantés dans des locaux ouvrant sur un cul-de-sac, ils doivent être placés de manière telle qu'ils ne puissent compromettre l'évacuation du public.

[Arrêté du 24 septembre 2009] « En atténuation des dispositions prévues à l'article PS 4 (§ 1), une station-service de distribution de carburant peut être installée dans un parc de stationnement couvert, sous réserve de respecter les dispositions suivantes :

- a) Elle doit se situer au niveau de la voie publique située à l'air libre ;
- b) Elle doit être installée en bordure du parc de stationnement couvert ;
- c) Elle doit être largement ventilée directement sur l'extérieur sur la moitié de son périmètre ;
- d) Les structures du parc de stationnement situées dans l'emprise de la station-service et jusqu'à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré 3 heures (R 180) ;
- e) La surface du niveau qui lui est superposé doit être à l'air libre ;
- f) L'aire de dépotage doit être située hors de l'emprise du parc de stationnement ;
- g) La station-service doit être inaccessible aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes. »

Article M 39

Hydrocarbures liquéfiés et aérosols

§ 1. Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, les bouteilles de butane peuvent être admises dans les locaux accessibles au public sous réserve que leur capacité unitaire soit limitée à 3 kilogrammes et le poids total par point de vente, à 25 kilogrammes ; cette dernière limite est portée à 100 kilogrammes dans les locaux protégés par [Arrêté du 13 juin 2017] « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

§ 2. La capacité unitaire des récipients d'aérosols est limitée à un litre quel que soit l'agent propulseur.

❏ *Quelles sont les conditions qui réglementent les coffrets des postes de soudage fonctionnant à l'oxygène et au butane mis en vente dans les magasins ?*

Les dispositions sont celles des articles M 38 et M 39 qui définissent les conditions spéciales d'exposition des articles et produits dangereux dans les magasins de vente.

Article M 40

Matières et liquides inflammables et alcools

§ 1. La présentation et la vente au public des produits et liquides particulièrement inflammables visés à l'article R. 123-9 du Code de la construction et de l'habitation sont autorisées dans les magasins spécialisés.

§ 2. Les matières inflammables du premier groupe, les liquides inflammables de la première catégorie, et les alcools dont le titre est supérieur à 60° GL doivent être contenus dans les emballages étanches de préférence incassables.

Aucun transvasement ne peut être effectué dans les locaux recevant du public.

Le poids de ces produits est limité dans les conditions définies à l'article M 42 ci-après.

§ 3. [Arrêté du 21 juin 1982] « L'utilisation de solvants halogénés est autorisée dans les ateliers de nettoyage à sec de vêtements, inclus ou non dans des centres commerciaux, sous réserve de respecter les prescriptions générales de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et les prescriptions particulières suivantes :

a) réaliser une ventilation mécanique permanente dans l'ensemble du local, l'air étant rejeté par un conduit spécial non raccordable aux conduits des autres locaux ;

b) les postes de pré-nettoyage et repassage seront situés à proximité des ventilateurs d'extraction de l'air de l'atelier ;

c) ne pas procéder à un nettoyage manuel des effets avec des solvants halogénés ;

d) ne pas stocker de solvants halogénés ;

e) souscrire un contrat d'entretien des machines de traitement suivant les instructions du constructeur. »

§ 4. [Arrêté du 10 novembre 1994] « Par dérogation à l'article CH 35, l'utilisation d'un mélange d'alcool éthylique (éthanol) et d'eau est autorisé comme fluide frigoporteur dans les magasins de commerce alimentaire. Les canalisations de transport de ce fluide doivent être métalliques.

Les mélanges comportant une proportion d'éthanol inférieure ou égale à 35 p. 100 sont autorisés sans limitation de quantité.

Les mélanges comportant une proportion d'éthanol comprise entre 35 et 65 p. 100 sont autorisés, sous réserve que chaque circuit de réfrigération ne contienne pas plus de 3 000 litres. Cette quantité n'est pas cumulable avec celles des produits destinés à la vente, définies à l'article M 42. »

Article M 41

Peinture sous pression

La capacité unitaire des récipients de peinture sous pression à base de liquide inflammable est limitée à un litre.

Article M 42

Limitation totale en poids et volume

§ 1. [Arrêté du 29 juillet 2003] « Le poids total des hydrocarbures liquéfiés et des matières inflammables du premier groupe telles que :

- les carburants gélifiés ou solidifiés ;
- les produits accélérateurs de combustion ;
- les matières susceptibles de brûler sans apport d'oxygène ;
- les matières dans un état physique de grande division susceptible de former avec l'air un mélange explosif,

est limité à 100 kilogrammes par point de vente, le poids de ces derniers ne pouvant toutefois dépasser les limites fixées à l'article M 39. »

Ce poids total est cependant réduit à 50 kilogrammes en sous-sol lorsque le local de vente n'est pas protégé par [Arrêté du 13 juin 2017] « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

De plus, le poids global des hydrocarbures liquéfiés, y compris celui des agents propulseurs des aérosols, est limité à 2 000 kilogrammes pour l'ensemble de la surface de vente.

Toutefois, dans les centres commerciaux, cette dernière limite est fixée comme suit pour chaque exploitation :

- exploitation recevant plus de 1 500 personnes : 2 000 kilogrammes ;
- exploitation recevant de 701 à 1 500 personnes : 1 000 kilogrammes ;
- exploitation recevant de 301 à 700 personnes : 750 kilogrammes ;
- exploitation recevant 300 personnes et au-dessous : 500 kilogrammes.

§ 2. [Arrêté du 21 juin 1982] « Le volume total des liquides inflammables de 1^{re} catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL cumulé avec celui des liquides inflammables de 2^e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL est limité à 3 000 litres pour l'ensemble de la surface de vente. »

Les quantités cumulées par exploitation des liquides inflammables de 1^{re} catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60° GL, avec celles des liquides inflammables de 2^e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL, sont limitées dans les centres commerciaux à :

- 3 000 litres pour les exploitations recevant plus de 1 500 personnes ;
- 2 000 litres pour les exploitations recevant de 701 à 1 500 personnes ;
- 1 500 litres pour les exploitations recevant de 301 à 700 personnes ;
- 1 000 litres pour les exploitations recevant 300 personnes et au-dessous.

Toutefois, le volume total des liquides inflammables de 2^e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40° GL mais inférieur ou égal à 60° GL n'est compté que pour [Arrêté du 29 janvier 2003] « le cinquième » de son volume réel pour l'application des règles ci-dessus.

Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.

Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

§ 3. Le poids total par exploitation des récipients pleins de peinture à base de liquide inflammable est limité à 10 000 kilogrammes quelle que soit la catégorie de l'établissement.

Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par [Arrêté du 13 juin 2017] « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

Aucun transvasement ne doit être effectué en présence du public.

§ 4. [Arrêté du 10 juillet 1987] « Un système d'extinction automatique ponctuel à poudre, équipé d'une rampe de diffusion et comportant un bac de rétention, doit être installé dans les établissements ou exploitations présentant plus de 500 litres de liquides inflammables de 1^{re} catégorie ou d'alcools dont le titre est supérieur à 60°, à l'exception des cosmétiques. Chaque présentation au public doit être fractionnée en éléments superposables protégés chacun par le système d'extinction automatique défini ci-dessus. »

§ 4 - Systèmes autorisés par application de cet article.

En application de l'article M 42, § 4, les dispositifs autorisés d'extinction automatique ponctuels à poudre pour la protection des « gondoles » de présentation de liquides inflammables sont ceux fabriqués par :

- société Protec-Feu, 13-17, rue A.-Croizat, 95103 Argenteuil ;
- société Aréo-Feu, route de Nérès - B.P. 244 F, 03104 Montluçon Cedex ;
- société Rot, Z.I. rue Ampère, B.P. 89, 77220 Gretz-Armainvilliers.

Article M 43

Munitions et artifices

La présentation, le stockage dans les locaux de vente et la vente au public des munitions et artifices sont soumis à la réglementation propre à ces artifices.

De plus, sauf autorisation particulière donnée après avis de la commission de sécurité, l'exposition et la vente de ces articles sont interdites en sous-sol.

Section XI Consignes particulières

Article M 44

Défense de fumer

Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de vente. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

- On notera que depuis le 1^{er} février 2007 (décret du 15 novembre 2006), il est totalement interdit de fumer dans les magasins (locaux de vente, mails, etc.).

Section XII Mesures particulières aux locaux non accessibles au public

Article M 45

Généralités

Pour l'application des dispositions de l'article GE 1 (§ 2) relatives aux locaux non accessibles au public, la présente section donne quelques directives générales sur le classement de ces locaux et les mesures de sécurité à respecter, en complément de celles des articles CO 28 et CO 29.

Article M 46

Locaux à risques courants

Sont classés en locaux à risques courants :

- les locaux administratifs et sociaux ;
- les locaux des services liés directement à la vente, à l'exception de ceux visés à l'article M 47.

Article M 47

Locaux à risques importants

§ 1. Sont classés en locaux à risques importants :

- les locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage visés à l'article M 48, ainsi que les dépôts de déchets d'emballage ;
- les réserves, à l'exception des réserves d'approche qui sont assimilées aux risques des locaux de vente.

§ 2. Il est formellement interdit de fumer dans les locaux. Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

Article M 48

Locaux d'emballage

§ 1. La capacité unitaire des locaux de stockage et de manipulation des matériaux d'emballage, des dépôts de déchets d'emballage est limitée à 100 mètres cubes, elle peut être portée à 300 mètres cubes, non compris le volume de la presse à papier si le local est protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

§ 2. (Arrêté du 20 novembre 2000) « Un appareil de compactage est autorisé dans une réserve sous les conditions suivantes :

- L'appareil de compactage, un seul par réserve, ne peut être implanté que dans une réserve de volume inférieur ou égal à 1 000 mètres cubes répondant aux dispositions de l'article M 49, paragraphe 1 ;
- L'appareil doit faire l'objet d'un marquage CE, sa puissance électrique totale est inférieure ou au plus égale à (Arrêté du 29 juillet 2003) « 7,5 kW » ;
- pour un même appareil, l'ensemble des chambres de compactage ne doit pas représenter un volume total supérieur à 1 m³ ;
- le stockage de déchets d'emballage en attente de compactage est interdit dans la réserve ;
- les déchets compactés doivent être retirés régulièrement de la réserve et leur volume en attente d'enlèvement ne doit pas dépasser 1 m³. »

Article M 49

Réserves

§ 1. Par dérogation à l'article CO 28 (§ 1), des communications directes avec les locaux accessibles au public peuvent être autorisées.

Les portes coulissantes ou non destinées à obturer ces baies doivent être coupe-feu de degré une heure, à fermeture automatique, et installées dans les conditions prévues à l'article (Arrêté du 10 novembre 1994) « CO 47 (§ 1, 2 et 3). »

(Arrêté du 23 octobre 1986) « Dans tous les cas, la fermeture de ces portes doit être asservie soit à un détecteur autonome déclencheur, soit à une installation de détection automatique sensible aux fumées et gaz de combustion. »

§ 2. La capacité unitaire des réserves est limitée :

- à 1 500 mètres cubes en sous-sol, ainsi qu'au rez-de-chaussée et en étage lorsque le public a accès à un niveau supérieur à celui des réserves ou que le bâtiment est occupé partiellement par des tiers ;
- à 3 000 mètres cubes au rez-de-chaussée et aux étages lorsque le public n'a pas accès à un niveau supérieur à celui des réserves et que l'établissement occupe la totalité du bâtiment.

§ 3. Lorsque les réserves sont protégées par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques », les volumes définis au paragraphe 2 ci-dessus peuvent être portés respectivement à 5 000 mètres cubes et à 10 000 mètres cubes.

§ 4. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée non protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques », la capacité unitaire des réserves peut être portée à 5 000 mètres cubes lorsque l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. » Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une largeur de quatre mètres, mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi.

§ 5. Dans le cas d'un établissement à simple rez-de-chaussée et protégé en totalité par un réseau de détection automatique, la capacité unitaire des réserves peut être portée à 10 000 mètres cubes lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- les structures principales du bâtiment des réserves sont indépendantes de celles du ou des bâtiments ;
- l'isolement entre les surfaces de vente et les réserves est réalisé par une paroi en matériaux incombustibles et CF de degré deux heures. Cette paroi doit dépasser de 1 mètre la couverture de la surface de vente, sauf dans le cas où les éléments de couverture sont PF de degré une demi-heure sur une distance de 4 mètres mesurée horizontalement de part et d'autre de cette paroi ;
- l'alarme restreinte est asservie à la détection automatique ;
- les façades de l'établissement recevant du public sont situées à 10 mètres au moins de tout autre bâtiment et des limites de la parcelle voisine.

§ 6. La fermeture des portes de communication entre les différents blocs de réserves visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 doit être asservie :

- soit à un détecteur autonome déclencheur ;
- soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion ;
- soit à des dispositifs thermiques fonctionnant dès que la température atteint 70° C. Ces dispositifs doivent être placés dans le quart supérieur des volumes à protéger et de part et d'autre de la porte.

❏ Comment peut être réalisée la communication entre réserves au travers d'un dégagement ?

L'article M 49 est déjà une atténuation du Règlement de sécurité (article CO 28). La communication entre deux réserves au travers d'un dégagement du public est une nouvelle dérogation qui ne devra être acceptée, après étude du dossier soumis à son avis, que par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité (article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation).

Cette commission pourra s'inspirer des principes suivants :

- a) cette communication n'est justifiable que pour les exploitations de 1^{re} et 2^e catégories ;
- b) le nombre de points de communication devra être réduit au strict nécessaire ;
- c) le pétitionnaire devra présenter un nombre excédentaire d'unités de passage dans les dégagements non touchés par ce dispositif ;
- d) les réserves mises en communication devront être équipées d'un dispositif permettant de donner une alarme précoce en cas d'incendie ;
- e) les réserves mises en communication par ce franchissement devront être systématiquement désenfumables ;
- f) les communications (une seule par dégagement) devront être obturables par des portes répondant aux dispositions de l'article M 49, § 1, alinéas 2 et 3 ;
- g) la distance à parcourir par le public, définie à l'article CO 43, § 2, sera fonction de la position de la porte donnant sur l'extérieur ou de celle permettant d'accéder à un dégagement encloué dans lequel il ne peut y avoir aucun dispositif de communication ;
- h) l'accès au dégagement peut être matérialisé par une porte vitrée ou munie d'un oculus ou d'un portillon non condamnables, permettant la visualisation de ce couloir. Cette disposition ne doit pas faire obstacle au désenfumage par la surface de vente du volume ainsi délimité.

Par ailleurs, il est rappelé que les dégagements de quelque nature qu'ils soient, ne doivent pas être utilisés comme axes d'approvisionnement de la surface de vente. (CCS du 14 mai 1987)

Article M 50

Dépôts et réserves de produits dangereux intégrés dans les bâtiments accessibles au public

§ 1. Les dépôts et réserves de produits dangereux visés à la section X du présent chapitre doivent être aménagés de préférence aux étages supérieurs, dans des locaux répondant aux dispositions de l'article CO 28 (§ 1).

§ 2. À tous les niveaux, l'entreposage de produits dangereux doit être fait à l'abri de tous rayonnements calorifiques (radiateurs, projecteurs, soleil, etc.).

§ 3. Abrogé par l'arrêté du 23 janvier 2004 (JO du 22 février 2004).

§ 4. Les quantités cumulées des liquides inflammables de 1^{re} catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 60 degrés GL, avec celles des liquides inflammables de 2^e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40 degrés GL mais inférieur ou égal à 60 degrés GL, sont limitées à 3 000 litres par local ; les liquides inflammables de 2^e catégorie et alcools dont le titre est supérieur à 40 degrés GL mais inférieur ou égal à 60 degrés GL n'étant toutefois comptés que pour [Arrêté du 29 janvier 2003] « le cinquième » de leur volume réel.

Les boissons alcoolisées ne sont pas soumises aux règles ci-dessus et restent assujetties à la réglementation particulière qui leur est propre.

Les locaux de stockage doivent être ventilés directement sur l'extérieur. Aucun transvasement ne doit y être effectué.

§ 5. Le poids total par exploitation des récipients de peinture à base de liquides inflammables ne doit pas dépasser 10 000 kilogrammes.

Ces quantités peuvent être doublées si l'établissement est protégé par [Arrêté du 13 juin 2017] « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques ».

§ 6. Les quantités fixées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus peuvent être dépassées, notamment pour des raisons d'exploitation, sous réserve que des mesures adaptées soient prises après avis de la commission de sécurité.

Article M 50-1 (Arrêté du 23 janvier 2004)

Stockage des hydrocarbures liquéfiés et des aérosols

§ 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés sous toutes leurs formes contenus dans des récipients mobiles non branchés et des matières inflammables (classées F + ou F suivant l'inflammabilité des liquides établie par l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), destinés à la vente et non assujettis à la législation relative aux installations classées au titre de la protection de l'environnement sont limités à 2 000 kg au total par exploitation.

§ 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux dispositions suivantes :

- les récipients doivent être stockés sur un emplacement bien déterminé uniquement affecté à cet usage ; le stockage en sous-sol est interdit ;
- les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions où ils risqueraient d'être portés à une température dépassant 50° C ;
- le stockage supérieur à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du premier paragraphe de l'article CO 28 ;
- le stockage inférieur ou égal à 260 kg doit être réalisé dans un local spécifique conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article CO 28.

Pour les dépôts en plein air ou sous simple abri, les distances à respecter entre les parois des récipients mobiles et des propriétés appartenant à des tiers ou de tout autre local contenant des foyers ou feux nus sont de :

- 2 m pour une quantité stockée au plus égale à 260 kg ;
- 3 m pour une quantité stockée comprise entre 260 kg et 520 kg ;
- 4 m pour une quantité stockée supérieure à 520 kg.

§ 3. Les locaux de stockage doivent posséder une ventilation haute et basse permanente d'une section minimale unitaire de 2 décimètres carrés ; la ventilation basse doit être prise au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.

Article M 51

Installations électriques (Arrêté du 19 novembre 2001)

À l'exception des locaux administratifs et sociaux, les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques mécaniques (condition d'influence externe AG 3) et dans les conditions requises pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

Article M 52 (Arrêté du 23 janvier 2004)

Chauffage des locaux à risques particuliers

§ 1. (Arrêté du 29 juillet 2003) « En complément de l'article M 20, sont autorisés les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, à l'exception des cassettes chauffantes électriques dont la température de surface dépasse 100° C et des panneaux radiants électriques. »

§ 2. Les dépôts visés à l'article M 50 ne doivent pas être chauffés.

Article M 53

Cantines et réfectoires du personnel

§ 1. Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans des cuisines et des cantines ou des réfectoires fonctionnant en self-service. Ils doivent être installés dans les conditions fixées au chapitre X du titre I^{er} du présent livre.

§ 2. Les cantines et réfectoires équipés pour le réchauffage ou la cuisson individuelle des aliments ne doivent comporter en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à (Arrêté du 19 novembre 2001) « 3,5 kW. »

Article M 54 (Arrêté du 22 mars 2004)

Désenfumage des réserves

§ 1. En application des articles DF 7 et M 45, les réserves sont désenfumées comme des locaux de moins de 1 000 m².

§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques. De plus, ces commandes doivent s'intégrer dans le SSI de l'établissement.

Article M 55

Moyens de secours

La défense contre l'incendie des locaux visés à la présente section doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés, dans les mêmes conditions que celles prescrites par l'article M 26.

Article M 56

Trémies d'attaque

Lorsque l'ensemble des réserves et des locaux d'emballage installés en sous-sol n'est pas desservi par deux escaliers au moins ou protégé par (Arrêté du 13 juin 2017) « une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques », une trémie de 60 centimètres de côté ou de diamètre, par réserve, doit être aménagée dans les planchers hauts des locaux correspondants.

Article M 57

Alarme (Arrêté du 10 novembre 1994)

L'équipement d'alarme prévu à l'article M 32 doit être étendu aux locaux non accessibles au public.

Article M 58

Défense de fumer

Il est interdit de fumer dans l'ensemble des réserves et dans les locaux de réception, d'emballage, d'expédition et leurs annexes.

Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

☞ *Comme déjà précisé dans le commentaire de l'article M 44, l'interdiction de fumer est maintenant devenue générale.*

Avis de la CCS intéressant le type M

❑ *L'installation de plots placés aux sorties des magasins en libre-service et destinés à empêcher les clients de sortir avec des caddies sur la voie publique, peut-elle être autorisée ?*

La CCS estime que l'implantation de ces dispositifs doit faire l'objet d'une étude pour chaque cas particulier et qu'il appartient aux commissions de sécurité compétentes de se prononcer, en fonction des possibilités d'accès, des moyens de lutte contre l'incendie et d'évacuation du magasin par le public.

❑ *Demande de dérogation à la réaction au feu des matériaux utilisés pour aménager les locaux d'une serre horticole*

Pour la réalisation de tunnels ou de serres, il n'existe pas à ce jour de plastique classé M1 pouvant répondre aux contraintes de production de l'horticulteur et du pépiniériste détaillant (plastique souple, lumineux, antibuée, d'une durée de vie de 5 à 8 ans et pouvant s'utiliser en double paroi gonflable). Pour éviter la pousse des mauvaises herbes, les végétaux sont cultivés sur des plastiques de couleur noire ou verte, sur lesquels est réalisé un arrosage permettant d'obtenir un taux d'humidité favorable à la culture de végétaux mais rendant peu probable la combustion des matériaux plastiques.

Compte tenu de l'arrosage permanent nécessaire pour obtenir un taux d'humidité élevé et du caractère cyclique de cette activité de vente, les membres de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité estiment qu'une dérogation à l'exigence de réaction au feu applicable aux revêtements de sol et de toiture des tunnels utilisés par les producteurs de la filière horticulture et pépinières est acceptable sous réserve de précisions complémentaires concernant la réaction au feu du film plastique (CCS du 3 février 2005).

Des précisions, transmises par la fédération nationale des producteurs horticulture et pépinières, ont été présentées en séance.

À l'issue de cette présentation, la Commission a émis un avis favorable à la dérogation demandée, sous réserve que le revêtement de toiture des serres soit constitué d'un film de polyéthylène simple ou double enveloppé d'une épaisseur de 200 microns (CCS du 7 avril 2005).

❑ *Des dispositifs fumigènes pour sécuriser les réserves des débits de tabac*

Le ministère de l'Intérieur, chargé de la coordination des dispositifs de sécurité des professions exposées, a été sollicité par le président de la confédération des buralistes.

Ce dernier a attiré l'attention sur le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006, portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac, qui prévoit la possibilité pour les débitants de tabac d'obtenir du directeur interrégional des douanes une subvention destinée à financer, soit la réalisation d'un audit de sécurité du local commercial où le débit de tabac est exploité, soit l'acquisition et l'installation de matériels et équipements de sécurité.

Les buralistes qui considèrent que les diffuseurs de brouillard constituent l'un des meilleurs dispositifs de sécurisation de leurs stocks souhaiteraient que l'acquisition de ce type de matériel, dès lors qu'il ne concerne que leur seule réserve, par définition non accessible au public, puisse entrer dans le périmètre de l'aide financière prévue par ce décret du 27 juin 2006.

Les réserves des débits de tabac n'étant pas des locaux accessibles au public, la question se pose donc de savoir si cette position constante depuis 1996 est toujours applicable à ces locaux, d'autant que la technologie a évolué et présente, certainement, de meilleures garanties en termes de fiabilité, d'innocuité et de garantie contre les déclenchements intempestifs.

Après débat, les membres estiment que sa position de principe émise en 1996 pour une utilisation dans un ERP peut évoluer compte tenu de l'apparition d'une norme parue depuis donnant certaines garanties dont notamment celle de l'innocuité de la fumée générée en cas de déclenchement du dispositif.

Néanmoins, les membres de la Commission Centrale de Sécurité estiment que l'utilisation des dispositifs doit être encadrée de la manière suivante :

1/ Les systèmes utilisés doivent être conformes à la norme NF EN 50131-8 de mai 2009 relative aux Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme contre l'intrusion et les hold-up - Partie 8 : Systèmes/dispositifs générateurs de fumée.

2/ Les systèmes peuvent être implantés et utilisés sans restriction dans les ERP de la 5^e catégorie ainsi que dans les réserves, ou zones inaccessibles au public des ERP du 1^{er} groupe, isolées par des parois verticales et des portes fermées.

3/ Dans les cas ne correspondant pas au 2/, les systèmes peuvent être installés sous réserve d'être désactivés pendant la présence du public. (CCS du 7 avril 2011)

☐ L'arrêté du 13 juin 2017 qui s'inscrit dans une démarche de simplification normative, a pour objectifs principaux de :

- clarifier et faciliter l'application des dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie dans les magasins de vente et les centres commerciaux sans diminuer le niveau de sécurité pour le public,
- prendre en compte les évolutions d'exploitation des centres commerciaux et des magasins de vente,
- adapter l'évaluation théorique de l'effectif du public présent en fonction de la fréquentation réelle sur la base d'éléments comptables,
- simplifier les démarches administratives,
- rationaliser et adapter les moyens de secours sur la base du retour d'expérience,
- faciliter le recours à des solutions technologiques innovantes,
- favoriser une approche globale des questions liées à la sécurité du public, en facilitant la mutualisation des moyens.

Pour l'application de cet arrêté aux établissements existants, il convient de procéder ainsi :

1. Cas général de demande d'application du nouvel arrêté

- la demande d'application du nouveau mode de calcul d'effectif et l'adaptation du service sécurité incendie (SSIAP) se fait auprès de la CCDSA par un dépôt de dossier décrivant à minima le calcul de l'effectif admis et l'effectif SSIAP, avant et après l'application de l'arrêté du 13 juin 2017
- Les modifications du service sécurité incendie sont soumises à avis de la commission
- La commission prend acte du nouveau calcul de l'effectif et du reclassement éventuel

2. Cas particuliers

- Passage de 4^e en 5^e catégorie
 - la demande de reclassement se fait auprès de la CCDSA par un dépôt de dossier décrivant à minima le calcul d'effectif, le nombre d'issues de secours, avant et après l'application de l'arrêté du 13 juin 2017
 - le reclassement est confirmé après avis et visite de la commission.
- ERP à partir du 2^e étage

Dans ce cas, le mode de calcul simplifié de l'arrêté du 13 juin 2017 peut conduire à une augmentation de l'effectif théorique du public et ainsi avoir une répercussion sur le nombre d'issues de secours nécessaires. C'est pourquoi :

- la demande d'application du nouveau mode de calcul de l'effectif du public et l'adaptation du service sécurité incendie se fait auprès de la CCDSA par un dépôt de dossier décrivant à minima le calcul d'effectif, le nombre d'issues de secours et l'effectif SSIAP, avant et après l'application de l'arrêté du 13 juin 2017
- si l'application du nouveau mode de calcul conduit à créer de nouvelles issues de secours, ces dispositions constructives doivent être considérées au regard du mode d'exploitation de l'établissement, de son niveau de sécurité et de la capacité de l'exploitant à justifier de l'effectif réellement reçu (cf M 2 § 2)
- Le dossier déposé nécessite un avis de la commission. (Note d'information du BPRI du 7 juillet 2017)

Arrêté du 21 juin 1982 (JO du 11 août 1982) modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 11 septembre 1989 (JO du 18 novembre 1989) ;
- 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993) ;
- 12 juin 1995 (JO du 18 juillet 1995) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- 10 octobre 2005 (JO du 1^{er} décembre 2005) ;
- 9 mai 2006 (JO du 8 juillet 2006) ;
- 12 octobre 2006 (JO du 1^{er} novembre 2006) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009) ;
- 7 juin 2010 (JO du 15 juin 2010).

Table des matières

Section I.

Généralités

- Art. N 1. - Établissements assujettis
- Art. N 2. - Calcul de l'effectif

Section II.

Construction

- Art. N 3. - Conception de la distribution intérieure
- Art. N 4. - Parc de stationnement couvert
- Art. N 5. - Isolement des salles

Section III.

Dégagements

- Art. N 6. - Dégagements accessoires
- Art. N 7. - Circulations secondaires
- Art. N 8. - Vestiaires

Section IV.

Désenfumage

- Art. N 9. - Domaine d'application

Section V.

Chauffage

- Art. N 10. - Domaine d'application

Section VI.

Installations spécifiques

Art. N 11.

- Foyers à éthanol

Section VII.

Éclairage

Art. N 12.

- Utilisation de bougies

Art. N 13.

- Éclairage de sécurité

Section VIII.

Appareils de cuisson et de remise en température

Art. N 14.

- Utilisation des cheminées et fours de cuisson spécifiques

Art. N 15.

- Petits appareils portables

Section IX.

Moyens de secours et consignes

Art. N 16.

- Moyens d'extinction

Art. N 17.

- Mise en œuvre

Art. N 18.

- Système d'alarme

Art. N 19.

- Système d'alerte

Art. N 20.

- Précautions d'exploitation

Chapitre III

Établissements du type N
Restaurants et débits de boissons

Section I

Généralités

Article N 1

Établissements assujettis

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.

- ☛ *Un restaurant d'entreprise relève de la réglementation du Code du travail, même si occasionnellement des parents ou amis des employés y prennent leur repas. Cette disposition est également applicable lorsque les locaux mentionnés sont communs à plusieurs entreprises. (CCS du 2 février 2012)*

Article N 2

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges, est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

- a) Zones à restauration assise : 1 personne par mètre carré ;
- b) Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ;
- c) Files d'attente : 3 personnes par mètre carré.

- ☛ *Calcul de l'effectif théorique dans la restauration de type « Free Flow ».*

Contrairement au système « libre service » classique où pour effectuer ses choix d'aliments le public est canalisé devant une ligne de comptoirs, le système « Free Flow » met à la disposition du public, avant passage aux caisses, un ou plusieurs espaces non isolés de la salle où sont disposés en ordre dispersé à la fois les comptoirs de présentation des aliments et les installations de cuisson ou de réchauffage.

Le public peut donc circuler librement autour des comptoirs et des surfaces de cuisson.

Dans ce type de restauration, l'effectif à prendre en compte est de une personne par m² de la surface totale de l'espace « Free Flow », y compris celle occupée par les comptoirs et les installations de cuisson. (CCS du 16 mars 1989)

- ☛ *Comment doit être déterminée la catégorie d'un établissement recevant du public groupant les activités des types O, N et souvent L ?*

Ce genre d'établissement est toujours placé sous une direction unique et ne satisfait que bien rarement aux conditions d'isolement entre établissements définies à la section II du chapitre II du titre premier du Règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du public. Il s'agit donc d'un groupement d'établissements.

En conséquence, il y a lieu d'appliquer des dispositions de l'article GN 2, à savoir :

- l'ensemble du groupement est considéré comme un seul établissement (art. GN 2, § 1) ;
- la catégorie d'un tel groupement est déterminée par addition des effectifs du public de chaque exploitation. Le seuil entre la 4^e catégorie et la 5^e catégorie étant précisé dans l'article GN 2, § 2.

Cas particulier :

Dans les départements à vocation touristique, certains hôtels et clubs de vacances offrent à leurs clients des locaux annexes tels que piscine, sauna, salle de sports ou de réunions, etc. Le calcul de l'effectif préconisé ci-dessus conduirait à additionner les effectifs calculés pour chaque activité alors qu'on y retrouve les mêmes personnes, et entraîne donc une surestimation de l'effectif global de l'établissement.

Il convient d'adopter, dans ce cas, les dispositions suivantes :

a) pour les hôtels, les activités annexes réservées à la seule clientèle ne donnent pas lieu à cumul d'effectifs. Ce mode de calcul doit donner lieu à une déclaration écrite, justifiée, de l'exploitant, contrôlée par la CCDPCSA ;

b) Pour les clubs de vacances, non assujettis à l'arrêté du 31 janvier 1978, l'effectif à retenir doit faire également l'objet d'une déclaration écrite, justifiée, de l'exploitant, contrôlée par la CCDPCSA.

Pour ces deux types d'établissements, il n'y a pas lieu d'accepter un calcul théorique d'occupation de l'hôtel ou du club, aggravé par un quelconque pourcentage forfaitaire. (CCS du 12 juillet 1990)

Section II Construction

Article N 3

Conception de la distribution intérieure

En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.

Article N 4

Parc de stationnement couvert (Arrêté du 9 mai 2006)

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

Article N 5

Isolement des salles (Arrêté du 10 octobre 2005)

§ 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1, a), aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux parois éventuelles des salles bordant un hall si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- ces parois sont réalisées en matériaux incombustibles ;
- le hall ne communique pas directement avec les dégagements normaux des locaux situés en étage ou bien la cuisine est isolée de la salle de restauration conformément aux dispositions de l'article GC 9.

Dans tous les cas, une retombée de 0,50 mètre au moins, formant écran de cantonnement, doit séparer les salles du hall.

§ 2. Une zone de restauration peut être implantée dans un magasin de vente.

En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l'article GC 9 § 2 ou à des îlots de cuisson visés à l'article GC 16 peuvent ne pas être isolées des surfaces de vente si (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur » couvre l'ensemble de l'établissement.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les salles associées à une cuisine ouverte visées à l'article GC 9 § 2 ou à des îlots de cuisson visés à l'article GC 16 sont autorisées dans les centres commerciaux si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la paroi éventuelle séparant la salle du mail est incombustible ;
- (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur » couvre l'ensemble du centre.

Section III**Dégagements****Article N 6****Dégagements accessoires**

En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

Article N 7**Circulations secondaires**

En dérogation aux dispositions de l'article CO 36 (§ 2), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre : cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.

Article N 8**Vestiaires**

Des vestiaires peuvent être aménagés dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

Section IV**Désenfumage****Article N 9****Domaine d'application (Arrêté du 22 mars 2004)**

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

Section V**Chauffage****Article N 10****Domaine d'application (Arrêté du 29 juillet 2003)**

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43. »

§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51 sont autorisés.

§ 3. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts et les appareils à effet décoratif sont autorisés dans les conditions de l'article CH 55. »

§ 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont admis conformément aux dispositions de l'article CH 56.

Section VI

Installations spécifiques

(Titre modifié par arrêté du 7 juin 2010)

Article N 11 (Arrêté du 7 juin 2010)

Foyers à éthanol

Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol sont autorisés dans les conditions de l'article AM 20.

Section VII

Éclairage

Article N 12 (Arrêté du 19 novembre 2001)

Utilisation de bougies

L'utilisation de bougies est seulement admise dans les salles.

Les bougies doivent être fixées sur des supports stables et incombustibles.

Article N 13

Éclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

Section VIII

Appareils de cuisson et de remise en température

(Titre modifié par arrêté du 10 octobre 2005)

Article N 14 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Utilisation des cheminées et fours de cuisson spécifiques

En dérogation aux articles GC, peuvent être implantés dans une salle de restauration :

Les fours à bois quelle que soit leur puissance, sous réserve des dispositions suivantes :

- le système d'évacuation des produits de combustion doit être conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 24-1 de février 2006 ;
- la température de surface des parois extérieures du four doit être inférieure à 100° C et les parois doivent être inaccessibles au public ;
- les matériels et matériaux combustibles doivent être situés à une distance de 25 centimètres des faces du four ou protégés du rayonnement thermique du four ;
- la quantité de bois présente dans la salle de restauration doit être limitée à la consommation quotidienne.

Les cheminées à foyer ouvert, utilisées pour la cuisson, fonctionnant avec des combustibles solides et installées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article CH 55.

Article N 15 (Arrêté du 10 octobre 2005)

Petits appareils portables

§ 1. L'emploi dans les salles de petits appareils portables est autorisé dans les conditions fixées aux articles GC 19 et GC 20.

§ 2. La distribution collective de gaz, pour alimenter de petits appareils utilisés par le public, est interdite dans les salles.

Section IX

Moyens de secours et consignes

Article N 16

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- soit par des seaux-pompes d'incendie ;
- soit par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :

- soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée.

Article N 17

Mise en œuvre

Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

Article N 18

Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

Les établissements de 1^{re} et de 2^e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

Article N 19

Système d'alerte (Arrêté du 2 février 1993)

En application de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

Article N 20

Précautions d'exploitation

Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l'huile dans les foyers pour y provoquer des « coups de feu », entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc.

■ Application du règlement de sécurité ERP au dispositif « Cafés Culture »

La direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la culture et de la communication saisit la DSC dans le cadre du lancement du dispositif national « Cafés Cultures ». Il s'agit d'organiser une activité de spectacle, principalement dans les débits de boissons, afin de favoriser l'émergence d'artistes. Le champ des activités prévues par le ministère de la culture concerne les concerts et les spectacles. Ces activités s'adressent principalement à des ERP de type N (débits de boissons) classés en 5^e catégorie. Cependant, les hôtels et restaurants sont également susceptibles d'être concernés.

Justification de l'intervention de la DGCA

L'organisation des activités proposées est encadrée par deux réglementations :

- ERP : l'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement pour une activité autre que celle prévue par son classement, établi en application des articles R. 123-18 et R. 123-19 du Code de la construction et de l'habitation, est soumise aux prescriptions de l'article GN 6 ;

- Code du travail : au-delà de six manifestations, les exploitants des établissements doivent détenir une licence d'entrepreneur de spectacle, en deçà il existe une dispense (articles R. 7122-1 et suivants).

La DGCA sollicite la DSC car les préfetures de certains départements, en association avec le service prévention de leur SDIS, alignent le seuil de l'article GN 6 sur celui prévu dans le code du travail. Lorsque les exploitants demandent la licence d'entrepreneur de spectacle pour pouvoir augmenter le nombre de manifestations, les préfetures les invitent à engager parallèlement une procédure visant au reclassement de l'ERP du type N à un ERP de type L (cabaret) avec, en conséquence, un mode de calcul plus défavorable. Il en résulte généralement :

- que l'établissement devrait être assujéti aux prescriptions du 1^{er} groupe des ERP ;

- que les issues sont déficitaires.

La tenue des manifestations devient par conséquent impossible.

Position de la DSC

Les représentants de la DGCA ont demandé à être entendus. Ils ont été reçus et informés des grands principes du classement, dont les modes de calcul des effectifs des types N, L et P, ainsi que des limites consenties par la réglementation, en particulier :

- les estrades sont autorisées par les dispositions particulières du type N pour accueillir des musiciens (article N 2) ;

- une activité de spectacle modifie le statut de l'estrade qui devient un « espace scénique intégré » et autorise le reclassement en type L ;

- les installations pérennes dédiées aux spectacles, aux concerts et à la danse autorisent un reclassement de l'établissement, les installations temporaires sont encadrées par l'article GN 6.

La DSC confirme en outre que :

- les grands principes de l'article GN 6 s'appliquent intégralement aux activités liées au dispositif « Cafés Cultures » ;

- il n'existe aucun lien entre le seuil d'exemption de la licence d'entrepreneur de spectacles fixé à six manifestations par le code du travail, et le seuil du nombre de manifestations fixé au titre de l'article GN 6 à l'issue d'une analyse de risque.

- pour l'application de l'article GN 6, la définition du nombre seuil des manifestations est laissée à l'appréciation des commissions de sécurité locales, conformément à l'avis rendu par la commission centrale de sécurité le 6 février 2003.

L'avis de la commission centrale de sécurité est demandé afin de confirmer les positions de la DSC qui seront notifiées dans une lettre circulaire dont la signature sera conjointe aux deux ministères.

A l'issue des débats, il est proposé un paragraphe 2 à l'article N 2, dans la rédaction suivante : « § 2. Les activités de concerts et de spectacles et le dispositif " Cafés culture " relèvent du présent type lorsqu'ils ne comportent pas de décors et que l'effectif du public est identique à celui des activités visés au paragraphe précédent. » Les membres de la CCS émettent un avis favorable à cette proposition. (CCS du 5 mai 2011)

Arrêté du 25 octobre 2011 (JO du 4 novembre 2011) modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêté du :

- 27 janvier 2012 (JO du 16 février 2012)*.

* L'arrêté du 25 octobre 2011 a abrogé l'arrêté du 21 juin 1982, or ce dernier concernait le type O et le type N. L'arrêté du 27 janvier 2012 a donc précisé que seules les dispositions du type O figurant dans cet arrêté de 1982 étaient abrogées.

Table des matières

Section I.

Généralités

- Art. O 1. - Établissements assujettis
- Art. O 2. - Calcul de l'effectif

Section II.

Construction

- Art. O 3. - Conception de la distribution intérieure
- Art. O 4. - Parc de stationnement couvert
- Art. O 5. - Locaux à risques particuliers

Section III.

Dégagements

- Art. O 6. - Circulations horizontales
- Art. O 7. - Dégagements accessoires
- Art. O 8. - Distance maximale à parcourir
- Art. O 9. - Escaliers, évacuation différée

Section IV.

Aménagements

- Art. O 10. - Domaine d'application

Section V.

Désenfumage

- Art. O 11. - Domaine d'application

Section VI.

Chauffage

- Art. O 12. - Domaine d'application

Section VII.

Installations au gaz

- Art. O 13. - Règles d'installation

Section VIII.

Art. O 14.
Art. O 15.

Éclairage

- Éclairage et prises de courant
- Éclairage de sécurité

Section IX.

Art. O 16.

Appareils de cuisson

- Appareils installés dans les chambres ou les appartements

Section X.

Art. O 17.
Art. O 18.
Art. O 19.
Art. O 20.
Art. O 21.

Moyens de secours et consignes

- Moyens d'extinction
- Mise en œuvre
- Système de sécurité incendie, détection automatique d'incendie
- Système d'alerte
- Consignes et affichage

Section XI.

Art. O 22.
Art. O 23.
Art. O 24.

Etablissements existants reclassés « établissement recevant du public »

- Réglementation applicable
- Ferme-porte
- Service de sécurité incendie

Annexes

Annexe I.

Définitions relatives à l'application de l'article O 1

Annexe II.

Conduite à tenir en cas d'incendie relative à l'application de l'article O 21

Chapitre IV

Établissements du type O
Hôtels et autres établissements d'hébergement

Section I

Généralités

Article O 1

Établissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

a) Aux hôtels dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ;

b) Aux autres établissements d'hébergement – définis comme un ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposant d'un minimum d'équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois – faisant l'objet d'une exploitation collective homogène, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 15 personnes.

☐ *Genèse de l'arrêté du 25 octobre 2011 : Le concept « résidences de tourisme » se développe à partir des années 1970. Il s'agit d'établissements d'hébergement touristique meublés, assujettis à la réglementation applicable aux bâtiments d'habitation prise en application du décret n° 69-596 du 14 juin 1969.*

Compte tenu de ce que la densité d'occupation de ces résidences est plus forte que dans l'habitat collectif traditionnel, il est créé une réglementation spéciale pour l'habitat de loisirs à gestion collective. Ces dispositions figurent dans l'arrêté du 30 janvier 1978 (JO du 26 février 1978).

Par la suite, il est apparu qu'il existait entre les hôtels, assujettis à la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) et les résidences de tourisme, plus de similitudes que de différences. Des courriers signalent dès lors régulièrement les distorsions entre les deux réglementations, dans le but de faire bénéficier la clientèle des résidences de tourisme d'un niveau de protection contre l'incendie identique à celui prescrit dans l'hôtellerie traditionnelle.

Le Conseil d'Etat a été saisi. Il s'est prononcé en séance du 31 mars 2009 en faveur du rattachement des résidences hôtelières et de tourisme à la réglementation applicable aux ERP. L'avis rendu ne prend cependant pas en compte les différences de statuts qui caractérisent ces résidences. Or, si le mode d'exploitation de certaines d'entre elles s'apparente bien à celui des hôtels, une autre part importante est gérée en copropriété, voire en multipropriété.

[...]

L'avis du Conseil d'Etat du 31 mars 2009 s'adresse aux « résidences hôtelières et de tourisme au sens large », alors que l'article O 1 fixe le périmètre des établissements assujettis aux « autres établissements d'hébergement », sans préciser nominativement quels sont ces autres établissements.

Le terme « résidence de tourisme » n'a pas été repris dans l'arrêté du 25 octobre 2011 car il est « la propriété » du ministère ayant le pouvoir de modifier le Code du tourisme. Quant aux « résidences hôtelières », elles n'ont aucune existence juridique.

La portée de l'avis du Conseil d'Etat n'est pas restrictive. Aussi, s'il se prononce clairement en faveur de l'assujettissement des résidences hôtelières et de tourisme au règlement de sécurité ERP, il n'exclut pas le rattachement d'autres résidences qui fonctionneraient selon le mode d'exploitation cité dans le paragraphe ici explicité.

Il est toutefois rappelé que certaines réglementations encadrent déjà précisément les établissements et locaux d'hébergement. Il s'agit en particulier des logements-foyers et autres résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) considérés comme des bâtiments d'habitation. Les internats d'établissements scolaires sont, quant à eux, assujettis au règlement ERP, hors le cas de l'hébergement des étudiants de niveau post-secondaire. Ces

dispositions sont existantes ; elles ne sauraient être remises en cause car elles n'ont jamais été contestées. Dans ce contexte, il convient de ne procéder aux classements, ou reclassements, qu'après être assurés que les modes d'exploitation et de gestion coïncident effectivement avec ceux d'un ERP car les intitulés d'enseignes comportant la mention « résidence » peuvent être trompeurs.

Enfin, le seuil bas d'assujettissement au règlement de sécurité ERP est fixé à 16 personnes ; en deçà il s'agit de locaux d'habitation. Les dispositions du livre 3 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié ne sont par conséquent pas applicables aux « autres établissements d'hébergement ». (Circulaire du 23 juillet 2012)

§ 2. Les établissements d'hébergement, visés au b) du paragraphe 1, dont le type d'exploitation ne présente pas le caractère d'homogénéité précité (régime des sociétés d'attribution d'immeubles à temps partagé, statut de copropriété des immeubles bâtis) ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

❶ La définition donnée à l'article O 1 (§ 1b) mentionne deux fois le terme « homogénéité » avec un sens différent. Les deux acceptions sont précisées en annexe 1 de l'arrêté du 25 octobre 2011.

L'exigence d'homogénéité vise à empêcher le mixage des résidences. Il s'agit d'éviter qu'une partie des appartements fonctionne en copropriété et l'autre comme des locaux ERP, ce dernier mode d'occupation pouvant d'ailleurs être minoritaire. Le classement ou le reclassement ERP ne peut donc être prononcé que si la totalité des locaux appartient au même propriétaire ; c'est l'objet du paragraphe 2.

A titre de rappel, la copropriété est l'organisation d'un immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes. Elle se distingue de la propriété partagée. Dans ce dernier cas, la propriété d'un immeuble bâti n'est pas répartie en lots, mais revient à plusieurs propriétaires qui peuvent bénéficier d'un certain nombre de droits ou avantages sur le bien, comme une période annuelle de jouissance du bien, une priorité d'accès, le partage des revenus, ou encore des tarifs réduits. Aucune de ces formules ne convient au mode d'exploitation prévu pour les ERP. (Circulaire du 23 juillet 2012)

§ 3. Le régime d'exploitation dont relève un établissement autre qu'hôtel est déterminé suivant la déclaration écrite du maître d'ouvrage ou de l'exploitant. Ce régime peut être modifié par une nouvelle déclaration.

❶ Le régime d'exploitation d'une résidence est déterminant pour son classement au regard des règles de sécurité contre le risque d'incendie et de panique. Ne peuvent être classées ou reclassées ERP que les résidences réunissant trois conditions essentielles :

- elles sont gérées par un gestionnaire unique ;
- les locaux résidentiels du bâtiment appartiennent à un propriétaire unique ;
- l'effectif susceptible d'y être accueilli est strictement supérieur à 15 personnes.

Le respect de ces conditions permet en principe d'éviter les reclassements successifs. Ils restent toutefois possibles, puisque le paragraphe 3 de l'article O 1 le permet. (Circulaire du 23 juillet 2012)

Article O 2

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres ou les appartements, soit dans les conditions d'occupation déclarées par le chef d'établissement, soit dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage.

Dans le cas où des salles sont aménagées à l'usage exclusif des clients de l'établissement, il n'y a pas lieu de cumuler leur effectif avec celui des chambres ou des appartements.

- ❏ *Comment doit être calculé l'effectif des hôtels lorsque les conditions d'occupation des chambres ne sont pas précisées ?*

L'effectif des hôtels doit être calculé à raison de deux personnes par chambre, ce qui correspond aux conditions d'occupation les plus coutumières.

- ❏ *Comment doit être déterminée la catégorie d'un établissement recevant du public groupant les activités des types O, N et souvent L ?*

Ce genre d'établissement est toujours placé sous une direction unique et ne satisfait que bien rarement aux conditions d'isolement entre établissements définies à la section II du chapitre II du titre premier du Règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du public. Il s'agit donc d'un groupement d'établissements.

En conséquence, il y a lieu d'appliquer des dispositions de l'article GN 2, à savoir :

- l'ensemble du groupement est considéré comme un seul établissement (art. GN 2, § 1) ;
- la catégorie d'un tel groupement est déterminée par addition des effectifs du public de chaque exploitation.

Le seuil entre la 4^e catégorie et la 5^e catégorie étant précisé dans l'article GN 2, § 2.

Cas particulier :

Dans les départements à vocation touristique, certains hôtels et clubs de vacances offrent à leurs clients des locaux annexes tels que piscine, sauna, salle de sports ou de réunions, etc. Le calcul de l'effectif préconisé ci-dessus conduirait à additionner les effectifs calculés pour chaque activité alors qu'on y retrouve les mêmes personnes, et entraîne donc une surestimation de l'effectif global de l'établissement.

Il convient d'adopter, dans ce cas, les dispositions suivantes :

- a) pour les hôtels, les activités annexes réservées à la seule clientèle ne donnent pas lieu à cumul d'effectifs. Ce mode de calcul doit donner lieu à une déclaration écrite, justifiée, de l'exploitant, contrôlée par la CCDPCSA ;
- b) Pour les clubs de vacances, non assujettis à l'arrêté du 31 janvier 1978, l'effectif à retenir doit faire également l'objet d'une déclaration écrite, justifiée, de l'exploitant, contrôlée par la CCDPCSA.

Pour ces deux types d'établissements, il n'y a pas lieu d'accepter un calcul théorique d'occupation de l'hôtel ou du club, aggravé par un quelconque pourcentage forfaitaire. (CCS du 12 juillet 1990)

Section II Construction

Article 0 3

Conception de la distribution intérieure

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs sont autorisés.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 5, lorsque la distribution par secteurs est choisie, les baies accessibles depuis les espaces libres doivent ouvrir sur une circulation horizontale ouverte au public.

Article 0 4

Parc de stationnement couvert

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement du type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8 (§ 4).

Article 0 5

Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

- a) Locaux à risques importants :
 - les réceptacles à ordures et les locaux de tri sélectif d'une surface supérieure à 50 mètres carrés ;

b) Locaux à risques moyens :

- les réceptacles à ordures et les locaux de tri sélectif d'une surface inférieure ou égale à 50 mètres carrés ;
- les réserves, lingerie, blanchisseries et bagageries.

Section III

Dégagements

Article 0 6

Circulations horizontales

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles ont une largeur de deux unités de passage au moins.

§ 2. Toutes les portes ouvrant sur les dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil sont équipées d'un ferme-porte, à l'exception des sanitaires et des salles de bains.

- ☞ *Les portes qui donnent sur des escaliers d'une unité de passage peuvent n'offrir elles-mêmes qu'une seule unité bien que les circulations horizontales qui y conduisent doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage.*

Article 0 7

Dégagements accessoires

En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

Article 0 8

Distance maximale à parcourir

En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre ou d'un appartement jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres.

Article 0 9

Escaliers, évacuation différée

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

- dans les bâtiments ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée ;
 - dans les bâtiments comportant un escalier prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée, et après avis de la commission de sécurité.
- Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l'étage ne doit pas dépasser 100.

- ☞ *Comment réaliser les parois des cages d'escalier des ERP, à ossature bois, dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres et comportant à l'étage des locaux réservés au sommeil.*

I. - Établissements visés et expression réglementaire de l'exigence

Les établissements visés sont des hôtels à structure principale bois qui n'appartiennent pas à la 1^{re} catégorie.

Le règlement de sécurité (article CO 52) demande, pour permettre l'évacuation à l'abri des fumées et des gaz :

- l'enclouement des escaliers ;
- que les parois soient réalisées en matériaux incombustibles.

Ces dispositions permettent également aux services de secours de pouvoir vérifier que les locaux réservés au sommeil sont effectivement évacués.

II. - Application aux bâtiments à ossature bois

Des raisons constructives (avancement de chantier, mouvements différentiels des matériaux...) font qu'il est souhaitable de pouvoir réaliser l'ensemble du bâtiment en ossature bois.

Pour éviter la faisabilité d'une telle réalisation, la démarche exposée ci-après consiste à :

- préciser les exigences requises pour l'évacuation et l'intervention des secours ;
- donner des solutions constructives éprouvées qui répondent aux exigences préalablement énoncées.

Ces solutions ne sont pas les seules possibles. Dans le cas où le maître d'ouvrage propose des solutions non visées dans ce document, celles-ci doivent être soumises à l'avis d'un laboratoire agréé en résistance au feu.

2.1. Les exigences requises pour l'évacuation et l'intervention des secours.

Elles sont les suivantes :

2.1.1. Pour un feu extérieur à la cage d'escalier, les parois doivent être CF 1/2 heure, sur la totalité de la hauteur de la cage (c'est-à-dire jusqu'en toiture).

Cette fonction doit être assurée de telle manière que la section des montants de l'ossature soit intégralement conservée après 1/2 heure d'essai selon le programme thermique normalisé.

2.1.2. La résistance mécanique de chaque face des parois aux chocs de corps durs ou mous doit être suffisante. Pour cela, les parois ne doivent pas présenter de détérioration après les chocs de conservation des performances prévus dans la norme NF P 08-302.

2.1.3. Il ne doit y avoir aucune émission de gaz chaud ni de fumées par la face cage d'escalier.

2.1.4. Le parement (support de revêtement décoratif) de la face cage d'escalier doit être en matériau MO (les plaques de fibre ciment ne sont pas admises).


2.2. Exemples de solutions constructives éprouvées

2.2.1. Partie courante.


2.2.1.1. Dispositions générales :

La paroi doit être du type à cavité fermée. Dans le cas de double paroi, la paroi située du côté exposé au feu doit être du type à cavité fermée. Les vides entre les deux parois doivent être recoupés au niveau des planchers, au droit des cloisons de distribution et dans les angles par des bourrages en laine de roche de masse volumique 50 kg/m³, maintenus mécaniquement.

Les figures 1 et 2 ci-après illustrent des dispositions ici décrites.



Paroi courante



Paroi double

2.2.1.2. Système écran :

Côté pièce adjacente à l'escalier.

Conforme au D.T.U. - B.F. 88.

2 plaques de parement plâtre (NF P 72-302) d'au moins 13 mm d'épaisseur, posées à joints décalés.

2.2.1.3. Isolant :

Laine de roche de masse volumique égale ou supérieure à 50 kg/m³ mise en œuvre conformément aux D.T.U. 31-2 et B.F. 88.

2.2.1.4. Ossature bois :

Conforme aux D.T.U. 31-2 et B.F. 88, avec un espacement maximum des montants de 0,60 m.

2.2.1.5. Voile travaillant :

Nécessaire dans tous les cas et conforme au D.T.U. 31-2. Il sera placé de préférence sous la face côté cage d'escalier.

2.2.1.6. Parement support :

Côté escalier.

Plaques de parement classées M0 et bénéficiant d'un avis technique favorable.

2.2.2. Poteau d'angle.

Les angles entre murs s'appuient sur poteau bois massif ou reconstitué en section pleine correspondant à la largeur des montants d'ossature.

Les jonctions des plaques sont réalisées à joints décalés.

Les figures 3 et 4 ci-après illustrent ces principes.

figure 3





figure 4



Deux exemples de poteaux d'angle

2.2.3. Liaison plancher mur.

L'espace commun à la paroi et au plancher est plein, soit de bois, soit de laine de roche maintenue entre deux solives ou solive d'about et entretoise.


Les pièces de bois doivent avoir une épaisseur minimale de 36 mm. Les panneaux de roche sont surdimensionnés pour être comprimés à la mise en œuvre dans les cavités.

En plancher, le système écran est constitué par un panneau de particules C.T.B.H. d'épaisseur minimale 22 mm, se prolongeant jusqu'au nu côté escalier de l'ossature.

En plafond, le système écran est constitué de deux plaques de parement plâtre d'épaisseur minimum 13 mm dont la continuité avec le système écran de la paroi est assuré par le joint décalé.

Ces dispositions sont illustrées par les figures 5 et 6.


figure 5



Solivage parallèle à la solive d'about

Exemple de liaison plancher/mur

figure 6



Solivage perpendiculaire à la solive d'about

Exemple de liaison plancher/mur

III. - Vérifications techniques

Dans tous les cas, les réalisations doivent être contrôlées aux stades de la conception et de la construction par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l'Intérieur. (CCS du 25 janvier 1990)

§ 2. Si les chambres aménagées et accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant sont traitées comme espaces d'attente sécurisés, alors, en atténuation, l'ensemble des niveaux n'est pas redevable des dispositions de l'article GN 8 (§ 3 et § 4).

Dans ce cas, les chambres traitées en espaces d'attente sécurisés peuvent déroger aux dispositions suivantes de l'article CO 59 :

- pouvoir être atteint dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;
- chaque espace d'attente doit avoir une capacité d'accueil minimale de deux personnes circulant en fauteuil roulant ;
- l'espace d'attente sécurisé doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme aux dispositions de l'article EC 10 ;
- l'espace d'attente sécurisé doit être identifié et facilement repérable du public ;
- les accès et les sorties de l'espace d'attente sécurisé doivent être libres en présence du public ;
- toute personne ayant accès à un niveau de l'établissement doit pouvoir accéder aux espaces d'attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;
- au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d'attente sécurisé non situé à l'air libre.”

Section IV

Aménagements

Article O 10

Domaine d'application

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 4 à AM 7 et AM 9 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres et des appartements.

§ 2. Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol sont autorisés dans les conditions de l'article AM 20, excepté dans les chambres et les appartements.

❏ *Quel est le classement de réaction au feu imposé aux matériaux synthétiques utilisés pour réaliser les cabines de douche préfabriquées, équipant les cabinets de toilette dans les ERP dotés de locaux à sommeil ?*

Réponse : Les cabines de douche doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.

Section V

Désenfumage

Article O 11

Domaine d'application

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. En atténuation des articles DF 4 et DF 6, le désenfumage des circulations horizontales desservant des locaux réservés au sommeil n'est pas obligatoire dans l'un des cas suivants :

- la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre ou d'un appartement, pour rejoindre un escalier protégé ne dépasse pas 10 mètres ;
- les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus et pourvus d'un ouvrant en façade.

Lorsque les locaux à sommeil sont accessibles aux personnes en situation de handicap, cette atténuation s'applique si une mise à l'abri est réalisée conformément aux dispositions du chapitre II, section IX, sous-section 4, du présent règlement.

Section VI

Chauffage

Article O 12

Domaine d'application

§ 1. Sont seuls autorisés les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux articles CH 1 à CH 43.

§ 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.

Les appareils de production-émission utilisant les combustibles gazeux sont autorisés, en dehors des locaux à sommeil, dans le respect des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.

§ 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé, les inserts sont autorisés dans les salles aménagées à l'usage exclusif des clients de l'établissement, les appartements et les chambres, dans les conditions des dispositions de l'article CH 55.

§ 4. Les appareils fonctionnant à l'éthanol sont interdits dans les chambres et les appartements.

Section VII Installations au gaz

Article O 13

Règles d'installation

Les cuisines et placards-cuisines associés aux chambres ou aux appartements ainsi que les offices d'étage ne peuvent être alimentés en gaz que par une distribution collective.

Section VIII Éclairage

Article O 14

Éclairage et prises de courant

§ 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements. Chaque appartement possède son tableau de distribution électrique spécifique. Les tableaux de distribution électrique spécifiques à chaque chambre sont autorisés.

§ 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des prises de courant doit être limité à 16 ampères, à l'exception de celles situées dans les offices ou cuisines des appartements dont le courant assigné peut être porté à 32 ampères.

Article O 15

Éclairage de sécurité

§ 1. En application des dispositions de l'article EL 4 (§ 4), dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (BAEH) d'une durée assignée de fonctionnement de 5 heures. Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

§ 2. L'éclairage de sécurité répond aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

Section IX Appareils de cuisson

Article O 16

Appareils installés dans les chambres ou les appartements

§ 1. La puissance totale des appareils électriques situés dans les chambres est inférieure ou égale à 3,5 kW. La puissance totale des appareils installés dans les cuisines ou placards-cuisines des appartements est inférieure à 20 kW.

§ 2. Les cuisines et offices à usage collectif dont la puissance totale des appareils installés est supérieure à 20 kW doivent respecter les dispositions du chapitre X. En dérogation à la section VII du chapitre II, le public est admis dans ces locaux.

Section X

Moyens de secours et consignes

Article O 17

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis avec un minimum d'un appareil pour 200 m², de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :

- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans les ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
- soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

Article O 18

Mise en œuvre

Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

Article O 19

Système de sécurité incendie, détection automatique d'incendie

§ 1. Tous les établissements sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

§ 2. La détection automatique d'incendie est installée dans les conditions minimales suivantes :

- détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales enclouonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ;
- détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements ;
- détecteurs appropriés au risque dans les locaux à risques particuliers.

§ 3. La détection automatique d'incendie des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil met en œuvre :

- la fonction évacuation (alarme générale éventuellement temporisée, déverrouillage des issues de secours dans les conditions prévues par l'article MS 60, blocs autonomes dans les conditions de l'article O 15) ;
- la fonction compartimentage dans les conditions de l'article CO 47 ;
- le désenfumage de la circulation horizontale concernée, lorsqu'il est exigé.

§ 4. La détection automatique des chambres, appartements et locaux à risques met en œuvre :

- la fonction évacuation dans les conditions du paragraphe 3 ;
- le désenfumage du local lorsqu'il existe.

Article 0 20

Système d'alerte

En application de l'article MS 70, la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

Article 0 21

Consignes et affichage

§ 1. Il est rappelé qu'il est formellement interdit de fumer dans les réserves, lingerie, etc. et, en général, dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.

§ 2. Une consigne d'incendie, du modèle joint en annexe, est affichée dans chaque chambre ou appartement. Elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les usagers habituels.

Cette consigne attire l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS 4 du règlement de sécurité qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées.

Un plan d'évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d'évacuation de la norme NF S 60-303 (septembre 1987) relative aux plans et consignes de protection contre l'incendie est apposé à chaque niveau à proximité du cheminement habituel.

Section XI

Établissements existants reclassés "établissement recevant du public"

Article 0 22

Réglementation applicable

§ 1. Les établissements existants et les bâtiments dont la date de dépôt de permis de construire est antérieure à la date d'application du présent arrêté sont réputés conformes aux dispositions prévues pour prévenir les risques d'incendie et de panique dans la mesure où ils répondent à la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction ou à laquelle ils ont été soumis *a posteriori*.

☞ *Compte tenu de ce que la construction des résidences de tourisme prend son essor à partir des années 1970, les bâtiments susceptibles d'être reclassés sont généralement construits en référence aux dispositions des arrêtés du 10 septembre 1970 (JO du 29 septembre 1970) ou du 30 janvier 1978. Dans le premier cas, l'écart avec les fondamentaux de la réglementation ERP peut être important, notamment pour ce qui concerne l'adéquation des dégagements à l'effectif des résidents. En revanche, lorsque la construction a été réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1978, les grands principes de sécurité présentent de grandes similitudes, dont :*

- l'existence d'une méthode de calcul des dégagements ;
- l'encloisonnement et le désenfumage des escaliers ;
- l'éclairage de sécurité. (Circulaire du 23 juillet 2012)

§ 2. Les dispositions des articles R. 123-51, GE 3, GE 4, GE 5, MS 74 relatives au contrôle sont applicables.

☞ *Ce paragraphe traite du contrôle des bâtiments existants reclassés ERP.*

Lorsque l'établissement reclassé est existant, la première visite de la commission de sécurité compétente est

une visite périodique. Elle porte sur un établissement réputé conforme à la réglementation applicable au moment de la construction du bâtiment. Les éventuelles prescriptions, formulées en application de l'article R. 123-48, visent à assurer ou rétablir un fonctionnement correct des installations existantes. (Circulaire du 23 juillet 2012)

§ 3. Les dispositions des articles DF 9, CH 57, GZ 29, EL 18, EC 13, AS 8, GC 21, MS 68 et MS 72 relatives à l'entretien sont applicables.

☐ *Ce paragraphe inventorie les articles prescrivant les conditions générales d'entretien des installations techniques et de sécurité. Les commissions de sécurité compétentes s'attacheront notamment à vérifier l'existence du registre de sécurité et des pièces qui y sont annexées. (Circulaire du 23 juillet 2012)*

§ 4. Les dispositions des articles GE 6 à GE 10, DF 10, CH 58, GZ 30, EL 19, EC 15, AS 9, GC 22, MS 71 et MS 73 relatives aux vérifications techniques sont applicables.

☐ *Ce paragraphe traite des vérifications techniques périodiques.*

Lors de la première visite, elles sont en principe l'objet de rapports de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) prévus par l'article GE 8 (§ 2), lorsque l'intervention d'un organisme agréé est prescrite par le règlement de sécurité. Dans le cas contraire, il convient de se référer à l'article GE 10.

Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) n'est dû que lorsque des travaux sont entrepris. Le périmètre des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement s'apprécie dans la limite fixée par l'article GN 10 (§ 2).

Article O 23

Ferme-porte

Les portes palières et celles des locaux ouvrant sur des dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil sont équipées d'un ferme-porte, à l'exception des sanitaires.

Article O 24

Service de sécurité incendie

Les dispositions des articles MS 45 à MS 48 sont applicables.

☐ *Application de la section XI de l'arrêté du 25 octobre 2011*

Les seules mesures de sécurité à effet rétroactif, c'est-à-dire exigibles immédiatement, sont celles prescrites aux articles O 23 et O 24 car elles ont été considérées comme financièrement supportables.

La surveillance humaine est permanente pendant l'ouverture au public de l'établissement. L'impact financier de cette mesure est substantiel mais aucune dérogation ne saurait être acceptée car il s'agit de l'un des grands principes intangibles des ERP comportant des locaux à sommeil. Le service de sécurité se compose au moins d'une personne désignée par le chef d'établissement ; elle doit être capable de remplir les missions prévues par l'article MS 46 (§ 2).

Un registre de sécurité est ouvert dans les formes prévues par l'article R. 123-51 du Code de la construction et de l'habitation.

Les consignes à respecter par le public en cas d'incendie sont affichées dans chaque appartement.

Des extincteurs adaptés aux risques sont répartis dans l'établissement aux emplacements prévus par l'article MS 39.

Les systèmes de détection et/ou d'alarme existants sont acceptés dès lors que les essais fonctionnels et l'audibilité du signal d'alarme générale sont satisfaisants. Les dispositions de l'article O 19 « Systèmes de sécurité incendie – Détection automatique d'incendie » ne s'appliquent qu'en cas de remplacement d'une installation existante défaillante. (Circulaire du 23 juillet 2012)

■ Le procès-verbal de visite de la commission de sécurité compétente

La liste des buts poursuivis par le contrôle des ERP en phase d'exploitation figure dans l'article R. 123-48 du code de la construction et de l'habitation.

Afin d'informer le chef d'établissement de l'écart entre le niveau de sécurité de la résidence reclassée et celui prescrit par le règlement ERP, la commission de sécurité compétente dresse l'inventaire des principales distorsions sur le procès-verbal de la première visite périodique, mais en dehors du cadre réservé aux prescriptions. Chacune d'elle est complétée de la référence de l'article de l'arrêté du 25 octobre 2011 non respecté. Cet inventaire permet au chef d'établissement d'apprécier concrètement les travaux d'amélioration à entreprendre à l'occasion de réaménagements ultérieurs.

Tous les ERP abritant des locaux d'hébergement doivent être équipés de détecteurs normalisés, conçus pour détecter la fumée d'un foyer d'incendie naissant. S'agissant du reclassement d'établissements existants, réputés conformes à une réglementation applicable aux bâtiments d'habitation, il est possible de recourir, dans certains cas, à une solution alternative au système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A prévu par l'article O 19.

Les détecteurs autonomes avertisseurs de fumées (DAAF), imposés dans les bâtiments d'habitation par la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 et son décret d'application (décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011) pourront être autorisés, lorsque les appartements des résidences reclassées sont desservis par des circulations horizontales « à l'air libre ». Ce mode de distribution a en effet été couramment utilisé dans certaines régions touristiques.

L'installation des DAAF est limitée aux seuls locaux d'hébergement car ils n'ont été conçus que pour délivrer un signal avertisseur local. Pour cette raison, il peut, dans certains cas, être utile de les compléter par un équipement d'alarme prévu pour diffuser le signal normalisé d'alarme générale dans les circulations et locaux communs. L'équipement d'alarme mis en œuvre est conforme aux dispositions de l'article MS 62 mais indépendant des DAAF ; il s'agit au moins d'un équipement d'alarme de type 3.

À l'issue de la première visite, et à l'exception des établissements qui seraient en conformité avec les dispositions de l'article O 19, ou qui seraient équipés d'un système de détection automatique d'incendie associé à un système d'alarme générale, la commission de sécurité prescrira la transmission d'un dossier d'amélioration du niveau de sécurité portant sur la détection automatique d'incendie, sur l'équipement d'alarme générale ainsi qu'une proposition d'échéancier de leur installation. Il devra être déposé en mairie 6 mois au plus après la visite de contrôle.

Lors de son étude, la commission de sécurité fondera son avis sur l'analyse de risque spécifique à l'établissement, qu'elle aura préalablement visitée, pour déterminer l'installation de détection et/ou d'alarme à retenir. L'autorité de police reste toutefois seule compétente pour accepter l'échéancier de réalisation proposé par le pétitionnaire.

Les procès-verbaux des visites périodiques suivantes mentionnent les travaux réalisés afin que la réduction de l'écart avec la réglementation ERP puisse être l'objet d'un suivi dans le temps. (Circulaire du 23 juillet 2012)

Annexes

Annexe I Définitions relatives à l'application de l'article 0 1

Ensemble homogène :

Constitue un ensemble homogène, un établissement composé de locaux d'hébergement offrant un même niveau de confort, quelles que soient leurs capacités d'accueil unitaires et leurs configurations.

Équipements et services communs (à titre d'exemples) :

Équipements : hall de réception, sanitaires communs, moyen d'appel accessible aux utilisateurs (cabine téléphonique, point phone, téléphone de la réception...) ;

Services : réception (au minimum 4 heures par jour, 6 jours sur 7), fourniture du linge de maison et de prestations de ménage à la demande.

Exploitation collective homogène : établissement géré dans tous les cas par une seule personne physique ou morale dont l'accès aux locaux d'hébergement n'est pas entravé par les règles spécifiques du droit de la copropriété ou de la multipropriété.

Annexe II Conduite à tenir en cas d'incendie relative à l'application de l'article 0 21

En cas d'incendie dans votre chambre ou appartement :

Si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :

- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre ou appartement et en suivant le balisage ;
- prévenez la réception.

En cas d'audition du signal d'alarme :

Si les dégagements sont praticables :

- gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre ou appartement et en suivant le balisage.

Si la fumée rend le couloir ou l'escalier impraticable :

- restez dans votre chambre ou dans votre appartement ;
- manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers.

Nota. - Une porte fermée et mouillée, rendue étanche par des moyens de fortune (serviette, draps humides par exemple), protège plus longtemps. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.

Arrêté du 7 juillet 1983 (JO du 3 septembre 1983) modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 24 janvier 1984 (JO du 11 février 1984) ;
- 12 décembre 1984 (JO du 19 janvier 1985) ;
- 11 septembre 1989 (JO du 18 novembre 1989) ;
- 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993) ;
- 10 novembre 1994 (JO du 7 décembre 1994) ;
- 12 juin 1995 (JO du 18 juillet 1995) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- 9 mai 2006 (JO du 8 juillet 2006) ;
- 4 juillet 2007 (JO du 28 juillet 2007) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009) ;
- 11 décembre 2009 (JO du 16 février 2010).

Table des matières

Section I.

Généralités

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| Art. P 1. | - Établissements assujettis |
| Art. P 2. | - Calcul de l'effectif |
| Art. P 3. | - Installations particulières |

Section II.

Construction

- | | |
|-----------|--|
| Art. P 4. | - Conception de la distribution intérieure. Stabilité des structures |
| Art. P 5. | - Locaux à risques particuliers |
| Art. P 6. | - Parc de stationnement couvert |

Section III.

Dégagements

- | | |
|------------|--------------------------------|
| Art. P 7. | - Dégagements accessoires |
| Art. P 8. | - Circulations dans les salles |
| Art. P 9. | - Vestiaires |
| Art. P 10. | - (Abrogé) |
| Art. P 11. | - Régie |

Section IV.

Aménagements

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| Art. P 12. | - Plafonds. Isolation. Décoration |
| Art. P 13. | - Sièges |

Section V.

Art. P 14.

Désenfumage

- Domaine d'application

Section VI.

Art. P 15.

Chauffage

- Domaine d'application

Section VII.

Art. P 16.

Installations électriques

- Conditions d'installation

Section VIII.

Art. P 17.

Art. P 18.

Art. P 19.

Éclairage

- Utilisation de bougies
- Éclairage de sécurité
- Éclairage d'ambiance

Section IX.

Art. P 20.

Art. P 21.

Art. P 22.

Art. P 23.

Art. P 24.

Moyens de secours

- Moyens d'extinction
- Service de sécurité incendie
- Système de sécurité incendie, système d'alarme
- Systèmes d'alerte
- Consignes d'exploitation

Chapitre V**Établissements du type P
Salles de danse et salles de jeux****Section I****Généralités****Article P 1****Établissements assujettis**

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :

- la danse (bals, dancings, etc) ;
- les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
 - 20 personnes en sous-sol ;
 - 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
 - 120 personnes au total.

§ 2. [Arrêté du 12 décembre 1984] « Les installations de projection et les aménagements de spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L, l'établissement restant assujetti aux dispositions du présent chapitre. »

Article P 2**Calcul de l'effectif**

L'effectif maximal du public admis est déterminé à raison de quatre personnes pour trois mètres carrés de la surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

[Arrêté du 10 novembre 1994] « Toutefois, dans le cas des salles réservées exclusivement au billard autre qu'électrique ou électronique, le calcul est déterminé sur la base de quatre personnes par billard, augmenté le cas échéant des places réservées au public, soit sur des chaises, des bancs ou des gradins, soit dans une zone réservée à la consommation de boissons ou à la restauration, qui constitue une activité annexe de type N. »

Article P 3**Installations particulières [Arrêté du 11 décembre 2009]**

Lorsque des installations techniques particulières sont aménagées dans les salles, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, brouillard, fumée, etc.), elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières.

Section II**Construction****Article P 4****Conception de la distribution intérieure - Stabilité des structures**

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

§ 2. Les dispositions de l'article CO 15 ne sont pas applicables aux salles de danse.

Article P 5

Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

- a) Locaux à risques importants :
 - les locaux de stockage de bandes sonores et de disques (non utilisés dans une soirée).
- b) Locaux à risques moyens :
 - les magasins de réserve et d'articles de cotillons ;
 - les offices et les lingers.

Article P 6

Parc de stationnement couvert (Arrêté du 9 mai 2006)

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

Section III Dégagements

Article P 7

Dégagements accessoires

En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

Article P 8

Circulations dans les salles

§ 1. Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence.

§ 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 36 (§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d'une unité de passage ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.

Article P 9

Vestiaires

§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés, dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.

Article P 10

[Supprimé par arrêté du 2 février 1993]

Article P 11

Régie

§ 1. L'emplacement de la régie ne doit pas constituer une gêne pour la circulation du public ; si elle est installée dans la salle, elle doit être distante d'un mètre au moins (en tous sens des dégagements).

§ 2. La régie doit être séparée du public :

- soit par une paroi (ou une cloison-écran) s'élevant à deux mètres au-dessus du plancher accessible au public ;
- soit par une zone libre matérialisée d'un mètre au moins.

Section IV Aménagements

Article P 12

Plafonds - Isolation - Décoration

§ 1. En aggravation des dispositions des articles AM 4 et AM 5, les plafonds, les plafonds suspendus, les parties translucides (ou transparentes) qui y sont incorporées ⁽¹⁾ doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1.

(1) Les termes « ainsi que les luminaires et les filets horizontaux » ont été supprimés par arrêté du 19 novembre 2001.

§ 2. Les dispositions de l'article AM 8 (§ 2) ne sont pas applicables dans les établissements du présent type.

 *Avis sur l'emploi des isolants dans ces établissements.*

Deux solutions sont possibles vis-à-vis de l'emploi des isolants :

- soit les produits sont classés A2 (application AM 8 § 1 a) ;
- soit les produits sont protégés par des écrans (application AM 8 § 1 b).

*Le recours à l'ingénierie pour donner un avis sur l'emploi des isolants dans un type P n'est pas validé.
(CCS du 4 novembre 2010)*

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 10 (§ 1), tous les éléments flottants de décoration ou d'habillage doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 (quelle que soit la superficie de la salle) ; en outre, les plantes artificielles ou synthétiques doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2.

§ 4. Les vélums visés à l'article AM 10 (§ 2) sont interdits. Toutefois les filets horizontaux, cités au paragraphe 1 ci-dessus doivent être installés conformément aux dispositions de l'article AM 10 (§ 2).

Article P 13

Sièges

Tous les sièges des salles, fixes ou mobiles, doivent respecter les dispositions de l'article AM 18 (§ 1).

Section V Désenfumage

Article P 14

Domaine d'application (Arrêté du 22 mars 2004)

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Pour le calcul du coefficient α au sens de l'IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :

- a) Classe 1 : salles de jeu ;
- b) Classe 2 : bals ou dancings. »

§ 2. En aggravation de l'article DF 7, les salles de danse comportant des mezzanines ou des niveaux partiels ainsi que les salles situées en sous-sol doivent être désenfumées.

§ 3. En aggravation de l'article DF 5, les escaliers ensloisonnés desservant les sous-sols doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

§ 4. En aggravation de l'article DF 6, les circulations horizontales encloisonnées de longueur supérieure ou égale à 5 m doivent être désenfumées.

§ 5. Le désenfumage des locaux cités à l'article P 5 peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.

§ 6. Si l'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique d'incendie.

Section VI Chauffage

Article P 15

Domaine d'application (Arrêté du 29 juillet 2003)

§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. À l'exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

La température de surface des appareils installés ne doit pas excéder 100° C.

Section VII Installations électriques

Article P 16 (Arrêté du 19 novembre 2001)

Conditions d'installation

Les installations électriques des salles de danse doivent être réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

Section VIII

Éclairage

Article P 17

Utilisation de bougies (Arrêté du 19 novembre 2001)

L'utilisation de bougies est interdite.

Article P 18

Éclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

L'éclairage de sécurité des établissements de 1^{re} et 2^e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.

Article P 19

Éclairage d'ambiance (Arrêté du 19 novembre 2001)

En application de l'article EC 11, § 3, lorsque les lampes d'éclairage d'ambiance sont éteintes à l'état de veille, le passage de l'état de veille à l'état de fonctionnement doit être réalisé par un dispositif automatique dès que l'alimentation de l'éclairage normal de la salle est défaillante.

Section IX

Moyens de secours

Article P 20

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » peut exceptionnellement être imposée par la Commission de sécurité :

- soit dans les établissements situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
- soit dans les établissements dont l'une des portes des salles se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

Article P 21

Service de sécurité incendie

§ 1. En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la Commission de sécurité :

- dans les établissements de 1^{re} catégorie ;

- dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l'une des activités principales.

§ 2. Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

Article P 22 (Arrêté du 2 février 1993)

Système de sécurité incendie, système d'alarme

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

§ 1. Les établissements de 1^{re} catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

Les établissements de 2^e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité de catégorie B.

Les établissements de 3^e catégorie, ainsi que les établissements de danse de 4^e catégorie installés en sous-sol, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

Les autres établissements de danse doivent posséder un équipement d'alarme du type 3.

Les autres établissements de jeu doivent posséder un équipement d'alarme du type 4.

§ 2. Les détecteurs automatiques d'incendie, inclus dans le système de sécurité de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

- ils sont insensibles aux effets d'ambiance et adaptés aux conditions particulières d'exploitation ;
- ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants.

§ 3. Dans le cas d'équipement d'alarme du type 1, 2 ou 3, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message pré-enregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme.

(Arrêté du 19 novembre 2001) « En outre, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement :

- de l'arrêt du programme en cours ;
- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation. »

Article P 23

Systèmes d'alerte

(Arrêté du 2 février 1993) « En application de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) "MS 70" », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

- par avertisseur privé, ou par (Arrêté du 4 juillet 2007) « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) "MS 70" », dans les établissements de 1^{re} catégorie et dans les complexes de loisirs visés à l'article P 21 (§ 1) ;
- par téléphone urbain, dans les autres établissements.

Article P 24

Consignes d'exploitation

§ 1. Des cendriers, en nombre suffisant, doivent être judicieusement répartis dans les salles et les dégagements accessibles au public.

§ 2. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, les resserres, les lingerie et, en général, dans tous les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers.

Arrêté du 4 juin 1982 (JO du 7 juillet 1982, rectifié le 10 septembre 1982) modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 6 janvier 1983 (JO du 2 février 1983) ;
- 24 janvier 1984 (JO du 11 février 1984) ;
- 12 décembre 1984 (JO du 19 janvier 1985) ;
- 10 juillet 1987 (JO du 4 septembre 1987) ;
- 7 mars 1988 (JO du 26 avril 1988) ;
- 11 septembre 1989 (JO du 18 novembre 1989) ;
- 31 mai 1991 (JO du 21 juillet 1991) ;
- 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993) ;
- 10 novembre 1994 (JO du 7 décembre 1994) ;
- 23 décembre 1996 (JO du 10 janvier 1997) ;
- 20 novembre 2000 (JO du 20 décembre 2000) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 13 janvier 2004 (JO du 14 février 2004) ;
- 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- 10 octobre 2005 (JO du 1^{er} décembre 2005) ;
- 9 mai 2006 (JO du 8 juillet 2006) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009) ;
- 11 décembre 2009 (JO du 16 février 2010).

Table des matières

Section I.

Généralités

- | | |
|-----------|---|
| Art. R 1. | - Établissements assujettis |
| Art. R 2. | - Détermination de l'effectif |
| Art. R 3. | - Conditions particulières d'exploitation |
| Art. R 4. | - Parc de stationnement couvert |
| Art. R 5. | - Utilisation de produits et de matériels dangereux |

Section II.

Construction

- | | |
|------------|--|
| Art. R 6. | - Conception de la distribution intérieure et stabilité au feu des structures |
| Art. R 7. | - Locaux d'enseignement comprenant des installations d'enseignement technique |
| Art. R 8. | - Préaux |
| Art. R 9. | - Volumes libres intérieurs |
| Art. R 10. | - Locaux à risques |
| Art. R 11. | - Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère technique |
| Art. R 12. | - Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère scientifique ou dans les locaux de recherche |

Section III.

Dégagements

- Art. R 13.
 - Art. R 14.
 - Art. R 15.
 - Art. R 16.
 - Art. R 17.
- Largeur des dégagements
 - Dégagements des écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants
 - Escaliers
 - Portes
 - Portes des sorties de secours (supprimé)

Section IV.

Aménagements

- Art. R 18.
- Sièges de la salle polyvalente (supprimé)

Section V.

Désenfumage

- Art. R 19.
- Domaine d'application

Section VI.

Chauffage - ventilation

- Art. R 20.
 - Art. R 21.
 - Art. R 22.
 - Art. R 23.
- Règles d'utilisation
 - Température des appareils d'émission
 - Ventilation
 - Installations pédagogiques

Section VII.

Installations électriques

- Art. R 24.
 - Art. R 25.
- Appareillage des écoles maternelles (supprimé)
 - Coupure d'urgence

Section VIII.

Éclairage

- Art. R 26.
 - Art. R 27.
- Éclairage normal (supprimé)
 - Éclairage de sécurité

Section IX.

Appareils de cuisson et de remise en température

- Art. R 28.
 - Art. R 29.
- Grande cuisine associée à une salle polyvalente
 - Cuisines pédagogiques

Section X.

Moyens de secours

- Art. R 30.
 - Art. R 31.
 - Art. R 32.
 - Art. R 33.
- Moyens d'extinction
 - Système de sécurité incendie, système d'alarme
 - Système d'alerte
 - Exercices d'évacuation

Annexes.

Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge.

Extrait de la note de service n° 96-076 du 11 mars 1996 relative aux conditions de fermeture partielle ou totale d'un établissement scolaire.

Chapitre VI

Établissements du type R

Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement

Section I

Généralités

Article R 1

Établissements assujettis (Arrêté du 13 janvier 2004)

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés :

- à l'enseignement ou à la formation, à l'exception de la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l'exploitant de l'établissement ;
- à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs.

Les locaux d'enseignement et de formation des centres d'aide par le travail (CAT) et les ateliers protégés relèvent du seul Code du travail en ce qui concerne la sécurité contre l'incendie.

Sont notamment soumis à ces dispositions :

- les établissements d'enseignement et de formation ;
- les internats des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ;
- les crèches, écoles maternelles, haltes-garderies, jardins d'enfants ;
- les centres de vacances ;
- les centres de loisirs (sans hébergement).

De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les auberges de jeunesse comprenant au moins un local collectif à sommeil.

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- a) Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants :
- sous-sol : l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ;
 - étage d'un établissement comportant plusieurs niveaux : quel que soit l'effectif ;
 - établissement ne comportant qu'un seul niveau, situé en étage : 20 ;
 - rez-de-chaussée : 100.

b) Autres établissements :

- sous-sol : 100 ;
- étages : 100 ;
- rez-de-chaussée : 200 ;
- au total : 200.

c) Locaux réservés au sommeil : 30.

§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont appelés locaux d'internat tous les locaux réservés à l'hébergement du public, installés dans des bâtiments ou parties de bâtiment relevant d'établissements d'enseignements primaires et secondaires.

Toutefois, les bâtiments relevant de ces établissements et spécialement affectés à l'hébergement des étudiants de niveau post-secondaire peuvent être soumis aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments comprenant des locaux d'internat, les chambres dites « d'application », accueillant des personnes extérieures à l'établissement dans le cadre de la formation pratique d'un enseignement hôtelier, sont considérées comme des locaux d'internat et sont soumises comme tels aux dispositions du présent chapitre. Dans les autres cas, elles sont soumises aux dispositions du chapitre IV du présent règlement concernant les établissements hôteliers.

Les résidences universitaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.

§ 4. En application des dispositions de l'article GN 5, les locaux abritant des activités autres que d'enseignement et de formation, telles que définies au paragraphe 1, relèvent des dispositions applicables au type correspondant à ces activités.

Sont notamment concernés :

- les locaux de restauration, cafétéria ;
- les gymnases et autres salles de sport ;
- les salles de spectacles.

Les locaux d'infirmerie, de bibliothèque, de centre de documentation et d'information (CDI), d'exposition, les amphithéâtres, les salles de réunion et les salles polyvalentes sont soumis aux seules dispositions particulières applicables aux salles d'enseignement.

§ 5. Les bâtiments exclusivement réservés à la recherche, y compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des travaux de recherche ou des stages dans le cadre de leurs études, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, s'ils sont isolés des établissements du présent type selon les dispositions prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers.

❏ *Commentaire général*

1. - Considérations générales.

En application de l'article GN 5 de l'arrêté du 25 juin 1980 (JONC du 14 août 1980), les établissements d'enseignement relèvent du chapitre VI du livre II du titre II : c'est-à-dire du type R avec des locaux dont les activités relèvent d'autres types :

- locaux du type N pour le restaurant ;
- locaux du type X pour le gymnase...

Les dispositions particulières à chacun de ces types sont applicables, comme indiqué au § 4, aux locaux correspondants dans la même catégorie que celle de l'établissement (se référer aux commentaires officiels de l'article GN 5 du ministère de l'Intérieur).

2. - Les locaux d'internat

Parmi les cas d'hébergement des élèves dans des locaux relevant du ministère de l'Éducation nationale, il convient de distinguer deux cas principaux :

- les élèves de l'enseignement du second degré sont hébergés dans des locaux relevant du chapitre R ;
- les étudiants qui fréquentent les grandes écoles ou les universités sont hébergés dans des résidences universitaires qui peuvent être soumises à la réglementation relative à la construction des bâtiments d'habitation. Le texte vise également en utilisant le terme « post-secondaire » les bâtiments affectés à l'hébergement des étudiants en formation continue.

3. - Classement des crèches, des haltes-garderies, des jardins d'enfants et des pouponnières.

Les locaux contenant des lits de repos dans les écoles maternelles ne doivent pas être considérés comme des « locaux à sommeil ». Il en est de même pour les crèches, les haltes-garderies et les jardins d'enfants.

En conséquence, les crèches, les haltes-garderies et les jardins d'enfants relèvent du type R au delà de l'effectif fixé par l'article.

Les locaux des pouponnières qui accueillent des enfants jour et nuit sont à considérer comme des « locaux à sommeil » au sens de l'arrêté du 25 juin 1980. Les pouponnières relèvent donc du type U.

4. - Les locaux de formation professionnelle.

Les centres de formation professionnelle pour adultes relevant du ministère du Travail font partie des établissements d'enseignement et par conséquent sont soumis aux dispositions du chapitre R. Par contre, les locaux utilisés par des entreprises privées à des fins de formation professionnelle pour le personnel de l'entreprise et aménagés au sein de cette entreprise ne sont pas soumis à cette réglementation.

5. - Les foyers et centres d'hébergement pour handicapés moteurs ou mentaux.

Les foyers et centres d'hébergement pour handicapés moteurs ou mentaux accueillent des personnes qui doivent être surveillées par du personnel permanent. Ces établissements possèdent des locaux à sommeil. Ils sont classés dans les établissements relevant du type J « Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ».

Article R 2

Détermination de l'effectif

L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration (Arrêté du 13 janvier 2004) « contrôlée » du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. [Arrêté du 13 janvier 2004] « Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau. »

🔊 Le chef d'établissement ou le maître d'ouvrage doit connaître l'effectif (élèves + personnel) de son établissement ainsi que le nombre des personnes qui peuvent être reçues simultanément par le bâtiment afin de déterminer la catégorie et les mesures de sécurité (nombre d'issues, largeur...) pour l'ensemble de l'établissement ou pour chaque bâtiment suivant le cas.

Il est dans les compétences de la commission de sécurité de contrôler l'effectif déclaré.

1. - Notions d'isolement et calcul de l'effectif

Un établissement peut être constitué d'un ou plusieurs bâtiments répartis sur la superficie d'un terrain. Lorsqu'il existe plusieurs bâtiments, ils peuvent être séparés les uns des autres ou accolés. L'article GN 3 considère chaque bâtiment comme un établissement dans la mesure où chacun d'eux respecte les conditions d'isolement définies aux articles CO 6, CO 7, CO 8, CO 9 et CO 10 par rapport au bâtiment voisin (voir schéma).

Dans cet exemple, l'établissement, en tant que concept juridique, accueille 1 650 élèves plus le personnel correspondant. Le chef d'établissement pourrait considérer qu'il anime un établissement de 1^{re} catégorie, ce qui lui imposerait de faire visiter son établissement tous les deux ans par la commission de sécurité. Or, de par sa configuration, cet établissement est constitué, compte tenu de ce qui précède :

- du bâtiment A qui correspond à un établissement de 3^e catégorie ;
- des bâtiments B + C + D qui correspondent à un établissement de 2^e catégorie ;
- du bâtiment E qui correspond à un établissement de 5^e catégorie ;
- du bâtiment F qui correspond à un établissement de 3^e catégorie.

Aucun des établissements (au sens de l'article GN 3) le constituant n'étant de 1^{re} catégorie, la périodicité des visites des commissions de sécurité qui correspond aux catégories des établissements concernés est donc de 3 ans (art. GE 4).

Pour les collèges, les lycées professionnels et les lycées, le calcul des effectifs théoriques doit être effectué, pour chaque cas particulier, en fonction des plans de charge indiqués par les responsables locaux.


À titre indicatif, les éléments qui suivent et qui ne sont pas exhaustifs sont donnés pour permettre de vérifier si les dispositions prises pour assurer la sécurité des occupants (calcul du nombre et largeur des dégagements notamment) sont satisfaisantes en regard de la réglementation (voir tableau).

Désignation des locaux	Surface indicative (m ²)	Effectif (personnes)
Salles d'enseignement général (salles banalisées)		
Salle de cours	60	30 à 40
Salle de cours	50	24 à 30
Salle de cours	35	8 à 24
Salle de cours	25	10 à 12
Salle de cours complémentaire des collèges (pouvant être utilisée comme salle d'informatique le cas échéant)	75	24 à 40
Salles spécialisées		
Histoire et géographie	60	30 à 40
- salles banalisées, obligation d'occultation	50	24 à 30
Dessin	60	30 à 35
	75	35 à 40
Musique	60	30 à 40
Sciences expérimentales	60	24
	75	30
Salle bivalente physique chimie (lycées)	90	40
Salle de sciences naturelles (lycées)		
- polyvalente (cours et T.P.)	90	36
- travaux pratiques (T.P. et cours)	90	36
Amphithéâtre de sciences (lycées)	75	40
Technologie dans les collèges		
- mécanique et automatisme	90	20 à 24
- gestion bureautique	75	20 à 24
- informatique	75	20 à 24
- activités libres	60 à 90	20 à 24
Locaux médicaux et sociaux		
Salle de mensuration	-	10
Bureau du médecin	-	2
Locaux socio-éducatifs et documentaires		
Bibliothèque, salle de lecture	-	1 pour 3 m ²
Documentation, salle de travail,	-	1 pour 3 m ²
Bureau de l'orienteur	-	3
Local duplication archives	-	1
Salle de réunions des professeurs	-	1 pour 1,5 m ²
Salle de réunions des élèves	-	1 pour 1 m ²
Salle d'activités de groupe	-	1 pour 2,5 m ²
Bureau du conseiller d'éducation	-	2
Locaux administratifs		
Bureau du directeur	-	
Bureau du sous-directeur	-	
Bureau du secrétariat de direction	-	Pour
Bureau du gestionnaire	-	mémoire
Demi-pension		
Salle polyvalente	-	
Salle à manger des maîtres	-	
Salle à manger des agents	-	1 pour 1 m ²

2 - Cas des bâtiments reliés par un passage couvert

Lorsque deux bâtiments sont reliés par un passage couvert, celui-ci ne doit pas être un élément propagateur d'un incendie ou de fumées d'un bâtiment à l'autre. Il est considéré comme un préau ouvert et pour ces raisons, sa structure doit répondre aux dispositions des articles R 8 et CO 14. Dans ces conditions et dans la mesure où ils respectent les règles des articles CO 7 et CO 8, les bâtiments sont isolés.

En ce qui concerne, tous les autres dispositifs de liaison entre bâtiments, ils doivent répondre aux dispositions de l'article CO 10.



Article R 3

Conditions particulières d'exploitation

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les locaux et les dépendances des établissements d'enseignement peuvent être mis à la disposition des personnes morales de droit public ou privé qui désirent y organiser des activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif. (Arrêté du 13 janvier 2004) « Ces activités doivent être compatibles avec les conditions de sécurité offertes par l'application des dispositions du présent chapitre. »

(Arrêté du 13 janvier 2004) « L'effectif maximal des personnes admises doit alors être déterminé en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles CO 36 et CO 38. »

🔊 Les différents modes d'occupation des locaux. Voir commentaire à la fin de ce chapitre.

Article R 4

Parc de stationnement couvert (Arrêté du 9 mai 2006)

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4, premier alinéa.

Le parc de stationnement couvert est placé sous la même direction que l'établissement du présent chapitre.

Article R 5

Utilisation de produits et de matériels dangereux (Arrêté du 13 janvier 2004)

Le stockage, la distribution et l'emploi des produits visés dans l'article R. 123-9 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que de tout autre produit dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage

des substances sont autorisés dans les locaux recevant du public (ateliers, salles de travaux pratiques ou laboratoires), dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité développée au sein de ces locaux, sous réserve du respect des conditions particulières définies dans la suite du présent chapitre.

De même l'utilisation de matériels dangereux est autorisée dès lors que leur emploi est rendu nécessaire par l'activité concernée.

- ❏ *L'article R. 123-9 du Code de la construction et de l'habitation précité dispose : « Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du Code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité. »*

Section II Construction

Article R 6 (Arrêté du 13 janvier 2004)

Conception de la distribution intérieure et stabilité au feu des structures

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés. Toutefois, la création de compartiments n'est pas autorisée :

- dans un niveau comprenant un ou plusieurs locaux à risques importants ;
 - dans un bâtiment comprenant un ou plusieurs locaux réservés au sommeil.
- En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
- sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ;
 - ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l'axe des circulations ;

Il ne doit pas comporter de locaux à risques moyens.

§ 2. Un compartiment peut comporter des locaux de préparation et de collections dans les conditions fixées à l'article R 10 § 3. Les quantités de produits dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné et de liquides inflammables admises dans ces locaux sont limitées aux quantités nécessaires aux expériences ou manipulations en cours. La présence de ces produits ou liquides en quantité non justifiée par l'exécution de ces expériences ou manipulations est interdite.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a, alinéa 1) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés.

❏ Caractéristiques du compartiment.

Un compartiment est un volume clos et de superficie limitée à l'intérieur duquel les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales des locaux à risques courants ne sont pas imposées (article CO 25 § 1). Ces parois doivent être M 3 et peuvent donc comporter des ouvertures ou des parties vitrées (voir schéma page suivante).

Lorsque des locaux à risques importants sans intercommunication avec le reste du bâtiment sont implantés dans une partie de bâtiment et isolés conformément aux dispositions de la réglementation, les autres parties du bâtiment peuvent être aménagées suivant le principe des compartiments. D'une façon générale, seules les salles d'enseignement général peuvent être incluses dans un compartiment à l'exclusion de tout autre local pouvant présenter un risque pouvant être à l'origine de la naissance d'un incendie.

Par ailleurs, une salle de sciences ou de travaux pratiques, par exemple, n'est pas considérée comme présentant des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion si seul le professeur procède à des expériences ou si les élèves manipulent des produits dangereux en faible quantité pour des réactions chimiques simples ; c'est le cas des salles scientifiques des collèges.

❶ Conditions particulières de l'article CO 24 pour certains établissements d'enseignement.

Si les conditions suivantes sont réunies :


1° Le bâtiment est à simple rez-de-chaussée et aucune stabilité au feu n'est prescrite pour la structure (cf. CO 14).

2° Chaque classe ou local accessible aux élèves dispose d'au moins une sortie directe sur l'extérieur.

3° Le système de distribution choisie est de type traditionnel.

Il n'y a pas lieu d'imposer d'exigence de résistance au feu aux parois situés entre les salles de classe et les dégagements accessibles au public.

Cette disposition est applicable à l'ensemble des établissements d'enseignement remplissant les conditions susvisées. (CCS du 24 janvier 1985)



Article R 7 (Arrêté du 13 janvier 2004)

Locaux d'enseignement comprenant des installations d'enseignement technique

Les locaux d'enseignement utilisant des installations techniques qui ne fonctionnent que pendant les heures de cours et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la formation sont considérés pour l'application du présent règlement comme des salles de cours.

Article R 8

Préaux

Quelle que soit la hauteur des bâtiments contre lesquels elles sont adossées, les structures des préaux à simple rez-de-chaussée sont soumises aux seules dispositions de l'article CO 14.

Article R 9 (Arrêté du 13 janvier 2004)**Volumes libres intérieurs**

{Arrêté du 13 janvier 2004} « Les volumes libres intérieurs » doivent être réalisés conformément aux dispositions {Arrêté du 23 décembre 1996} « de l'instruction technique n° 263. »

Article R 10 (Arrêté du 13 janvier 2004)**Locaux à risques****§ 1. Locaux de stockage de liquides inflammables destinés à l'enseignement et à la recherche :**

a) En application de l'article CO 27, § 2, la nature du classement des locaux de stockage de liquides inflammables est déterminée en fonction de la « capacité totale équivalente » exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable selon la formule :

$$C \text{ équivalente totale} = 10 A + B$$

dans laquelle, suivant la classification de l'inflammabilité des liquides établie par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances :

A : représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (F+) ;

B : représente la capacité relative aux liquides facilement inflammables (F) et inflammables.

Le classement de chacun de ces locaux est obtenu en comparant sa capacité équivalente totale C aux seuils de classement donnés par le tableau ci-après :

NATURE DU LOCAL	C ÉQUIVALENTE TOTALE (En l)
Local à risques moyens	$20 < C \leq 300$
Local à risques importants	$300 < C < 1000$

À partir de 1000 litres, les locaux de stockage de liquides inflammables doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles CO 7 à CO 10 pour l'isolement d'un établissement recevant du public par rapport à un bâtiment à risques particuliers, occupé par des tiers.

b) En complément des dispositions de l'article CO 28, tous ces locaux de stockage de liquides inflammables :

- doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente : les sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm² par bouche ;
- ne peuvent pas être situés en sous-sol ;
- doivent avoir une paroi en façade, dont une partie est grillagée ou en verre mince ;
- doivent être identifiés par la mention « stockage de liquides inflammables » apposée sur leurs portes d'accès.

Les récipients contenant les liquides inflammables doivent être placés dans une cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé.

§ 2. Locaux de stockage de produits dangereux, destinés à l'enseignement et à la recherche, autres que les liquides inflammables.

En application de l'article CO 27, § 2, les locaux destinés au stockage des produits dangereux autres que les liquides inflammables cités au paragraphe précédent sont classés locaux à risques moyens. Ils doivent être destinés exclusivement au stockage de ces produits.

Chaque produit doit être conservé dans son conditionnement commercial d'origine. À défaut, il doit être conservé dans un emballage adapté et étiqueté suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les récipients contenant des liquides doivent être

placés dans une cuvette étanche et réalisée en matériau adapté au produit contenu. Cette cuvette doit pouvoir retenir la totalité des liquides que ces récipients contiennent.

Les locaux doivent être identifiés par la mention « stockage de produits dangereux » apposée sur leurs portes d'accès.

§ 3. Locaux de préparation et de collections

Les locaux de préparation et de collections sont considérés comme des locaux à risques courants. Ils doivent cependant être isolés des locaux et circulations recevant du public par des parois coupe-feu de degré 1/2 heure au moins et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, munies de ferme-portes.

La quantité de produits admise dans chaque local est limitée à la quantité nécessaire aux expériences ou manipulations en cours.

§ 4. Autres locaux

En application du paragraphe 2 de l'article CO 27, les magasins de réserve mobiliers, de réserve de produits d'entretien ménager, de réserve de fournitures scolaires, les locaux d'archives, les dépôts des salles polyvalentes et les locaux de stockage de matériaux combustibles implantés dans les ateliers sont classés locaux à risques moyens.

☐ *Un centre de documentation et d'information (CDI) d'un bâtiment scolaire est un local et non une partie de bâtiment, il convient donc de l'isoler dans les conditions prévues à l'article R 10 § 4.*

Article R 11

Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère technique

En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de produits nécessaires, (Arrêté du 13 janvier 2004) « aux activités exercées dans ces locaux », doit être effectué dans les conditions suivantes :

§ 1. Stockage (Arrêté du 13 janvier 2004) « de gaz »

a) Le stockage du butane et du propane doit être réalisé conformément aux dispositions des articles GZ 4 à (Arrêté du 13 janvier 2004) « GZ 8. »

b) (Arrêté du 13 janvier 2004) « Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué, à plus de 8 mètres des zones de stockage de matières combustibles et de stationnement de véhicules, dans un dépôt ayant l'une des caractéristiques suivantes :

- situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage du public, il doit être constitué par un abri grillagé ;
- contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau incombustible, coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres et protégé par un auvent incombustible, pare-flammes de degré 1 heure ; sa face d'accès doit être grillagée.

Dans les deux cas du b) ci-dessus :

- le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ;
- les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées debout et maintenues dans des râteliers afin d'éviter toute chute ;
- un mur plein construit en matériau incombustible, s'élevant au moins de 2 mètres, doit séparer les bouteilles contenant des produits de nature différente. »

c) (Arrêté du 13 janvier 2004) « Utilisation des bouteilles à l'intérieur des bâtiments :

Par dérogation aux a et b du présent paragraphe, les bouteilles utilisées qui ne sont pas installées à poste fixe à l'extérieur du bâtiment doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. En période de non-utilisation, elles doivent être placées dans

l'atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service.

La capacité globale des bouteilles présentes à l'intérieur d'un même bâtiment ne doit pas excéder :

- 200 mètres cubes pour l'oxygène ;
- 100 mètres cubes pour l'acétylène ;
- 260 kilogrammes pour le butane ;
- 260 kilogrammes pour le propane, en dérogation à l'article GZ 7. »

§ 2. [Arrêté du 13 janvier 2004] « Cabine de soudage

Lorsqu'il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle-ci doit être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente. »

- *En application des articles GZ 4 (types de stockage), GZ 7 (stockage propane) et GZ 8 (stockage butane), l'utilisation de récipients de gaz mobiles, sauf précisions apportées dans les dispositions particulières du règlement de sécurité, est interdite dans les locaux recevant du public. Pour ce qui concerne les établissements de type R, l'atténuation qui figure à l'article R 12 ne concerne que les gaz spéciaux et en aucun cas ne peut être étendue aux bouteilles de butane ou de propane dont l'utilisation et les conditions de stockage sont précisées à l'article R 11. L'utilisation de brûleurs installés sur des cartouches de gaz n'est donc pas autorisée dans les salles d'enseignement.*

Article R 12

Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère scientifique ou dans les locaux de recherche

§ 1. Produits toxiques et liquides inflammables :

Les quantités de ces produits sont limitées [Arrêté du 13 janvier 2004] « à la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours » dans :

- les salles à vocation d'enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs ;
- les salles à vocation de recherche.

[Arrêté du 13 janvier 2004] « La présence dans ces salles de produits toxiques ou de liquides inflammables en quantité non justifiée par la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours est interdite. »

§ 2. Distribution de gaz [Arrêté du 13 janvier 2004] « dits » spéciaux :

[Arrêté du 13 janvier 2004] « Les gaz combustibles visés au chapitre VI du titre I^{er} du livre II ne sont pas des gaz spéciaux.

Les gaz spéciaux, y compris les gaz combustibles tels que l'hydrogène ou l'acétylène, ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre VI du titre I^{er} du livre II.

L'alimentation des salles de travaux pratiques ou de recherche doit être réalisée par des tuyauteries fixes cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans chaque local d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.

Dans ce cas, et pour chaque gaz, la centrale doit disposer d'un organe de coupure générale extérieur et un organe de coupure doit être placé à l'intérieur de chaque local d'utilisation.

L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à la capacité nécessaire aux manipulations, expériences ou travaux en cours) et temporaire, sous réserve que celles-ci soient fixées sur un chariot mobile ou maintenues dans un râtelier. »

§ 3. Distribution de liquides inflammables ou dangereux : (Arrêté du 13 janvier 2004) « En application de l'article R. 123-9 du Code de la construction et de l'habitation, une distribution de liquides inflammables ou dangereux peut être réalisée après avis de la commission de sécurité compétente. »

☞ *Utilisation de bâtiments démontables et emploi du gaz dans les établissements relevant de l'enseignement supérieur*

Les règles de sécurité applicables aux constructions légères, destinées aux établissements d'enseignement supérieur, pour servir notamment de salles de travaux dirigés ou de salles de travaux pratiques qui utiliseront, pour les besoins de l'enseignement, le gaz et des produits dangereux sont fixées comme suit :

a) Pour les bâtiments du 1^{er} groupe (1^{er}, 2^e, 3^e, et 4^e catégories) :

- le règlement de sécurité, dispositions générales et dispositions particulières du type R, approuvées respectivement par les arrêtés du 25 juin 1980 et du 4 juin 1982, complétés et modifiés ;

b) Pour les bâtiments du 2^e groupe (5^e catégorie) :

- les dispositions concernant les établissements de 5^e catégorie approuvées par l'arrêté du 22 juin 1990 (chapitres I et II) ;

- l'article R 12 pour ce qui concerne l'utilisation des gaz spéciaux et des produits dangereux ;

- les articles CO 7 et CO 8 pour l'isolement entre établissements ou bâtiments (cf. commentaires du type R, article R 12).

Note : Ces constructions légères ne comportent aucun local réservé au sommeil et ne comprennent qu'un étage sur rez-de-chaussée.

☞ *Locaux spécialisés*

Parmi les locaux d'enseignement, il existe notamment des ateliers (locaux d'enseignement à caractère technique), des salles scientifiques (locaux d'enseignement à caractère scientifique) dans lesquels les élèves procèdent à des travaux ou des expériences qui nécessitent un apport de produits, de fluides et d'énergie. De ce fait, dans ces locaux, il existe une variété de produits plus ou moins dangereux ou volatiles qui, lorsqu'ils sont manipulés à proximité d'une flamme nue, peuvent s'enflammer très rapidement et même entraîner des dangers d'explosion. C'est pourquoi, ces articles prévoient une limitation des quantités de produits utilisés et un isolement des locaux de stockage de ces produits.

Les gaz spéciaux visés au § 2 de l'article R 12 concernent essentiellement les gaz utilisés pour des besoins liés à la pédagogie ou à la recherche. Le gaz de ville, les hydrocarbures liquéfiés ou autres produits de cette nature ne sont pas visés par les prescriptions de ce paragraphe. Quelques exemples (à titre d'information).

- Liquides particulièrement inflammables :

- oxyde d'éthyle (éther),

- sulfure de carbone.

- Liquides inflammables de 1^{re} catégorie :

- alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 60°,

- essence,

- acétone,

- benzine,

- kérosène,

- white spirit.

- Liquides inflammables de 2^e catégorie :

- alcools de toute nature dont le titre est supérieur à 40° et inférieur ou égal à 60°,

- gas-oil,

- mazout,

- fioul domestique.

- Liquides peu inflammables :

- fiouls lourds,

- huiles de graissage.

Section III

Dégagements

Article R 13

Largeur des dégagements (Arrêté du 13 janvier 2004)

En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les dégagements de trois unités et plus des établissements, réalisés avant la date de publication du présent arrêté, dont l'unité de passage a été ramenée de 0,60 à 0,50 mètre, conservent le bénéfice de cette atténuation lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation portant sur ces mêmes dégagements.

■ *Le 1^{er} alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10 dispose :*

« Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. »

Article R 14

Dégagements des écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants

(Titre modifié par arrêté du 13 janvier 2004)

(Arrêté du 13 janvier 2004) « En aggravation des » dispositions de l'article CO 38, § 1 a), (Arrêté du 13 janvier 2004) « les mezzanines » des écoles maternelles (Arrêté du 22 novembre 2004) « , des crèches, des haltes-garderies et des jardins d'enfants » doivent être pourvues d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation directe :

- soit vers l'extérieur ;
- soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu.

■ **Terminologie.**

Une mezzanine dont la surface n'excède pas la moitié de celle du niveau qu'elle surplombe n'est pas considérée comme un niveau, sauf si elle comprend des locaux fermés accessibles au public (commentaire de l'article CO 14).

Les dégagements d'une mezzanine.

Les dispositions de cet article sont applicables aux établissements neufs et aux aménagements d'établissements existants conformément à l'article GN 10 (§ 2).

L'objectif poursuivi par la réglementation est d'évacuer rapidement et dans de bonnes conditions de jeunes enfants susceptibles de se trouver au moment de la sieste sur le plancher de la mezzanine lorsque peut se déclarer un incendie dans la partie inférieure du local.

Cependant, si pour des raisons diverses, les dispositions susvisées ne peuvent être respectées, l'autorité administrative peut accepter, après avis de la commission de sécurité, que la mise au niveau de sécurité réglementaire soit obtenue par d'autres mesures prises dans le cadre de l'article 13 du décret du 31 octobre 1973 codifié sous la rubrique R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation.

Dans ce cas, il convient de tenir compte non seulement des contraintes spécifiques au cas considéré mais également des objectifs énoncés ci-dessus.

Par exemple, lorsqu'un ou plusieurs locaux contigus isolés entre eux conformément à la réglementation, possède(nt) une mezzanine, il peut normalement être admis que celles(s)-ci communiquent avec les locaux contigus par l'intermédiaire de portes ayant les performances au feu requises et permettant l'évacuation hors du local au niveau considéré et à condition que l'évacuation des enfants hors du bâtiment puisse être assurée sans difficulté.

Planchers légers en surélévation

Pour tout plancher léger en surélévation non prévu dans la conception du local et réalisé à l'aide d'éléments préfabriqués :

- Il est vivement déconseillé qu'un tel aménagement soit utilisé comme lieu destiné à la sieste des enfants du fait des conditions d'évacuation délicates.
- Celui-ci sera considéré comme une mezzanine au sens de l'article R 14. En conséquence, il répondra intégralement aux dispositions prévues dans cet article, notamment pour ce qui concerne les conditions d'évacuation.
- Des garde-corps doivent être prévus et, lorsqu'ils sont constitués par des lisses, celles-ci ne doivent pas être horizontales pour éviter les risques d'escalade.
- Le mur d'escalade pour atteindre le plancher n'est pas recommandé.

Article R 15

Escaliers (Arrêté du 13 janvier 2004)

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 49, la distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 53, paragraphe 3, les accès aux cages d'escaliers protégés doivent être munis de portes à fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2. Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

- dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur-rez-de-chaussée, sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ;
- pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus. Dans ces deux cas, aucun local réservé au sommeil ne peut être aménagé dans le bâtiment.

Encloisonnement.

Un escalier protégé est un passage prioritaire par lequel se fait l'évacuation du public ; en conséquence aucune entrave ne doit gêner cette évacuation, ce qui impose :

- de ne pas y déposer du mobilier pouvant encombrer les escaliers et réduire le passage libre (art. CO 37) ;
- de ne pas aménager des locaux annexes ou déposer des matériaux pouvant créer un risque de début d'incendie (art. CO 53) ;
- de ne pas prévoir de circulation horizontale traversant la cage d'escalier. Cette disposition visée à l'article CO 53 (§ 3) peut toutefois être envisagée à titre tout à fait exceptionnel.

Portes.

Compte tenu de la spécificité des conditions de fonctionnement des établissements scolaires et en complément aux dispositions de l'article CO 53 (§ 3), toutes les portes d'encloisonnement des escaliers sont à fermeture automatique, telle que définies à l'article CO 47.

En outre, dans la loge du gardien ou dans le local qui en fait office, un dispositif base de temps avec affichage de l'heure doit permettre, avec une programmation associée ou intégrée, de programmer distinctement les fonctions suivantes :

a) les sonneries d'interclasses pour :

- les jours de classes normaux ;
- les jours particuliers ;
- l'internat.

b) les asservissements divers tels que :

- la fermeture des portes de recoupement et d'encloisonnement des escaliers en période de non occupation de l'établissement ;
- le régime de chauffage ;
- l'éclairage artificiel des abords.

Article R 16

Portes (Arrêté du 13 janvier 2004)

En aggravation des dispositions du c) du premier paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.

Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.

☞ *Il est rappelé que les portes en va-et-vient doivent être construites et installées de façon que le public soit protégé contre les risques de pincement et d'écrasement des doigts (commentaires de l'article CO 44, § 2 de l'arrêté du 25 juin 1980).*

Le fonctionnement des portes de recoupement des circulations doit répondre aux mêmes dispositions que celles prévues au § 2 du commentaire de l'article R 15 pour les portes d'encloisonnement des escaliers.

Article R 17

Portes des sorties de secours

(Article supprimé par l'arrêté du 2 février 1993)

Se reporter aux dispositions générales

Section IV Aménagements

Article R 18

Sièges de la salle polyvalente

(Article supprimé par l'arrêté du 13 janvier 2004)

Section V Désenfumage

Article R 19

Domaine d'application (Arrêté du 13 janvier 2004)

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'instruction technique n° 246.

§ 2. En complément des articles DF 6 et DF 7 :

- aucun désenfumage des circulations horizontales encloisonnées n'est imposé dans les bâtiments comportant au plus un étage sur rez-de-chaussée ;
- le désenfumage des bâtiments comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil peut être réalisé par le désenfumage de tous les locaux accessibles au public, quelle que soit leur superficie, à l'exception des sanitaires ;
- dans tous les cas, le désenfumage des circulations horizontales des sous-sols est exigible.

§ 3. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 mètres carrés peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au paragraphe 3.9 de l'IT 246.

§ 4. En aggravation de l'article DF 6, dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux réservés au sommeil, le désenfumage de l'ensemble des circulations horizontales encloisonnées du bâtiment doit être réalisé.

§ 5. Dans le cas d'un bâtiment équipé d'un SSI de catégorie A, le désenfumage des circulations horizontales des bâtiments comprenant des locaux à sommeil doit être commandé automatiquement à partir d'une information délivrée par la détection incendie située dans ces circulations.

Section VI

Chauffage - Ventilation

Article R 20 (Arrêté du 13 janvier 2004)

Règles d'utilisation

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Seuls » les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à (Arrêté du 22 novembre 2004) « CH 43 » sont autorisés.

§ 2. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Les appareils de production-émission électriques dont la température de surface n'excède pas 100° C, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, sont autorisés.

Dans les locaux tels que préaux et ateliers, les appareils de production-émission à combustibles gazeux, adaptés à l'activité et installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51, CH 53 et CH 54, sont autorisés. »

§ 3. Les appareils indépendants à circuit de combustion étanche fonctionnant au gaz ne sont autorisés que dans les établissements de 4^e catégorie, à l'exclusion des locaux réservés au sommeil ou présentant des risques particuliers.

Article R 21

Température des appareils d'émission

Les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60° C en régime normal.

Article R 22 (Arrêté du 13 janvier 2004)

Ventilation

§ 1. Aucune exigence de réaction au feu n'est demandée aux conduits d'extraction d'air des « sorbonnes » des salles d'enseignement scientifique. Toutefois, ces conduits doivent être placés dans une gaine respectant le degré de résistance au feu des parois traversées.

§ 2. En application des dispositions de l'article GZ 21(§ 2), la ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique comportant du gaz doit être réalisée mécaniquement et conformément aux dispositions de l'article GZ 21 § 1). Cette ventilation peut être indépendante par salle.

§ 3. Les installations spécifiques de ventilation des locaux et ateliers d'enseignement technique ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre 1^{er}, du livre II. Toutefois, ces installations doivent être compatibles avec les matériels supports pédagogiques.

Leurs conduits doivent être placés dans les gaines respectant le degré de résistance au feu des parois traversées.

☞ Une sorbonne est une sorte d'auvent permettant de donner de l'air à l'intérieur d'un local.

Les dispositions du § 2 n'imposent pas l'installation d'un réseau de ventilation mécanique contrôlée. Cette prescription peut être satisfaite par la mise en place d'un extracteur installé dans les parties vitrées fixes situées en façades.

Article R 23 (Arrêté du 13 janvier 2004)

Installations pédagogiques

Les installations de production de chaleur ou de froid destinées à l'enseignement ou à la recherche ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre I^{er}, du livre II.

- ❏ *Les dispositions susvisées correspondent aux articles CH 1 à CH 58 du règlement de sécurité - dispositions générales - qui concernent le chauffage, la ventilation, la réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire.*

Section VII Installations électriques

Article R 24

Appareillage des écoles maternelles

(Article supprimé par l'arrêté du 20 novembre 2000)

Article R 25 (Arrêté du 19 novembre 2001)

Coupure d'urgence

En dérogation aux dispositions de l'article EL 11, § 2, à l'exception des circuits d'éclairage, des dispositifs de coupure d'urgence peuvent être installés dans les ateliers, salles de travaux pratiques, laboratoires, cuisines pédagogiques...

Section VIII Éclairage

Article R 26

Éclairage normal

(Article supprimé par l'arrêté du 19 novembre 2001)

Article R 27

Éclairage de sécurité (Arrêté du 11 décembre 2009)

Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations de la partie internat et de ses dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

- ☞ L'éclairage de sécurité comprend d'une part l'éclairage d'évacuation (article EC 9) et l'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique (article EC 10). L'ancienne distinction des types A - B - C - D d'éclairage de sécurité a été supprimée par l'arrêté du 19 novembre 2001.

Section IX

Appareils de cuisson et de remise en température

[Titre modifié par arrêté du 10 octobre 2005]

Article R 28 (Arrêté du 10 octobre 2005)

Grande cuisine associée à une salle polyvalente

En aggravation des dispositions de l'article GC 1 § 3 une grande cuisine doit toujours être isolée d'une salle polyvalente.

En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 § 2, le public peut transiter dans le volume de la cuisine pour accéder aux comptoirs de distribution. Les portes franchies par le public peuvent être ouvertes en permanence pendant les heures de repas et doivent être à fermeture automatique.

Article R 29 (Arrêté du 10 octobre 2005)

Cuisines pédagogiques

§ 1. Les installations de cuisson utilisées uniquement à des fins pédagogiques ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre X du titre I^{er} du livre II.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article R 7, les grandes cuisines utilisées à des fins pédagogiques et assurant un service de restauration doivent respecter les dispositions du chapitre X du titre I^{er} du livre II.

R

Section X

Moyens de secours

Article R 30 (Arrêté du 13 janvier 2004)

Moyens d'extinction

La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum (Arrêté du 13 janvier 2004) « placés à proximité de chaque sortie des niveaux », avec un minimum d'un appareil pour 200 m² ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

La mise en place d'autres moyens (Arrêté du 13 janvier 2004) « d'extinction » ne doit être (Arrêté du 13 janvier 2004) « imposée » que dans des cas tout à fait exceptionnels, (Arrêté du 13 janvier 2004) « notamment en présence de risques d'incendie associés à un potentiel calorifique ou fumigène important. »

- ☞ Si, parmi les autres moyens de secours évoqués au dernier alinéa de l'article R 30, les robinets d'incendie armés sont retenus, il faut savoir que c'est un moyen de secours très particulier ; il s'agit de matériel professionnel destiné également à la protection des biens. Cet équipement ne peut être utilisé que s'il existe une équipe d'intervention constituée par du personnel entraîné à la lutte contre l'incendie. Dans ce cas, le matériel doit faire l'objet de vérifications systématiques afin d'être efficace en cas de besoin. Dans tous les autres cas, si ces conditions ne sont pas remplies, ce type de moyens de secours ne doit pas être prescrit.

Article R 31

Système de sécurité incendie, système d'alarme

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62, (Arrêté du 13 janvier 2004) « les contraintes liées à l'exploitation de la détection automatique d'incendie et des équipements d'alarme sont définies aux articles MS 57 et MS 66. »

§ 1. (Arrêté du 13 janvier 2004) « Un système de sécurité incendie de catégorie A est obligatoire dans tout établissement comportant des locaux à sommeil.

La détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les circulations horizontales. »

§ 2. (Arrêté du 13 janvier 2004) « Sauf dans les cas cités au paragraphe ci-dessus :
Les établissements de 4^e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 2 b. »

§ 3. (Arrêté du 13 janvier 2004) « Lorsqu'un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, chacun d'entre eux doit disposer, en application des dispositions de l'article MS 62 (§ 4), d'un système de sécurité incendie et d'un équipement d'alarme tels que définis aux paragraphes 1 et 2, compte tenu de leur classement respectif.

Cependant, conformément aux dispositions de l'article MS 66 (§ 1), l'exploitation des différents équipements d'alarme de type 1 ou 2 par une même personne, dans un lieu unique pour plusieurs bâtiments, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l'une des deux manières suivantes :

- l'équipement d'alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun des bâtiments ; pour les bâtiments ne comportant pas de locaux à sommeil, la détection automatique d'incendie n'est pas obligatoire ;
- les équipements de contrôle et de signalisation, les tableaux de signalisation et les centralisateurs de mise en sécurité incendie éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés. »

❷ *Un SSI de catégorie A se compose d'un système de détection incendie, d'un centralisateur de mise en sécurité incendie, d'un ou plusieurs dispositifs adaptateurs de commande (si nécessaire), des dispositifs actionnés de sécurité et d'un équipement d'alarme du type 1.*

Il existe plusieurs types d'équipements d'alarme : le type 1, 2a, 2b, 3 et 4.

Composition du type 1 : une unité de gestion d'alarme 1, des diffuseurs sonores ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa et éventuellement un tableau répéteur.

Composition du type 2a : des déclencheurs manuels, une unité de gestion d'alarme 2, des diffuseurs sonores ou des blocs autonomes d'alarme sonore de type Sa et un tableau répéteur.

Composition du type 2 b : des déclencheurs manuels, un bloc autonome d'alarme sonore (BAAS) de type Pr (principal), un ou des blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) de type Sa, un tableau répéteur. Ce type ne peut gérer qu'une zone de diffusion.

Composition du type 3 : des déclencheurs manuels, un ou plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) de type MA (manuel), un dispositif de commande de mise à l'état d'arrêt.

Composition du type 4 : tout autre dispositif autonome de diffusion sonore (cloche, sifflet,...). Il est généralement constitué de déclencheurs manuels et d'un diffuseur sonore autonome.

Article R 32

Système d'alerte

En application de l'article [Arrêté du 24 septembre 2009] « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

- ☛ Dans le cadre de l'article MS 70, paragraphe 2 du règlement de sécurité contre l'incendie, le téléphone urbain cité comme moyen de communication avec les sapeurs-pompiers correspond à une liaison téléphonique directe raccordée au réseau téléphonique et ne concerne pas une liaison téléphonique qui transiterait par un service administratif tel que mairie, etc.

Article R 33

Exercices d'évacuation (Arrêté du 13 janvier 2004)

Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ou universitaire ; lorsque l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.

Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie.

Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel.

Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité.

- ☛ Ils ont pour but de familiariser les élèves et le personnel avec la tonalité des avertisseurs sonores, la configuration de l'établissement et l'application des consignes en cas d'incendie. Les exercices d'évacuation doivent être planifiés au début de l'année scolaire et doivent comporter notamment :
- des simulacres d'incendie (condamnation d'escaliers, de portes,...) ;
 - le maniement des moyens de secours ;
 - la lecture des consignes de sécurité ;
 - la reconnaissance des circuits d'évacuation.

La circulaire ministérielle n° 84-319 du 3 septembre 1984 (BOEN n° 31) donne des indications précises sur l'organisation de ces exercices et plus généralement sur l'organisation de la sécurité au quotidien.

Annexes

Arrêté du 19 juin 1990 (JO du 29 juin 1990) relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge.

Le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Agriculture et de la Forêt et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, chargé des collectivités territoriales,

Vu le Code rural ;

Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région Corse : compétences ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 123-15 et R. 123-16 ;

Vu le décret n° 83-1249 du 30 décembre 1983 relatif à la carte scolaire des établissements d'enseignement définis à l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant notamment dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. - Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du Code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements suivants :

- les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires ;
- les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;
- les centres d'information et d'orientation de la région Corse ;
- les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et leurs centres visés à l'article L. 815-1 du Code rural.

Art. 2. - L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture des locaux des établissements scolaires mentionnés à l'article 1^{er}, telle qu'elle est prévue à l'article R. 123-16 précité, est :

- le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes compétent, pour les écoles et établissements suivants :
 - les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires,
 - les établissements scolaires à statut municipal,
 - les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsqu'il a été fait appel par la commune de la responsabilité de leur construction et de leur fonctionnement en application des alinéas VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
- le président du conseil général pour les établissements suivants :
 - les collèges,
 - les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsque ces établissements sont à statut départemental ;
- le président du conseil régional pour les établissements suivants :
 - les lycées,
 - les établissements d'éducation spéciale,
 - les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et leurs centres visés à l'article L. 815-1 du Code rural.

Le président de l'assemblée de Corse exerce cette même compétence s'agissant des établissements mis à la charge de cette collectivité par l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982.

Toutefois, l'autorité compétente est le représentant du département ou de la commune lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du même article.

Art. 3. - La décision d'ouverture et de fermeture de l'établissement ou du centre est prise par arrêté de l'autorité compétente définie à l'article 2 ci-dessus au vu de l'avis de la commission de sécurité.

Art. 4. - Pendant la période de conception et de construction des locaux des établissements scolaires visés à l'article 1^{er} et jusqu'à la date de leur ouverture, le représentant de la collectivité territoriale compétente visé à l'article 2 ci-dessus est responsable de la mise en œuvre des dispositions destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens contre les risques d'incendie.

À cette fin, celui-ci :

- saisit la commission de sécurité et lui soumet le projet de construction ainsi que toute décision de modification ;
- arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;
- veille à ce que ces prescriptions soient notifiées au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ;
- veille à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
- fait procéder, par la commission de sécurité avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité.

Art. 5. - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus s'appliquent pendant la période de réalisation des travaux nécessaires à la transformation ou à l'aménagement des locaux existants. Cette période prend fin à la date d'occupation par les élèves des locaux rénovés.

À l'issue de la période définie au précédent alinéa et préalablement à l'occupation par les élèves des locaux rénovés, le représentant de la collectivité compétente constate l'achèvement des travaux et la conformité des locaux rénovés aux dispositions applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie.

Art. 6. - À partir de la date d'ouverture des locaux pour les immeubles neufs et hors de la période de transformation ou d'aménagement des locaux pour les immeubles existants, la responsabilité de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie relève selon le cas du chef d'établissement, du directeur d'école ou de centre.

À cet effet, le chef d'établissement, le directeur d'école ou de centre :

- veille à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus en conformité avec les dispositions réglementaires ;
- fait procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires ;
- fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
- prend toutes mesures de prévention et de sauvegarde telle qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ;
- prend, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes et en réfère au représentant de la collectivité locale investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement, de l'école ou du centre.

Art. 7. - Lorsque le chef d'établissement, le directeur d'école ou du centre, selon le cas, propose un projet de transformation ou d'aménagement des locaux de nature à améliorer la prévention des risques d'incendie, le représentant de la collectivité locale compétente arrête, le cas échéant, de nouvelles dispositions de sécurité après avis de la commission de sécurité.

Art. 8. - Lorsque les locaux d'un établissement scolaire sont utilisés à l'initiative du maire dans le cadre de l'application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée,

la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de sécurité à l'intérieur de ceux-ci est exercée par le maire, en l'absence d'une convention avec la personne physique ou morale organisatrice.

Art. 9. - Les dispositions des arrêtés du 14 mai 1975 et de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1976 pris pour l'application des articles R. 123-15 et R. 123-16 du Code de la construction et de l'habitation dans les établissements scolaires relevant du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Agriculture et de la Forêt sont abrogées, à l'exception de celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 1990.

Le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports,
Lionel JOSPIN.

Le ministre de l'Intérieur,
Pierre JOXE.

Le ministre de l'Agriculture et de la Forêt,
Henri NALLET.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur,
chargé des collectivités territoriales,
Jean-Michel BAYLET.

**Extrait de la note de service n° 96-076 du 11 mars 1996 (BO EN n° 12 du 21 mars 1996)
relative aux conditions de fermeture partielle ou totale d'un établissement scolaire.**

(...)

1.1 Fermeture totale ou partielle d'un établissement au titre des risques d'incendie.

En la matière, les dispositions applicables sont celles de l'arrêté interministériel du 19 juin 1990 pris pour la mise en œuvre des articles R. 123-15 et R. 123-16 du Code de la construction et de l'habitation. Ce texte traite en effet de la protection contre les risques d'incendie - et les risques induits de panique - dans « les établissements concourant au service public de l'éducation dont les collectivités locales ont la charge ».

Son article 2 désigne le président du conseil régional pour les lycées et le président du conseil général pour les collèges comme l'autorité habilitée à prononcer la fermeture totale ou partielle des locaux en cas de risques.

Cette décision est prise par arrêté, sur avis de la commission de sécurité, avec fixation d'une date d'effet. Comme elle est d'une particulière gravité, elle doit répondre strictement, dans ses modalités et son étendue, au risque encouru et s'attacher à préserver au maximum la continuité du service public d'enseignement. Il peut s'agir, par exemple, de la fermeture d'une partie définie de bâtiment, avec condamnation de ses accès, motivée par des manquements lourds et persistants aux normes de sécurité...

C'est essentiellement au chef d'établissement qu'il revient de susciter une telle décision. Mais celle-ci constituant un dernier recours, il lui appartient, en amont, d'organiser un suivi constant de l'état des lieux et d'en tirer toutes les conséquences en prenant ou en provoquant les dispositions préventives dictées par la situation. L'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1990, déjà cité, dispose en effet que, tant que les locaux restent ouverts, la mise en œuvre des règles relatives à la protection contre les risques d'incendie relève du chef d'établissement.

À ce titre, il a la charge de faire vérifier par la commission de sécurité la conformité aux normes des locaux, installations et équipements, dans le cadre des visites périodiques prévues par le règlement de sécurité et sous la forme de contrôles inopinés.

Il lui incombe également de prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde, ainsi que toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité, en en référant au représentant de la collectivité territoriale de rattachement investi du pouvoir de décider de la fermeture de l'établissement.

Le chef d'établissement ne doit pas hésiter à proposer à la collectivité territoriale de rattachement les transformations ou aménagements de locaux propres à améliorer la prévention des risques d'incendie et de panique et donc à éviter les décisions de fermeture totale ou partielle. L'article 7 de l'arrêté précité du 19 juin 1990 précise que, lorsque cette collectivité est saisie de telles propositions, il revient à son représentant d'arrêter les dispositions de sécurité appropriées, après consultation de la commission de sécurité si l'avis de cette dernière n'a pas déjà été recueilli. Chaque fois qu'un proviseur ou un principal prend des mesures protectrices ou conservatoires, il lui est recommandé d'en informer l'autorité académique. Cette information n'a aucun effet d'exonération de sa responsabilité mais ne peut qu'aider à la résolution des problèmes d'organisation pédagogique éventuellement induits par les mesures prises ou proposées. Le chef d'établissement adresse également à l'autorité académique les propositions de transformation, d'aménagement ou de fermeture de locaux ou d'installations situés dans l'emprise du lycée ou du collège dont il a la charge.

(...)

Arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 29 octobre 2002) relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 123-15, R. 123-16, R. 123-45 et R. 123-46 ;

Vu le Code de l'éducation ;

Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 modifiée portant organisation des services des œuvres sociales en faveur des étudiants ;

Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l'organisation des œuvres universitaires ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. - Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du Code de la construction et de l'habitation sont applicables :

- aux établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Art. 2. - Pendant la période de conception et de construction des locaux et jusqu'à la date de leur ouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par un fonctionnaire ou agent désigné par :

- le préfet de région ou, sur sa délégation, le recteur, quand l'opération est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'État ;
- le président ou le directeur de l'établissement, lorsque l'opération est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ;
- le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président du groupement de collectivités territoriales, quand la maîtrise d'ouvrage a été confiée par l'État à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales ;

- le président du conseil général, lorsque le département a passé avec l'État une convention afin de continuer à exercer ses responsabilités à l'égard des biens affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.

Le fonctionnaire ou l'agent ainsi désigné :

- soumet le projet de construction, ainsi que toute décision de modification, au maire qui recueille l'avis de la commission de sécurité et qui, au vu de cet avis, fixe les prescriptions de sécurité ;
- veille à ce que ces prescriptions soient notifiées au maître d'œuvre et à tous les services ou personnes concernés, et à leur réalisation ;
- fait procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation par les organismes agréés à cet effet ;
- rassemble les rapports finaux des organismes agréés. Il en transmet un exemplaire au maire et doit les tenir à la disposition de la commission de sécurité ;
- demande au maire de faire procéder par la commission de sécurité à la visite de réception de l'ouvrage destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité prévues à l'article R. 123-45 du Code de la construction et de l'habitation et d'autoriser l'ouverture au public de l'établissement lorsqu'il relève de l'une des quatre premières catégories définies à l'article R. 123-19 du même Code.

Art. 3. - L'autorisation d'ouverture au public est délivrée par le maire après avis de la commission de sécurité. Au vu de l'arrêté d'ouverture pris par le maire, le président ou le directeur de l'établissement procède à la mise en services des locaux et en informe le recteur.

Art. 4. - Pendant l'exploitation des locaux, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique s'effectue sous la responsabilité du président ou du directeur de l'établissement.

Ce dernier veille à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique applicables au type de bâtiment concerné. À cet effet, il doit :

- faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ;
- demander au maire de faire visiter les locaux par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité ;
- prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la sécurité et organiser les exercices d'évacuation ;
- tenir à jour le registre de sécurité ;
- prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ;
- faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents ;
- faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité.

Le président ou le directeur de l'établissement prend, si la situation l'exige ou au vu du procès-verbal de la commission de sécurité compétente et jusqu'à la réalisation des prescriptions requises, toutes mesures conservatoires consistant notamment en la fermeture totale ou partielle des locaux ouverts au public. Il en informe le recteur, le propriétaire des locaux si ceux-ci n'appartiennent pas à l'État et le maire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police.

Art. 5. - Lorsque l'établissement occupe plusieurs sites, le président ou le directeur de l'établissement désigne par site, pour l'assister, une personne exerçant ses fonctions sur le site concerné.

Art. 6. - Lorsque deux ou plusieurs établissements publics partagent l'utilisation d'un même bâtiment, il appartient aux présidents ou directeurs des établissements concernés de déterminer

conjointement les conditions dans lesquelles les mesures destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique peuvent être mises en œuvre.

Lorsque ces établissements ne sont pas isolés entre eux selon les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, ceux-ci forment un groupement d'exploitations, au sens de l'article R. 123-21 du Code de la construction et de l'habitation, qui doit être placé sous une direction unique responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'inobservation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.

Dans ce cas, les présidents ou directeurs des établissements concernés désignent la personne interlocutrice vis-à-vis de l'administration dans le domaine de la sécurité contre l'incendie ; la personne ainsi désignée doit avoir son lieu de travail principal dans un bâtiment du site dont elle a la charge.

Art. 7 - Le président ou le directeur de l'établissement informe le préfet de département des décisions relatives à la désignation des personnes chargées sous son autorité de l'application de la réglementation contre les risques d'incendie et de panique prévues aux articles 5 et 6, ainsi que de leurs modifications.

Art. 8 - Les dispositions des articles 2 et 3 sont également applicables pendant la période de réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement et à la transformation de locaux existants ou lorsque l'établissement a été fermé pendant plus de dix mois. Cette période prend fin à la date d'occupation ou de réouverture des locaux aménagés ou transformés.

La personne responsable s'assure, avant leur occupation, de la conformité des locaux aux prescriptions de sécurité. Elle engage la procédure de réouverture prévue aux articles R. 123-45 et R. 123-46 du Code de la construction et de l'habitation, lorsque les locaux ayant fait l'objet d'aménagements ont été fermés pendant plus de dix mois.

Art. 9 - L'arrêté du 14 octobre 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements d'enseignement et de recherche relevant du secrétariat d'État aux universités est abrogé.

Art. 10 - Le directeur de la programmation et du développement au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 2002.

Le ministre de l'Intérieur de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas SARKOZY

Le ministre de la Jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc FERRY

■ Les différents modes d'occupation des locaux (article R 3)

Note : Les articles 25, 26 et 27 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 ont été codifiés sous les numéros L. 212-15, L. 216-1 et L. 521-3 du Code de l'éducation.

A. - Les établissements d'enseignement font l'objet dans la plupart des cas de trois modes d'occupation différents :

- une occupation scolaire par vocation, c'est l'objet de l'ensemble de la réglementation qui leur est applicable ;
- une occupation extra-scolaire organisée par le chef d'établissement, c'est l'objet des articles GN 6 et R 3 ;
- une occupation extra-scolaire organisée par le maire ou toute personne autorisée par lui. C'est l'objet de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée (relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions) et de ses textes d'application.

B. - Par ailleurs, à noter que lorsque les communes, départements ou régions organisent dans les établissements scolaires pendant les heures normales d'ouverture, avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités scolaires, sportives ou culturelles complémentaires, le chef d'établissement reste responsable de l'application des règles de sécurité.

C. - L'occupation extra-scolaire peut être le fait :

- exceptionnellement du chef d'établissement qui organise une manifestation dans l'établissement : il conserve dans ce cas la responsabilité du respect et du maintien des règles de sécurité. Il doit se référer aux dispositions de l'article GN 6 du règlement de sécurité.
- du maire qui peut autoriser, sous certaines conditions, l'utilisation de locaux scolaires implantés dans sa commune. Il est alors responsable de la sécurité des locaux dont il a autorisé l'occupation, le chef d'établissement restant responsable des locaux non occupés.

D. - Le mode d'occupation des locaux (à usage scolaire par vocation ou à usage extra-scolaire) a des incidences sur les précautions à prendre en matière de sécurité, notamment pour assurer l'évacuation des personnes. En effet, les conditions d'évacuation sont différentes :

- pour des élèves qui connaissent les lieux et qui ont effectué des exercices d'évacuation ;
- pour des personnes qui viennent de l'extérieur et qui occupent les locaux pour la première fois.

II - L'occupation des locaux scolaires en dehors des horaires ou périodes scolaires (extrait du guide de la sécurité publique par le service technique de l'Éducation nationale).

Références :

- 1. Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
- 2. Décret n° 85-348 du 20 mars 1985.
- 3. Circulaire du 22 mars 1985 (JO du 4 avril 1985).
- 4. Circulaire n° 93-294 du 15 octobre 1993 (BOEN n° 36 du 28 octobre 1993).

A. - Les textes

1. - La loi du 22 juillet 1983.

Art. 25. - Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire, en vertu des articles précédents, des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux et équipements scolaires implantés dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel,

sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.

La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d'utilisation à la passation entre son représentant, celui de l'école ou de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités, d'une convention précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

À défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d'un tiers est établie.

Art. 26 - Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant les heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.

L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles peuvent être mis à disposition les agents de l'État.

Art. 27 - Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales.

2. - Le décret du 20 mars 1985.

Art. 2. - À la date de publication du présent décret, entrent en vigueur :

1° Les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 22 juillet 1983 précitée relatives à la prise en charge des écoles publiques ;

2° Les dispositions relatives à l'élaboration des schémas prévisionnels des formations et des programmes prévisionnels des investissements ;

3° Les dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés, à l'exception des dispositions suivantes de la loi du 22 juillet 1983 précités :

a) Dispositions de l'article 27-3 subordonnant la conclusion des contrats d'association, pour les classes des établissements du second degré, à la comptabilité des formations dispensées dans ces classes avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévues aux paragraphes II et VI de l'article 13 ;

b) Dispositions prévues au 2° de l'article 27-4 relatives à la participation d'un représentant de la collectivité compétente aux réunions de l'organe de l'établissement du second degré compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat ;

c) Dispositions des deux derniers alinéas de l'article 27-5 relatifs à la contribution financière de l'État et des collectivités locales au fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

d) Dispositions de l'article 27-8 relatif aux commissions de concertation ;

4° Les dispositions relatives à l'utilisation des locaux scolaires publics en dehors des heures de cours ;

5° Les dispositions relatives à l'établissement des procès-verbaux prévus à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

3. - La circulaire du 22 mars 1985 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public. Utilisation des locaux scolaires par le maire.

Application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministre de l'Éducation nationale, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, chargé de la Mer, à Messieurs les commissaires de la République de région, Mesdames et Messieurs les recteurs, Madame et Messieurs les commissaires de la République de département, Mesdames et Messieurs les inspecteurs d'Académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État prévoit, en son article 25, la possibilité pour le maire d'utiliser les locaux scolaires implantés dans la commune.

Il s'agit d'une disposition législative tout à fait nouvelle, la faculté d'utiliser les locaux scolaires n'ayant été admise que sous certaines conditions par la circulaire n° 78-103 du 7 mars 1978.

L'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 fixe les conditions dans lesquelles le maire peut utiliser les locaux scolaires en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces conditions portent sur la nature des activités qui peuvent ainsi être organisées dans ces locaux, sur les heures ou périodes concernées, ainsi que sur les installations pouvant faire l'objet de cette utilisation.

Par ailleurs, cet article prévoit la procédure applicable ainsi que les modalités d'utilisation des locaux scolaires. La présente circulaire a pour objet de commenter ces dispositions. Est joint en annexe un modèle de convention applicable en ce cas.

I. Champ d'application

L'utilisation des locaux scolaires par le maire est, en vertu de l'article 25, soumise à trois catégories de dispositions.

a) Activités pouvant être organisées

Est autorisée l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, à condition toutefois que ces activités à caractère non lucratif soient compatibles avec les principes fondamentaux de l'école publique, notamment de laïcité et d'apolitisme.

Ne rentrent en conséquence dans le champ d'application de cet article ni les activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées pendant les heures d'ouverture, selon les dispositions de l'article 26 de la loi, ni les activités qui ne répondraient pas aux caractéristiques mentionnées ci-dessus.

b) Heures et périodes d'utilisation

L'article 25 exclut l'utilisation des locaux scolaires par le maire pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités suivantes :

- les activités d'enseignement proprement dites : les heures de classe ou de cours, y compris les enseignements de langue et culture nationales (intégrés ou différenciés) organisés sous l'autorité de l'administration scolaire à l'intention des enfants d'immigrés, ainsi que les actions de formation continue ;

- les activités directement liées aux activités d'enseignement ou qui en constituent un prolongement : les réunions des conseils de classe, des conseils d'enseignement, des équipes pédagogiques, du conseil d'établissement ⁽¹⁾ du comité des parents d'élèves du conseil des maires ou du conseil d'école : les réunions syndicales organisées dans le cadre du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la

fonction publique, les réunions tenues par les associations locales de parents d'élèves qui participent à la vie de l'établissement ;

- les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont assimilables à des actions en formation, à savoir les réunions d'information sur les métiers qui se déroulent dans les établissements du second degré au titre de l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les réunions consacrées aux prêts et bourses de livres ;

c) Locaux pouvant être utilisés

Peuvent être utilisés par le maire, au titre des dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, l'ensemble des locaux scolaires situés sur le territoire de la commune, qu'il s'agisse des écoles, des collèges ; des lycées, des établissements publics d'éducation spéciale ou des écoles de formation maritime et aquacole et y compris les installations sportives intégrées ou rattachées à ces établissements.

Toutefois l'article 25 prévoit que les activités organisées en ce cas doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux. Il s'ensuit par exemple que, d'une façon générale, les salles spécialisées comportant du matériel scientifique et technique ne peuvent être utilisées que pour des activités qui feraient appel à des tels équipements (salle de micro-ordinateurs, laboratoire de langue...).

(1) Est ainsi visé dans un premier temps, le conseil d'établissement ou l'instance qui en tient lieu, auquel se substituera à compter de septembre 1985, le conseil d'administration des établissements publics locaux créés en application de la loi du 22 juillet 1983.

II Procédure

La loi réserve au maire, et à lui seul, la décision d'autoriser l'organisation de telles activités dans les locaux scolaires ainsi que la responsabilité de cette utilisation.

Mais ces activités ne sont pas nécessairement organisées par la commune ainsi qu'il résulte des termes du second alinéa de l'article 25. Ces activités peuvent l'être par toute personne physique ou morale qu'elle soit publique ou privée.

Par ailleurs, deux formalités doivent préalablement être remplies.

D'une part, le conseil d'établissement ou d'école doit être consulté. Cet avis ne lie toutefois pas le maire.

D'autre part, le maire doit obtenir l'accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments. S'agissant des collèges ou des lycées, que ceux-ci soient ou non la propriété de la commune, le département ou la région désormais compétent doit donner son accord au maire, sauf dans le cas d'exercice de certaines attributions par la commune dans les conditions prévues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1983.

Dans les cas particuliers d'établissement continuant de relever de l'État en vertu des dispositions du § VI de l'article 14, l'accord du chef d'établissement devra être obtenu.

Enfin, à la demande soit de la commune, soit de la collectivité propriétaire, une formalité supplémentaire consistant en la passation d'une convention peut être exigée préalablement à l'autorisation d'utilisation des locaux. Cette convention doit être passée entre le représentant de la commune, le cas échéant le représentant de la collectivité propriétaire, le chef de l'établissement scolaire et l'organisateur.

III Modalités d'utilisation des locaux

a) Responsabilité en matière d'utilisation des locaux scolaires

Selon qu'une convention est passée ou non avec l'organisateur des activités, les règles de responsabilité sont différentes.

À défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire contre l'auteur du dommage.

Lorsque, en revanche, une convention est établie, celle-ci doit préciser les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels.

b) Autres dispositions pouvant être prévues par la convention

Le contenu de la convention n'est en vertu de la loi, pas limité aux dispositions ci-dessus.

Cette convention peut également comporter toute autre disposition relative à l'utilisation des locaux, par exemple, règles d'utilisation des locaux, des équipements, périodes et heures d'utilisation, description de l'activité autorisée par le maire, souscription d'une police d'assurance, condition de gardiennage des locaux, durée de la convention et règles de dénonciation ...

c) Application des règles de sécurité

La décision du maire d'utiliser les locaux scolaires en application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 lui transfère la responsabilité normalement exercée en matière de sécurité par le directeur d'école ou le chef d'établissement pendant la période d'utilisation consacrée à la formation initiale ou continue. Le maire doit notamment prendre toutes mesures de prévention ou de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité et prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes.

Lorsque l'activité n'est pas organisée directement par la commune, la convention doit préciser les règles de sécurité applicables et la personne chargée de veiller aux lieux et places du maire à leur respect.

L'application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 dessaisit donc le directeur d'école ou le chef d'établissement de sa responsabilité en matière de sécurité pour la période correspondante et les locaux utilisés avec l'autorisation du maire.

Toutefois ce transfert de responsabilité ne dispense pas le directeur d'école ou le chef d'établissement d'exercer, avant et après utilisation des locaux scolaires par le maire, la mission générale qui lui incombe en matière de sécurité. Il doit notamment veiller à ce que les locaux remis par le maire demeurent en conformité avec les dispositions réglementaires relatives à la sécurité. Le transfert de responsabilité ne dispense pas le directeur d'école ou le chef d'établissement de veiller à la sécurité des locaux non utilisés par le maire, ainsi que de prendre, le cas échéant, toutes mesures nécessaires en cas d'urgence.

Les nouvelles dispositions, prises en application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, sont entrées en vigueur le 21 mars 1985 aux termes de l'article 2 du décret n° 85-348 du 20 mars 1985. À cette date, la circulaire n° 78-103 du 7 mars 1978 est abrogée.

Une circulaire particulière commentera les modalités d'application de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 aux établissements d'enseignement agricole.

Vous voudrez bien noter la présente circulaire à la connaissance des élus locaux du département ainsi qu'à celle des chefs des services extérieurs de l'État concernés.

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,
Pierre JOXE.

Le ministre de l'Éducation nationale,
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, chargé de la Mer,
Guy LENGAGNE.

Annexe de la circulaire du 22 mars 1985

Convention susceptible d'être passée entre la commune (ou / et, le cas échéant, la collectivité propriétaire) et la personne physique ou morale qui désire organiser des activités dans le cadre des dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983.

Entre les soussignés,

d'une part

M,représentant de la commune,

M,représentant de la collectivité propriétaire ⁽¹⁾

M.....,directeur de l'école de

ou

M....., principal du collège de

ou

M....., proviseur du lycée de

M....., directeur d'établissement d'éducation spéciale,

et d'autre part,

M....., agissant au nom de

Il a été convenu ce qui suit pour la période du

L'organisateur utilisera les locaux scolaires exclusivement en vue de

et dans les conditions ci-après :

1° Les locaux et voies d'accès suivants sont mis à la disposition de l'utilisateur qui devra les restituer en l'état ;

2° Les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation sont les suivantes ... ;

3° Les effectifs accueillis simultanément s'élèvent à ... ;

4° L'utilisateur pourra disposer du matériel dont l'inventaire est en annexe ;

5° L'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs.

(1) Département, région ou État, le cas échéant.

Titre premier - Dispositions relatives à la sécurité

1. Préalablement à l'utilisation des locaux, l'organisateur reconnaît :

- avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation des locaux mis à sa disposition, cette police portant le n° ... a été souscrite le ... auprès de ... ;
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et s'engage à les appliquer, ainsi que les consignes spécifiques données par le représentant de la commune, compte tenu de l'activité envisagée ⁽²⁾ ;
- avoir procédé avec le représentant de la commune ..., le directeur d'école ... et le chef d'établissement à une visite de l'établissement et plus particulièrement des locaux et des voies d'accès qui seront effectivement utilisés ;
- avoir constaté avec le représentant de la commune ..., le directeur d'école ..., le chef d'établissement l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs, robinets, d'incendie armés ...) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.

(2) Les différentes catégories de consigne sont jointes en annexe.

2. Au cours de l'utilisation de locaux mis à sa disposition, l'organisateur s'engage :

- à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès en utilisant en priorité les services des agents de service de l'établissement qui en feraient la demande, avec l'accord du maire pour les personnels communaux ou du chef d'établissement pour les personnels de l'État ;
- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées ;
- à faire respecter les règles de sécurité des participants.

Titre II - Dispositions financières

L'organisateur s'engage :

- à verser à la commune ou à l'établissement ⁽³⁾, une contribution financière correspondant notamment :
- aux diverses consommations constatées (eau, gaz, électricité, chauffage) ⁽⁴⁾ ;
- à l'usure du matériel ;
- à la rémunération du personnel de la collectivité ou du personnel de l'établissement employé, le cas échéant, à l'occasion desdites activités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

- à assurer les nettoyages des locaux utilisés et des voies d'accès ;
- à réparer et à indemniser la commune ou l'établissement pour les dégâts matériels éventuellement commis et les pertes constatées eu égard à l'inventaire du matériel prêté figurant en annexe.

(3) Collège, lycée ou établissement d'éducation spéciale, école de formation maritime et aquacole.

(4) En cas d'impossibilité de constater les consommations effectives, un forfait peut être calculé en considération de la superficie des locaux utilisés, du nombre d'heures d'utilisation et du coût global annuel d'exploitation relevé sur les comptes de charge.

Titre III - Exécution de la convention

La présente convention peut être dénoncée :

1° Par la commune, la collectivité propriétaire, le directeur d'école ou le chef d'établissement à tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l'éducation ou à l'ordre public, par lettre recommandée adressée à l'organisateur ;

2° Par l'organisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au maire, à la collectivité propriétaire et au directeur d'école ou chef d'établissement par lettre recommandée, si possible dans un délai de cinq jours francs avant la date prévue pour l'utilisation des locaux. À défaut, et si les locaux ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, l'organisateur s'engage à dédommager la commune ⁽⁵⁾ ou l'établissement ⁽⁶⁾ des frais éventuellement engagés en vue de l'accueil prévu ;

3° À tout moment par le chef d'établissement si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention.

Le directeur d'école

ou le chef d'établissement

le maire

l'organisateur

le représentant de la collectivité propriétaire

(5) Cas d'une école.

(6) Collège, lycée, établissement d'éducation spéciale, école de formation maritime et aquacole.

4. - La circulaire du 15 octobre 1993

L'ouverture des locaux scolaires aux associations en dehors des heures de formation est possible sur le fondement de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

La présente circulaire a pour objet de vous rappeler le cadre juridique général d'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture et d'attirer votre attention sur certaines dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 précitée, notamment en matière de responsabilité.

1) Cadre juridique général

L'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 précitée a donné au maire la possibilité d'utiliser les locaux scolaires en dehors des heures ou périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue,

De telles activités peuvent être organisées non seulement par le maire, mais aussi par toute personne physique ou morale, publique ou privée. C'est à ce titre que les associations, personnes morales de droit privé, peuvent utiliser les locaux scolaires.

2) Utilisation des locaux scolaires par les associations est soumise aux règles suivantes.

- Les activités pour l'organisation desquelles les associations peuvent accéder aux locaux doivent revêtir un caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif. En outre, elles doivent être compatibles avec les principes fondamentaux de l'enseignement public, notamment de laïcité et de neutralité

- Les associations ne peuvent organiser des activités dans les locaux scolaires que pendant les heures ou périodes au cours desquelles ces locaux ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux. Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités d'enseignement proprement dites ; les activités directement liées aux activités d'enseignement, ou qui en constituent un prolongement, et les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont assimilables à des actions de formation.
- Les associations peuvent organiser des activités dans l'ensemble des écoles, collèges, lycées, établissements publics d'éducation spéciale ou écoles de formation maritime et aquacole implantés sur le territoire de la commune et y compris dans les installations sportives intégrées ou rattachées à ces établissements.
- La décision d'autoriser l'organisation d'activités par une association appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.

Avant d'accorder son autorisation, le maire doit accomplir deux formalités :

- d'une part, il doit consulter le conseil d'administration pour les établissements publics locaux d'enseignement ou le conseil d'école pour les écoles du premier degré, sans être lié par cet avis ;
- d'autre part, il doit obtenir l'accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments.

En outre, la commune ou la collectivité propriétaire peut subordonner l'autorisation des locaux à la passation d'une convention entre son représentant, celui de l'établissement et celui de l'association organisatrice.

La conclusion d'une telle convention apparaît souhaitable dans la mesure où elle offre toute garantie quant à la sécurité, la responsabilité et la compatibilité des activités organisées au sein des établissements scolaires avec les principes fondamentaux du service public de l'enseignement.

(Voir le modèle de convention annexée à la circulaire de 1985.)

3) Responsabilité en matière d'utilisation des locaux scolaires.

Si une convention est passée, l'association organisatrice des activités doit souscrire une police d'assurance garantissant tous les dommages pouvant être causés à cette occasion.

En l'absence de convention, et si la responsabilité d'un tiers n'est pas établie, la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement sera responsable des dommages éventuels, ce qui ne l'empêchera pas d'exercer une action récursoire ultérieure.

4) Le dispositif ainsi décrit ne s'applique ni aux associations sportives, ni aux foyers socio-éducatifs, ni aux associations d'élèves fonctionnant au sein des établissements, telle que la Maison des lycéens. Ces différentes associations exercent leurs activités sous la responsabilité du chef d'établissement.

Les premières sont régies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et son décret d'application n° 86-495 du 14 mars 1986 modifiée.

Les secondes fonctionnent conformément aux dispositions fixées par le décret n° 85-924 du 30 août 1986 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

Enfin, je vous rappelle l'existence d'un régime spécifique aux associations organisatrices d'activités éducatives complémentaires qui peuvent intervenir pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement ou en dehors du temps scolaire. Celui-ci permet à de telles associations de faire l'objet d'un agrément, dans les conditions et selon la procédure fixées par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public.

La quantité des services proposés par ces associations, au vu de laquelle l'agrément leur a été délivré, justifie qu'une place privilégiée leur soit accordée dans l'organisation d'activités au sein des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture.

B. - Les commentaires.

Il convient de distinguer deux situations possibles :

1. Pendant les heures d'occupation normale de l'établissement :

- Arrêté du 14 mai 1975.

« Le chef d'établissement est chargé de veiller à ce que les locaux, les équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les règles de sécurité. Il doit prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sauvegarde des personnes » Il s'agit du fonctionnement habituel de l'établissement.

- Article 26, loi du 22 juillet 1983.

Les communes, les départements ou les régions peuvent organiser dans les établissements scolaires des activités éducatives, sportives ou culturelles avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement. L'organisation de ces activités dites complémentaires est fixée par une convention entre la collectivité et l'établissement. Dans ce cas, le chef d'établissement reste responsable de l'application des règles de sécurité (circulaire du 8 août 1985, JO du 23 août 1985).

2. En dehors des heures d'occupation normale de l'établissement :

- Article 25, loi du 22 juillet 1983 :

- le maire peut utiliser les locaux scolaires sous sa responsabilité après avis du conseil d'établissement et accord du département ou de la région ;

- le maire peut ne pas utiliser les locaux pour son propre compte mais autoriser un organisme à les utiliser. Dans tous les cas, il est vivement conseillé de passer une convention détaillée (voir annexe à la circulaire du 22 mars 1985 ci-dessus) ;

- à défaut de convention, la responsabilité en matière de sécurité exercée par le chef d'établissement est transférée au maire ;

- s'il y a convention, celle-ci doit préciser les obligations et la prise en charge du respect des règles de sécurité par l'organisateur.

ATTENTION ! Le chef d'établissement reste responsable des locaux non occupés par le maire ou une tierce personne autorisée ; de ce fait, il doit donc veiller à ce que les locaux non occupés ne génèrent pas une source de risques pour les utilisateurs assistant à la manifestation organisée par le maire ou un tiers.

En outre, il doit attirer l'attention du maire sur le fait que les activités que ce dernier souhaite organiser sont compatibles avec les aménagements existants.

❏ Détermination de l'exploitant lorsque les locaux ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés.

À la demande de l'Observatoire de la sécurité des établissements scolaires et universitaires, la DDSC a été amenée à préciser, à la lecture des textes applicables, quelles sont les personnes responsables de l'application des règles de sécurité dans les établissements scolaires, pendant les heures au cours desquelles les locaux pour les besoins de la formation initiale ou continue, et en dehors de ces heures.

Le résultat de cette étude a été porté à la connaissance de la Commission.

I - La personne responsable pendant les heures au cours desquelles les locaux sont normalement utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue (personne dénommée "exploitant" dans le règlement de sécurité)

a - Lorsque les locaux sont utilisés pour des activités scolaires proprement dites (les heures de classe), ou des réunions liées à ces activités (conseils) :

- la personne responsable est le chef d'établissement ou le directeur d'école.

b - Lorsque les locaux sont utilisés, pour des activités éducatives sportives et culturelles complémentaires organisées par les collectivités territoriales (article R 3 du règlement de sécurité et art. 26 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983).

- la personne responsable est le chef d'établissement ou le directeur d'école.

II - La personne responsable en dehors des heures au cours desquelles les locaux sont utilisés pour les besoins de la formation initiale ou continue.

a - Lorsque les locaux sont utilisés pour accueillir périodiquement les parents d'élèves

- la personne responsable est le chef d'établissement ou le directeur d'école (article GN 6 du règlement de sécurité).

b - lorsque les locaux sont utilisés pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif dans le cadre de l'article 25 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983.

- la personne responsable est le maire ou une autre personne physique ou morale organisatrice des activités, si celle-ci elle est signataire d'une convention tripartite qui la lie à la commune ou à la collectivité propriétaire des locaux, et au chef d'établissement ou au directeur d'école. Cette convention fixe alors ses obligations en matière de sécurité.

Après débat, la Commission n'a émis aucune observation sur cette synthèse des textes applicables.

(CCS du 2 décembre 2004)

❑ **Dans le cas d'un bâtiment scolaire (R + 6) avec internat aux 4 derniers niveaux, dont le local abritant le tableau de signalisation et le CMSI est situé au rez-de-chaussée, peut-on admettre un report d'alarme restreinte dans les chambres des maîtres d'internat aux 4^e, 5^e, 6^e et 7^e niveaux ?**

La CCS rappelle que selon les dispositions de l'article MS 66, § 1, le report de l'alarme restreinte doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation, afin d'être en mesure d'exploiter l'alarme restreinte. Dans le cas présent, elle estime que l'objectif fixé à l'article précité ne peut être atteint, et qu'en conséquence un tel report d'alarme n'est pas acceptable.

❑ **Implantation des déclencheurs manuels d'alarme dans les établissements de type R.**

Le préfet de Seine-et-Marne souhaite connaître l'avis de la commission centrale quant à la mise en place des déclencheurs manuels d'alarme dans certaines salles de classe au lieu des circulations dans le lycée A. Malraux à Montereau-Fault-Yonne.

Cette mesure serait destinée à limiter des déclenchements intempestifs et des dégradations répétées de l'équipement d'alarme.

Cette implantation constituerait une mesure dérogatoire aux exigences de l'article MS 65 qui précise que les déclencheurs manuels doivent être implantés dans les circulations.

La sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité estime que l'implantation projetée, limitée à certaines salles de classe, serait de nature à provoquer des retards lors du déclenchement de l'alarme et constituerait une baisse du niveau de sécurité.

En conséquence, la sous-commission émet un avis défavorable au projet présenté.

Au-delà du cas particulier précédemment évoqué, le représentant de l'Éducation nationale informe les membres de la sous-commission que le ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, conscient de la gravité d'une situation découlant de la manipulation intempestive des équipements d'alarme ou de la dégradation volontaire des installations de sécurité a souhaité que, dans un premier temps, ces problèmes liés au comportement humain soient étudiés dans un contexte plus élargi, avant, dans un deuxième temps, d'en tirer des conséquences en vue d'aménagements éventuels des équipements de sécurité.

En effet, l'importance des phénomènes de violence dans les établissements scolaires du second degré a conduit le gouvernement à présenter, le 5 novembre 1997, un plan de lutte contre la violence en milieu scolaire.

Ce plan, élaboré en partenariat entre six ministères (Éducation nationale, Justice, Intérieur, Défense, Culture, Jeunesse et Sports) s'est fixé comme premier objectif de rétablir la sécurité à l'intérieur et aux abords immédiats des établissements situés dans neuf sites jugés prioritaires répartis sur les six académies d'Aix-Marseille, Amiens, Créteil, Lille, Lyon et Versailles.

Les sites qui ont été choisis, ont été délimités sur avis des recteurs concernés en accord avec les ministres de l'Intérieur et de la Défense, en fonction de l'importance et de la gravité de foyers de violence qui avaient pu s'installer dans un certain nombre d'établissements.

Ce plan se met progressivement en place depuis le 1^{er} janvier dernier et ses résultats feront l'objet d'une première évaluation dans quelques mois. En outre, la création de 35 000 emplois jeunes dans les établissements scolaires contribuera vraisemblablement à élargir et renforcer cette action.

Les résultats de cette enquête seront communiqués au ministère de l'Intérieur afin d'envisager, avec ses services, la suite qui pourrait être donnée au problème spécifique de l'emplacement des déclencheurs manuels d'alarme dans les établissements scolaires.

La sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité rappelle que la précocité du déclenchement de l'alarme constitue un élément qui contribue à assurer l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants.

Aussi, en attendant de connaître les résultats du plan précédemment mentionné, la sous-commission estime que les déclencheurs manuels doivent être installés conformément à la réglementation (CCS du 5 mars 1998).

❷ **Accueil d'enfants handicapés dans un centre de vacances.**

Afin d'apporter des éléments d'information à Madame la secrétaire d'État au tourisme quant aux modalités d'accueil d'enfants handicapés moteurs et mentaux dans le centre de vacances situé à Tregastel, et à la demande de la DDSC, un représentant de Monsieur le préfet des Côtes d'Armor a exposé ce dossier à la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité.

La sous-commission a constaté que la vocation principale de cet établissement consistait en l'accueil de colonies de vacances, classes vertes ou activités similaires et que l'accueil d'enfants handicapés représentait une activité accessoire.

En conséquence, la sous-commission a estimé que le classement de cet établissement en ERP de type R devait être maintenu (CCS du 7 octobre 1999).

❷ **Classement des établissements recevant du public relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse**

En liaison avec la direction de la défense et de la sécurité civiles, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, relevant du ministère de la Justice, a fait l'inventaire de ses établissements. La Commission Centrale de Sécurité incendie a été sollicitée pour émettre un avis sur leur classification, compte tenu de certaines interprétations divergentes sur ce point de la part de quelques commissions de sécurité locales.

Cette démarche est motivée par une volonté de régularisation nationale qui permettra d'assurer l'unité et la cohérence du classement des établissements au regard de l'activité principale de ceux-ci et de la réglementation de la sécurité incendie.

La Commission n'a opposé aucune objection particulière au fait que les structures concernées soient identifiées sous le type R (les établissements d'enseignement), du fait de leur vocation éducative.

Il a cependant été rappelé que la commission centrale de sécurité ne peut se substituer ou imposer aux commissions de sécurité localement compétentes des décisions se rapportant à des questions qui relèvent de leur compétence et de leur autorité.

En ce qui concerne les divergences de classements pouvant exister, l'architecte de sécurité de la préfecture de police de Paris a indiqué que la désignation de l'objet des établissements et notamment du public hébergé, figurant sur des dossiers de demandes d'autorisations de travaux soumis aux services de la préfecture de police, comporte des mentions parfois imprécises, erronées, inadéquates, voire même équivoques. Ainsi tout récemment un dossier relatif à un établissement pour jeunes filles mineures lui a été soumis ; la désignation de cette structure telle qu'elle était mentionnée était sujette à interprétation (par exemple : jeunes mineures sans domicile fixe, et sans possibilité d'hébergement) ce qui a conduit à classer le dit établissement dans le type O.

Ce constat peut ainsi expliquer que des classements divergents du type R sont parfois notifiés, tels que ces deux établissements nantais comportant des locaux à sommeil et référencés dans le type J : le FAE Monteil et le FAE Artois.

Or, selon la classification officielle du règlement de sécurité incendie, le type J concerne les établissements qui hébergent notamment, des jeunes handicapés ou inadaptés ; il est ainsi probable que le public hébergé dans les deux établissements précités a été désigné par l'expression : « jeunes mineurs inadaptés à la société » dans les dossiers soumis à l'instruction de la commission de sécurité départementale compétente.

Face aux diverses dénominations des établissements la Commission a insisté sur la nécessité de soigner la présentation des dossiers soumis pour examen aux commissions de sécurité, et notamment d'énoncer clairement quel est le public hébergé.

Pour simplifier, l'objet constituant le dénominateur commun des différentes familles d'établissements de la protection judiciaire de la jeunesse pourrait être ainsi libellé :

« Établissements à vocation éducative, hébergeant des jeunes mineurs placés sous main de justice. »

Il est de plus important de préciser, lors de l'élaboration des dossiers, que les structures ainsi concernées ne relèvent pas des établissements de type J (CCS du 5 janvier 2006).

Arrêté du 12 juin 1995 (JO du 18 juillet 1995) modifié portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- 9 mai 2006 (JO du 8 juillet 2006) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009).

Table des matières

Section I.

Généralités

- Art. S 1. - Établissements assujettis
- Art. S 2. - Calcul de l'effectif

Section II.

Construction

- Art. S 3. - Conception
- Art. S 4. - Isolement par rapport aux tiers
- Art. S 5. - Parc de stationnement couvert
- Art. S 6. - Niveaux partiels
- Art. S 7. - Atriums, patios et puits de lumière
- Art. S 8. - Locaux à risques particuliers

Section III.

Désenfumage

- Art. S 9. - Domaine d'application
- Art. S 10. - Cas de plusieurs niveaux mis en communication

Section IV.

Chauffage

- Art. S 11. - Domaine d'application

Section V.

Installations électriques

- Art. S 12. - Conditions d'installation (supprimé)

Section VI.

Éclairage

- Art. S 13. - Éclairage normal (supprimé)
- Art. S 14. - Éclairage de sécurité

Section VII.

Moyens de secours

- | | |
|------------|--|
| Art. S 15. | - Moyens d'extinction |
| Art. S 16. | - Système de sécurité incendie, système d'alarme |
| Art. S 17. | - Détection automatique d'incendie |
| Art. S 18. | - Service de sécurité incendie |
| Art. S 19. | - Système d'alerte |

Chapitre VII**Établissements du type S
Bibliothèques, centres de documentation
et de consultation d'archives****Section I****Généralités****Article S 1****Établissements assujettis**

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bibliothèques et aux centres de documentation et de consultation d'archives dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.

Article S 2**Calcul de l'effectif**

L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

Section II**Construction****Article S 3****Conception**

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

§ 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

- sa superficie ne doit pas dépasser 1200 mètres carrés ;
- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 800 mètres carrés.

Article S 4**Isolement par rapport aux tiers**

En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à risques particuliers.

Article S 5**Parc de stationnement couvert (Arrêté du 9 mai 2006)**

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

Article S 6

Niveaux partiels

La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de trois niveaux (à l'exclusion du sous-sol) et si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ;
- soit le plafond de ce volume est en tous points à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins deux mètres au niveau le plus élevé ;
- le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24 ;
- la surface de chaque niveau est inférieure à 50 p. 100 du niveau le plus grand ;
- aucun local à risques importants ne doit être en communication avec ce volume.

Article S 7

Atriums, patios et puits de lumière

Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.

Article S 8

Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :

- les ateliers de reliure et de restauration ;
- les magasins de conservation de documents ;
- les locaux d'archives ;
- les locaux d'emballage et de manipulation des déchets ;
- les locaux de stockage et de manipulation de matières dangereuses.

b) Locaux à risques moyens :

- les réserves de proximité d'un volume inférieur à 300 mètres cubes.

Toutefois les magasins dit « ouverts » ou en « libre accès » sont assimilés à des locaux à risques courants.

Section III

Désenfumage

Article S 9

Domaine d'application (Arrêté du 22 mars 2004)

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article S 16, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.

§ 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 m³, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent

des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public.

Article S 10

Cas de plusieurs niveaux mis en communication (Arrêté du 22 mars 2004)

Dans le cas prévu à l'article S 6, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique.

Section IV Chauffage

Article S 11

Domaine d'application (Arrêté du 29 juillet 2003)

§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. À l'exception des cassettes chauffantes électriques et des panneaux radiants électriques, seuls sont autorisés les appareils indépendants électriques fixes, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45.

Section V Installations électriques

Article S 12

Conditions d'installation

(Supprimé par arrêté du 19 novembre 2001)

Section VI Éclairage

Article S 13

Éclairage normal

(Supprimé par arrêté du 19 novembre 2001)

Article S 14

Éclairage de sécurité

[Arrêté du 19 novembre 2001] « Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. »

Section VII Moyens de secours

Article S 15

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

- par une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » lorsque l'établissement est tenu de posséder un service de sécurité.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

§ 3. Des personnes spécialement désignées par l'exploitant doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.

Article S 16

Système de sécurité incendie, système d'alarme

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

Les établissements de 1^{re} catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A.

Les établissements de 2^e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.

Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

Article S 17

Détection automatique d'incendie

Dans le cas d'un système de sécurité incendie de catégorie A, la détection automatique d'incendie n'est exigée que :

- dans les locaux à risques particuliers visés à l'article S 8 ;
- dans les magasins dits « ouverts » ou en « libre accès ».

Article S 18

Service de sécurité incendie

§ 1. En application de l'article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :

a) Établissements de première catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 46 ;

b) Autres établissements de première catégorie : par des agents de sécurité incendie qui par dérogation aux dispositions de l'article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.

§ 2. Pour les établissements de 2^e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.

Article S 19

Système d'alerte

En application de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

Arrêté du 18 novembre 1987 (JO du 14 janvier 1988) modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 11 septembre 1989 (JO du 18 novembre 1989) ;
- 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993) ;
- 12 juin 1995 (JO du 18 juillet 1995) ;
- 11 janvier 2000 (JO du 3 février 2000) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 23 janvier 2004 (JO du 22 février 2004) ;
- 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- 10 octobre 2005 (JO du 1^{er} décembre 2005) ;
- 9 mai 2006 (JO du 8 juillet 2006) ;
- 12 octobre 2006 (JO du 1^{er} novembre 2006) ;
- 4 juillet 2007 (JO du 28 juillet 2007) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009).

Table des matières

Section I.

Généralités

- | | |
|-----------|---|
| Art. T 1. | - Établissements assujettis |
| Art. T 2. | - Calcul de l'effectif |
| Art. T 3. | - Propriétaires, organisateurs, exposants |
| Art. T 4. | - Obligations des propriétaires et concessionnaires |
| Art. T 5. | - Obligations des organisateurs |
| Art. T 6. | - Obligations et qualifications du chargé de sécurité |
| Art. T 7. | - Obligations de l'autorité administrative |
| Art. T 8. | - Obligations des exposants et locataires de stands |
| Art. T 9. | - Exploitation |

Section II.

Construction

- | | |
|------------|--|
| Art. T 10. | - Conception de la distribution intérieure |
| Art. T 11. | - Isolement par rapport aux tiers |
| Art. T 12. | - Parc de stationnement couvert |
| Art. T 13. | - Locaux à risques particuliers |
| Art. T 14. | - Trémies formant hall |
| Art. T 15. | - Recouvrement interne |
| Art. T 16. | - Volume libre |
| Art. T 17. | - Galeries techniques ou de service |

Section III.

Dégagements

- | | |
|------------|--|
| Art. T 18. | - Conception générale des dégagements |
| Art. T 19. | - Protection des escaliers des bâtiments |
| Art. T 20. | - Sorties |

Section IV.

Art. T 21.
Art. T 22.
Art. T 23.
Art. T 24.

Aménagements

- Stands - Podiums - Estrades - Gradins - Chapiteaux - Tentes
- Vélums
- Stands couverts - Plafonds et faux plafonds pleins - Stands en surélévation
- Délimitation par cloisonnement partiel

Section V.

Art. T 25.
Art. T 26.

Désenfumage

- Domaine d'application
- Trémies formant hall

Section VI.

Art. T 27.

Chauffage

- Domaine d'application

Section VII.

Art. T 28.
Art. T 29.
Art. T 30.
Art. T 31.

Installations au gaz

- Dispositions générales
- Installations à la charge du propriétaire
- Installations temporaires à la charge de l'exposant
- Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés

Section VIII.

Art. T 32.
Art. T 33.
Art. T 34.
Art. T 35.
Art. T 36.

Installations électriques

- Domaine d'application
- Dispositions générales
- Installations fixes
- Installations semi-permanentes
- Installations particulières des stands

Section IX.

Art. T 37.
Art. T 38.

Éclairage

- Éclairage normal
- Éclairage de sécurité

Section X.

Art. T 38-1.
Art. T 39.
Art. T 40.
Art. T 41.
Art. T 42.
Art. T 43.
Art. T 44.
Art. T 45.
Art. T 46.

Dispositions spéciales à certaines présentations

- Installations temporaires d'appareils de cuisson
- Machines et appareils présentés en fonctionnement
- Protection du public
- Machines à moteurs thermiques ou à combustion - Véhicules automobiles
- Distribution de fluides sur les stands
- Substances radioactives - Rayons X
- Lasers
- Matériels, produits, gaz interdits
- Liquides inflammables

Section XI.

Art. T 47.
Art. T 48.
Art. T 49.
Art. T 50.
Art. T 51.
Art. T 52.

Moyens de secours - Consignes

- Moyens d'extinction
- Service de sécurité incendie
- Système de sécurité incendie, système d'alarme
- Système de sonorisation
- Système d'alerte
- Consignes d'exploitation

Annexe.

Fiche de déclaration de machine ou appareil en fonctionnement

Chapitre VIII

Établissements du type T
Salles d'expositions

Section I

Généralités

Article T 1

Établissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements à vocation commerciale ⁽¹⁾ destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des nombres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.

§ 2. Les salles d'expositions à caractère permanent (véhicules automobiles, bateaux, machines et autres volumineux biens d'équipements assimilables) n'ayant pas une vocation de foire ou de salon sont visées par le présent chapitre.

(1) Les établissements à vocation culturelle, artistique ou scientifique sont assujettis au type Y.

Article T 2

Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

- a) Salles d'expositions, foires-expositions ou salons temporaires : une personne par mètre carré de la surface totale des salles accessibles au public ;
- b) Salles d'expositions à caractère permanent visées à l'article T 1 (§ 2) : une personne par 9 mètres carrés de la surface totale des salles accessibles au public.

Article T 3

Propriétaires, organisateurs, exposants

Les obligations des propriétaires et des exploitants, telles qu'elles résultent des articles R. 123-3 et R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation, sont réparties entre :

- les propriétaires, les locataires permanents ou les concessionnaires des locaux ou des enceintes ;
- les organisateurs d'expositions ;
- les exposants et locataires de stands.

Les dispositions des articles T 4, T 5 et T 8 fixent les obligations respectives de ces responsables.

Article T 4

Obligations des propriétaires et concessionnaires (Arrêté du 11 janvier 2000)

§ 1. Les propriétaires ou les concessionnaires doivent mettre à la disposition des organisateurs des installations conformes aux dispositions du présent règlement.

À cet effet, ils doivent établir et remettre à l'organisateur un cahier des charges contractuel précisant les mesures de sécurité propres aux locaux et aux enceintes loués, ainsi que les obligations respectives du propriétaire et de l'organisateur pour appliquer les prescriptions imposées par l'autorité administrative.

Le « cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation », pour ce qui concerne la sécurité incendie, doit être validé par l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité compétente et doit comporter les rubriques suivantes :

- les contraintes de sécurité incendie liées au règlement de sécurité et les prescriptions complémentaires permanentes de l'autorité administrative ;
- l'organisation générale de la sécurité incendie du site et, en particulier, la composition et la répartition des missions entre le service de sécurité incendie de l'établissement et celui de la manifestation ;
- les consignes générales de sécurité incendie ;
- les conditions dans lesquelles, si nécessaire, le chef d'établissement désignera une personne pour coordonner l'action de plusieurs chargés de sécurité agissant simultanément sur un même site ;
- les plans de l'établissement, avec indication d'une échelle graphique, faisant apparaître :
 - l'emplacement des moyens de secours ;
 - les servitudes de circulation intérieure ;
 - les conditions de desserte et d'accessibilité des bâtiments et du site et les contraintes de stationnement ;
- les possibilités et les contraintes d'utilisation des espaces extérieurs ;
- les activités autorisées et leurs éventuelles contraintes ;
- les limitations ou les interdictions d'emploi ou de mise en œuvre de matériels ou d'installations ;
- les éventuelles obligations de recours à une personne ou un organisme agréé pour certaines installations, ou habilité pour ce qui concerne les CTS.

Dans le cas où le propriétaire ou le concessionnaire souhaiterait imposer aux organisateurs des contraintes complémentaires en matière de sécurité incendie, celles-ci devront figurer dans le présent cahier des charges et leur origine précisée.

Le « cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation » doit être annexé au registre de sécurité.

§ 2. Les exploitants, les concessionnaires et les locataires permanents des locaux ou des enceintes destinés à des activités annexes (restaurants, cafétérias, bureaux, locaux de prestataires de service, etc.) sont responsables de l'application des règles de sécurité propres à leurs activités.

À cet effet, le propriétaire doit fixer cette responsabilité dans un cahier des charges contractuel entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et les locataires permanents de l'établissement, ainsi que les obligations respectives des deux parties pour appliquer les prescriptions imposées par l'autorité administrative.

Ce cahier des charges intègre le règlement de sécurité et les prescriptions permanentes de l'autorité administrative.

Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le « cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation ».

Il doit être tenu à la disposition de l'administration, de l'organisateur et du chargé de sécurité lors de toute manifestation.

Ce cahier des charges doit être annexé au registre de sécurité.

Article T 5

Obligations des organisateurs (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. L'organisateur doit demander à l'autorité administrative l'autorisation de tenir une activité du présent type deux mois avant son ouverture. La demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée, son implantation, l'identité et les qualifications du ou des chargés de sécurité et être accompagnée d'un dossier comportant :

- le « cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation » visé à l'article T 4 ;

- une note de présentation générale et une note technique de sécurité rédigées, datées et signées par le chargé de sécurité, cosignées par l'organisateur, attestant du respect du présent règlement ;
 - tout document prévu dans le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation" ;
 - une attestation du contrat liant l'organisateur au propriétaire ou concessionnaire ;
 - la composition du service de sécurité incendie défini à l'article T 48 ;
 - un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d'accessibilité du site, l'emplacement des appareils d'incendie et les utilisations des espaces extérieurs ;
 - un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le tracé des circulations, l'emplacement des stands ou espaces réservés aux exposants, les emplacements des locataires permanents, les emplacements des stands à étage et des cuisines provisoires, l'emplacement des moyens de secours, l'emplacement des poteaux de structures, les installations fixes de gaz, l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, l'emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions de l'article T 20 (§ 2).
- Un double de cette demande doit être transmis au propriétaire ou concessionnaire.

§ 2. L'organisateur doit veiller à l'application des règles de sécurité dans l'ensemble des installations propres à une manifestation dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition. Il doit désigner un (ou plusieurs) chargé(s) de sécurité et doit appliquer les prescriptions formulées par l'administration en réponse à la demande d'autorisation de la manifestation.

Ses obligations prennent fin en fonction des clauses prévues dans le cahier des charges cité à l'article T 4 (§ 1), sans que cela puisse être avant le départ du public.

Le nombre et la qualification des chargés de sécurité doivent être adaptés à l'importance et à la nature de la manifestation.

§ 3. L'organisateur doit tenir à la disposition de la commission de sécurité et remettre, avant la manifestation, à chaque exposant, un extrait du "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands" qui précise notamment :

- l'identité et la qualification du (ou des) chargé(s) de sécurité ;
- les règles particulières de sécurité à respecter ;
- l'obligation de déposer auprès de lui une demande d'autorisation ou une déclaration pour les cas prévus aux articles T 8 (§ 3) et T 39.

L'ensemble de ces extraits constitue le "cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands". Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le "cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation". Il peut être consulté par le propriétaire.

§ 4. L'organisateur notifie aux exposants les décisions de l'administration relatives aux déclarations et autorisations adressées à celle-ci, et en remet une copie au chargé de sécurité.

§ 5. Sur proposition du chargé de sécurité, dont le rôle est défini à l'article T 6, l'organisateur doit interdire l'exploitation des stands non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la distribution de l'électricité et des autres fluides leur est refusée par l'organisateur.

Ce point doit être défini dans le contrat liant l'organisateur à l'exposant ou au locataire de stand et dans le contrat liant le propriétaire ou le concessionnaire à l'organisateur.

Article T 6 (Arrêté du 24 septembre 2009)

Obligations et qualifications du chargé de sécurité

§ 1. Obligations du chargé de sécurité.

Sous la responsabilité de l'organisateur, le chargé de sécurité visé à l'article T 5 a pour mission :

- d'étudier avec l'organisateur de la manifestation le dossier d'aménagement général de l'ensemble de la manifestation et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l'avis de l'administration. Ce dossier, très précis quant à l'implantation et l'aménagement des différentes parcelles, sera cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité ;
- de faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées par l'administration ;
- de faire respecter les prescriptions des cahiers des charges visées aux articles T 4 et T 5 ;
- de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour leurs aménagements ;
- d'examiner les déclarations et demandes d'autorisation mentionnées dans la section X du présent chapitre et de détenir la liste des stands concernés ;
- de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de l'ouverture au public, l'application des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à l'exception des dispositions constructives ;
- de s'assurer que les éventuels stands à étage ont fait l'objet d'un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé ;
- d'assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation ;
- d'informer, en temps utile, l'administration des difficultés rencontrées dans l'application du présent règlement ;
- de tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l'implantation des sources radioactives, à l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés ;
- de signaler à l'organisateur et au propriétaire des lieux tout fait occasionné par les autres exploitations permanentes de l'établissement (cafétéria, restaurant, cantine...) susceptibles d'affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours ;
- de s'assurer que les équipements de sécurité de l'établissement ne soient pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours ;
- d'examiner tout document permettant de s'assurer que les visites de maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées ;
- de contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la manifestation ;
- de rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises par l'autorité administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, avant l'ouverture au public, simultanément à l'organisateur de la manifestation et au propriétaire des lieux. Ce rapport prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et est tenu à la disposition de l'administration par l'organisateur.

§ 2. Qualifications du chargé de sécurité.

Le chargé de sécurité doit être titulaire soit :

- du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 3), à jour de recyclage, obtenu conformément aux dispositions définies par les articles 3 et 6 de l'appendice à l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour l'ensemble d'une manifestation dans laquelle l'effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes ;
- du diplôme ERP-IGH 3, délivré en application des arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, obtenu avant le 31 décembre 2005. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour l'ensemble d'une manifestation dans laquelle l'effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes et n'est offerte que jusqu'au 31 décembre 2011 afin de permettre aux personnes titulaires du diplôme précité d'obtenir un diplôme SSIAP 3 par équivalence après un stage de recyclage ou de remise à niveau ;

- du diplôme unité de valeur des sapeurs-pompiers (PRV2), à jour de recyclage, défini par l'arrêté du 25 janvier 2006 relatif au guide national de référence relatif à la prévention ;
- de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2), à jour de recyclage, définie par l'arrêté du 8 mars 2007 relatif aux attestations de compétence en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
- du brevet de prévention contre les risques d'incendie et de panique ou de l'attestation de stage de prévention obtenue avant le 25 janvier 2006, à jour de recyclage, reconnu comme équivalent jusqu'au 31 décembre 2011 et ce pour permettre aux personnes titulaires des diplômes précités de suivre, selon les cas :
 - soit un stage de formation de maintien des acquis prévu à l'article 2.2.2 du guide national de référence approuvé par l'arrêté du 25 janvier 2006 ;
 - soit un stage de recyclage prévu à l'article 13 de l'arrêté du 8 mars 2007.
 Au-delà du 31 décembre 2011, les titulaires des diplômes précités devront avoir suivi les formations de maintien des acquis ou les recyclages susmentionnés pour exercer la fonction de chargé de sécurité ;
- du contrôle des connaissances prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public, complété par une attestation datant de moins de trois ans obtenue suite à un stage de maintien et d'actualisation des connaissances prévu à l'article 13 de l'arrêté du 8 mars 2007.

Article T 7

Obligations de l'autorité administrative (Arrêté du 11 janvier 2000)

§ 1. L'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande prévue à l'article T 5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt.

§ 2. La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l'ouverture au public.

Article T 8

Obligations des exposants et des locataires de stands (Arrêté du 11 janvier 2000)

§ 1. Les exposants et locataires de stands doivent respectivement appliquer les cahiers des charges cités aux articles T 4 (§ 1) et T 5 (§ 2).

§ 2. Les aménagements doivent être achevés au moment de la visite de réception par le chargé de sécurité. Toutes dispositions doivent être prises pour que celui-ci puisse les examiner en détail.

Dans chaque stand, l'exposant ou son mandataire qualifié doit être présent lors de cette visite de réception. Il doit tenir à la disposition des membres de la commission tout renseignement concernant les installations et les matériaux visés à l'article T 21, sauf pour ceux faisant l'objet d'une marque de qualité.

§ 3. Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou à combustion, des lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à l'organisateur un mois avant l'ouverture au public.

Article T 9

Exploitation

L'ensemble des mesures relatives à l'exploitation (aménagement des stands, stockage, distribution des fluides...) s'applique à tous les établissements existants ou à construire.

Section II Construction

Article T 10

Conception de la distribution intérieure

En application de l'article CO 1 (§ 2), seul le cloisonnement traditionnel est autorisé.

Article T 11

Isolement par rapport aux tiers

§ 1. Les établissements du présent type ne doivent avoir aucune ouverture sur des cours dont la plus petite dimension est inférieure à 8 mètres et sur lesquelles des tiers prennent air ou lumière.

§ 2. En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à « risques particuliers » s'ils ne sont pas protégés par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».

Article T 12

Parc de stationnement couvert (Arrêté du 9 mai 2006)

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

Article T 13

Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :

- les réserves et les dépôts d'un volume supérieur à 500 mètres cubes ;
- les locaux de réception des matériels et des marchandises ;
- les locaux d'emballage et de manipulation des déchets.

b) Locaux à risques moyens :

- les réserves et les dépôts d'un volume maximal de 500 mètres cubes ;
- les ateliers d'entretien, de maintenance et de réparation.

Article T 14

Trémies formant hall

En atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1), la réunion partielle de trois niveaux consécutifs par des trémies pour former hall est admise sous réserve que :

- la surface totale des niveaux partiels ou des mezzanines soit inférieure à 50 p. 100 de la surface du niveau le plus important ;
- le plafond du hall soit en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond du niveau partiel le plus élevé ;
- le niveau supérieur soit à l'aplomb ou en retrait du niveau situé en dessous.

Article T 15

Recoupement interne

§ 1. Dans les établissements de grandes dimensions, il est exigé un recoupement des salles soit permanent, soit au moment de l'incendie, afin de :

- limiter la propagation du feu ;
- faciliter l'intervention des secours.

Ce recoupement des grandes salles d'expositions doit être réalisé :

- soit par un recoupement traditionnel constitué par des murs CF de degré deux heures et des dispositifs de franchissement de même comportement au feu ;
- soit par les systèmes visés au paragraphe 2 du présent article ;
- soit par un volume libre visé à l'article T 16 ci-après, un tel recoupement est interdit en sous-sol.

Les tableaux I et II ci-après fixent les surfaces maximales d'expositions admissibles au sein d'un même local.

Tableau I Établissements à rez-de-chaussée

SURFACES MAXIMALES D'EXPOSITION ADMISSIBLES (m²) *			
Surface de base	+ 50 % sorties	Sprinkleurs	+ 50 % sorties + sprinkleurs
4 500	7 000	9 000	13 500

* Y compris les niveaux partiels ou les mezzanines

Tableau II Établissements à plusieurs niveaux

	SURFACES MAXIMALES D'EXPOSITION ADMISSIBLES (m²) *			
	Surface de base	+ 50 % sorties	Sprinkleurs	+ 50 % sorties + sprinkleurs
Sous-sol (sauf volume libre)	1 500	2 500	3 000	4 500
Autre niveau	3 000	4 500	6 000	9 000

* Y compris les niveaux partiels ou les mezzanines

La surface de base définie dans les tableaux I et II est majorée si le nombre des sorties est augmenté de 50 % par niveau ou si l'établissement est défendu par [Arrêté du 12 octobre 2006] « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».

Lorsque le nombre de sorties est augmenté de 50 % à chaque niveau, chaque sortie doit offrir au moins trois unités de passage et chaque bloc-porte doit posséder deux vantaux de mêmes dimensions.

Dans tous les cas, la surface maximale d'expositions admissible intègre la surface totale des niveaux (y compris celle des niveaux partiels ou des mezzanines intercalaires) au sein d'un même volume.

En ce qui concerne le recoupement par volumes libres, rien ne s'oppose à la présence de plusieurs volumes libres pour recouper un grand local.

§ 2. Le recoupement peut également être réalisé :

- soit au moyen d'éléments de construction irrigués ou non présentant un CF de degré deux heures ;
- soit par tout autre système accepté après avis de la commission centrale de sécurité.

Dans le cas de dispositif dynamique de recoupement, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Le système doit faire l'objet d'un essai dans un laboratoire agréé en vue de la délivrance d'un compte rendu sur le comportement au feu ;

- b) Le système doit avoir fonctionné en totalité 30 secondes après le déclenchement ;
- c) La société constructrice du dispositif doit avoir la responsabilité de l'ensemble du système (montage, assemblage, hydraulique...) ;
- d) Les mécanismes de commande et de déclenchement des systèmes utilisés doivent faire l'objet d'un avis favorable de la part d'un laboratoire agréé.

§ 3. Dans tous les cas, la ruine d'une partie de la structure du bâtiment ne doit pas entraîner la ruine de la structure de l'autre partie, ni celle du système de recoupement.

§ 4. Quel que soit le système de recoupement choisi par le concepteur, cela ne change en rien la stabilité au feu de la structure principale de l'établissement définie dans les articles CO 12, CO 14 et CO 15.

Article T 16

Volume libre

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), un volume libre a pour objet d'isoler entre elles des zones d'expositions de superficie voisine tout en maintenant, pour des raisons d'exploitation, une grande salle unique.

Les caractéristiques de ce volume libre sont les suivantes :

- largeur minimale de 8 mètres ;
- hauteur au moins égale à celle de la salle ;
- il ne comporte :
 - aucun matériel ou aménagement ;
 - aucun exutoire, ni aucune baie ou bande d'éclairage naturel ;
- (Arrêté du 19 novembre 2001) « les matériels et les canalisations électriques doivent être limités à ceux nécessaires au fonctionnement de ce volume ; »
- il est limité en partie supérieure par deux retombées d'au moins un mètre formant écran de cantonnement de part et d'autre.

Des amenées d'air, destinées au désenfumage des cantons latéraux, doivent être disposées dans ce volume libre ; leur surface géométrique totale doit être au moins égale à la moitié de la valeur nécessaire au désenfumage du plus grand canton.

(Les cantons situés de part et d'autre doivent être désenfumés dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage).

§ 2. Les volumes libres peuvent être utilisés comme dégagements principaux.

Article T 17

Galeries techniques ou de service

Les galeries techniques ou de service de grande longueur d'un même bâtiment ou celles mettant en communication les bâtiments d'un même établissement doivent être recoupées par des cloisons CF de degré une heure munies de portes PF de degré une demi-heure et dotées d'un ferme-porte au droit des systèmes de recoupement dans le premier cas et au droit des parois d'isolement dans le deuxième cas.

Section III

Dégagements

Article T 18

Conception générale des dégagements

§ 1. Un tiers au moins de la surface des salles d'expositions doit être réservé à la circulation du public.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), aucun dégagement ne peut être commun avec les dégagements des locaux occupés par des tiers.

§ 3. Les stands de grandes dimensions doivent être conçus de manière à ne pas gêner les conditions d'évacuation envisagées pour chaque niveau.

Article T 19

Protection des escaliers des bâtiments

§ 1. Les escaliers doivent être protégés dans les conditions fixées aux articles CO 53 ou CO 54. Toutefois, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3, a, 1^{er}), cette protection n'est pas exigée pour :

- tous les escaliers desservant les trois niveaux consécutifs visés à l'article T 14 ;
- les escaliers supplémentaires éventuels, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants si l'établissement est défendu en totalité par (Arrêté du 12 octobre 2006) « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».

§ 2. Les escaliers protégés doivent desservir tous les niveaux.

§ 3. Lorsqu'un établissement comporte des escaliers protégés et des escaliers non protégés, les premiers doivent être judicieusement répartis par rapport aux seconds.

Article T 20

Sorties

§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 35, si certaines sorties d'un établissement ne sont pas utilisées pour une exposition particulière (occupation partielle des locaux par exemple), elles doivent répondre aux conditions fixées à l'article T 24 (§ 2).

§ 2. Pour des expositions où la fréquentation est limitée (salons professionnels par exemple), il peut être admis, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, que certaines sorties (dans la limite maximale d'un tiers) puissent être provisoirement neutralisées.

La demande doit être présentée à l'autorité administrative dans le cadre de l'article T 5.

☞ La disposition mentionnée à l'article T 20 § 2 (neutralisation provisoire de certaines sorties dans la limite d'un tiers) n'est applicable que pour les expositions où la fréquentation est limitée.

Pour être considérée comme limitée et permettre d'envisager l'application de l'article T 20 § 2, la fréquentation d'un hall dans le cadre d'un salon doit être :

- soit strictement réservée aux professionnels concernés par le thème du salon,
 - soit strictement contrôlée grâce à des moyens de dispositifs de comptage fiables sous la surveillance d'une équipe de sécurité dans le cadre d'une organisation prévue et dimensionnée dans le cahier des charges prévu à l'article T 4.
- Le cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation, pour ce qui concerne la sécurité incendie et donc les conditions d'application de l'article T 20 § 2, doit être validé par l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité compétente. (CCS du 5 janvier 2012)

Section IV

Aménagements

Article T 21

Stands - Podiums - Estrades - Gradins - Chapiteaux - Tentes

§ 1. Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums... ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection et d'extinction automatiques.

❷ *Essai de vélums utilisables dans les salons et expositions.*

Pour satisfaire aux exigences de l'article T 21, § 1, qui stipule que « les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums... ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection et d'extinction automatiques », les concepteurs et réalisateurs ont mis au point des vélums ajourés (vides 50 %) ou à mailles fusibles qu'ils souhaitent disposer sur la totalité de certains salons.

Ces vélums doivent faire l'objet d'une attestation de respect des conditions requises par l'article T 21, § 1 délivrée par le laboratoire du C.N.P.P., seul agréé pour la délivrer.

La méthodologie d'essai consiste à installer un vélum à une hauteur de 3,50 m environ dans le local sprinkleur dont la superficie est de 49 m² (7 x 7 m).

Le sprinkleur utilisé sera du type conventionnel alimenté sous des pressions de 0,5 et 1 bar. Il sera placé à une hauteur de 6,15 m ainsi que les détecteurs.

Il sera procédé avant mise en place du vélum, à des essais de référence :

- répartition d'eau au sol ;

- essai de détection avec des foyers types.

Ces essais seront renouvelés avec chaque type de vélum afin d'apprécier leur incidence sur les délais de mise en œuvre et l'efficacité du sprinkleur. (CCS du 24 octobre 1990)

§ 2. La constitution et l'aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur ossature, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 conformément aux dispositions de l'article AM 15.

§ 3. Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.

§ 4. les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d'une hauteur supérieure à 0,30 mètre et d'une superficie totale supérieure à 20 mètres carrés, peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M4.

§ 5. Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu. Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s'ils représentent plus de 20 % de la surface totale de ces éléments, les dispositions du présent article leur sont applicables. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présentés des textiles et des revêtements muraux.

§ 6. Si, éventuellement, un chapiteau ou une tente ou une structure est installé dans le hall d'expositions, cet ouvrage doit être conforme aux dispositions des articles CTS 1 à CTS 37, à l'exception de l'article CTS 5.

En aucun cas, il ne peut être admis d'incompatibilité entre les dispositions des articles CTS concernés et celles du présent chapitre. L'ouvrage ci-dessus doit être installé de façon telle que son environnement ne puisse diminuer son niveau de sécurité.

Article T 22

Vélums

Compte tenu du caractère temporaire des manifestations, les vélums d'allure horizontale sont autorisés pendant la durée de la manifestation, dans les conditions prévues à l'article AM 10 (§ 2). Ils doivent être en matériaux de catégorie M1 ⁽¹⁾. Ils peuvent être toutefois de catégorie M2 si l'établissement est défendu par {Arrêté du 12 octobre 2006} « un système d'extinction automatique du type sprinkleur ».

(1) : La preuve du classement à la réaction au feu doit être apportée :

- soit par identification placée en lisière du tissu si le traitement est effectué en usine ou en atelier ;
- soit par un tampon ou un sceau directement posé sur le tissu si le traitement est effectué in situ.

Cette identification doit être :

- soit le marquage de qualité d'un organisme certificateur ;
- soit l'identification apposée par le fabricant donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) :
 - le nom du fabricant ;
 - le nom de la fibre utilisée ;
 - la référence du produit à l'ignifugation ;
 - le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.
- soit une identification apposée par l'apporteur donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) ;
 - le nom de l'apporteur ;
 - la référence du produit d'ignifugation employé ;
 - une identification du lot de traitement ou date d'application si le traitement est effectué sur un tissu posé ;
 - le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.

(Dans tous les cas, ces informations doivent être reportées sur les factures et les éventuels certificats d'ignifugation).

Article T 23

Stands couverts - Plafonds et faux plafonds pleins - Stands en surélévation

§ 1. Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum pleins, ainsi que ceux possédant un niveau de surélévation ou ceux qui ne répondent pas aux conditions de l'article T 21 (§ 1), doivent remplir simultanément les conditions suivantes :

- avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés ;
- être distants entre eux d'au moins 4 mètres ;
- totaliser une surface de plafonds et faux plafonds pleins (y compris celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 % de la surface du niveau concerné.

Chaque stand ou local ne peut avoir qu'un seul niveau de surélévation.

§ 2. Si la surface de ces stands ou locaux est supérieure à 50 mètres carrés, chacun d'entre eux doit posséder des moyens d'extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans l'établissement.

Article T 24

Délimitation par cloisonnement partiel

§ 1. Si tout le volume du hall n'est pas utilisé, des éléments de séparation en matériaux de catégorie M3, et ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, délimiteront l'aire effectivement utilisée. Leur stabilité mécanique doit leur permettre de résister à la poussée du public.

§ 2. Si des sorties sont rendues inutilisables du fait de cette délimitation, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis.

§ 3. Les surfaces du hall non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la durée de la manifestation. Dans le cas contraire, elles doivent faire l'objet d'une attention spéciale du chargé de sécurité, notamment sur les points particuliers de l'existence de déga-

gements suffisants, du rangement correct de ces dépôts ou stockages, de la surveillance par le personnel de l'établissement et du maintien du libre accès aux moyens de secours existants.

Section V

Désenfumage

Article T 25 (Arrêté du 22 mars 2004)

Domaine d'application

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article T 49, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.

§ 3. Les locaux visés à l'article T 13 peuvent être désenfumés, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumi-gène) important.

Article T 26

Trémies formant hall (Arrêté du 22 mars 2004)

Dans les conditions définies à l'article T 14, le désenfumage des niveaux mis en communication est effectué de la façon suivante :

- seul le niveau le plus bas peut être désenfumé par la trémie de communication dans le respect de l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public (§ 7.1.5).
- les autres niveaux ne peuvent être désenfumés par cette trémie et le sont dans les conditions définies au paragraphe 7.2.4. de l'instruction technique 246.

Section VI

Chauffage

Article T 27

Domaine d'application (Arrêté du 29 juillet 2003)

§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. Le chauffage des établissements de 1^{re} et de 2^e catégories peut être assuré par des appareils de production-émission électriques répondant aux exigences des articles CH 44 et CH 45, ainsi que par des tubes rayonnants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51, CH 53 et CH 54.

§ 3. Le chauffage des établissements de 3^e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54.

§ 4. Le chauffage des établissements de 4^e catégorie peut être assuré par des appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux ou liquide installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 54.

§ 5. L'éventuel chauffage complémentaire des stands peut être assuré conformément aux articles CH 44 et CH 45.

Section VII

Installations au gaz

Article T 28 (Arrêté du 23 janvier 2004)**Dispositions générales**

Les stands peuvent être alimentés en gaz soit par réseau, soit par récipients.

La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :

- les installations de distribution dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement conformément à l'article T 29 ;
- les installations temporaires établies dans les stands, conformément à l'article T 30.

L'utilisation de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions de l'article T 31.

Article T 29**Installations à la charge du propriétaire**

§ 1. Les installations à la charge du propriétaire doivent être conçues de manière que les travaux de raccordement à entreprendre pour une manifestation temporaire soient réduits au minimum. À cet effet, la distribution du gaz doit être assurée au moyen d'un réseau de distribution installé à poste fixe.

§ 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Le réseau de distribution interne au bâtiment doit être subdivisé en zones. Elles doivent chacune couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et doivent pouvoir être isolées rapidement en cas de danger. En sous-sol, ces zones doivent correspondre aux limites fixées au premier paragraphe de l'article T 15.

Les organes de coupure de zone doivent être disposés de telle façon qu'ils ne soient accessibles qu'au personnel compétent de l'établissement.

Dans les conditions normales d'exploitation, la pression de distribution à l'intérieur des locaux devra être inférieure à 400 millibars pour le gaz naturel et à 1,5 bar pour les hydrocarbures liquéfiés. »

§ 3. Dans les établissements où la puissance utile installée à l'intérieur du bâtiment est supérieure à 200 kW, la présence d'un personnel compétent est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 2 ci-dessus. Ce personnel peut également intervenir pour le cas prévu à l'article T 33 (§ 2).

§ 4. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Les tuyauteries doivent être placées en aérien ou dans des caniveaux spécifiques ou non. Elles doivent être repérées. »

§ 5. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Toutes mesures doivent être prises pour réduire les risques de dégradation des installations pouvant survenir au cours de l'aménagement. »

§ 6. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Une prise en attente, facilement accessible, munie d'un organe de coupure, doit être prévue sur le réseau afin de permettre le raccordement avec les installations provisoires du stand. »

La sortie de ces prises doit être protégée soit par un fourreau assorti d'une platine rendue solidaire du sol, soit par tout autre dispositif présentant les mêmes garanties de sécurité.

(Arrêté du 23 janvier 2004) « En l'absence d'installation provisoire de stand, les organes de coupure doivent être munis d'un bouchon vissé. »

Article T 30**Installations temporaires à la charge de l'exposant**

§ 1. En atténuation des dispositions de l'article GZ 11, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.

§ 2. (Arrêté du 23 janvier 2004) « L'organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l'article T 29, doit être signalé et facilement accessible en permanence au personnel du stand. »

§ 3. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Chaque installation doit faire l'objet, avant utilisation du gaz, d'une vérification d'étanchéité réalisée par l'installateur. »

(Les paragraphes 4 et 5 ont été abrogés par l'arrêté du 23 janvier 2004).

Article T 31

Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés

§ 1. (Arrêté du 23 janvier 2004) « En dérogation aux dispositions des articles GZ 7 et GZ 8, les récipients contenant 13 kg de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d'expositions. »

§ 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites. Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.

Elles doivent être :

- soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de six par stand ;
- soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de six par stand.

§ 3. (Arrêté du 23 janvier 2004) « Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l'extérieur du bâtiment. »

(Le paragraphe 4 a été abrogé par l'arrêté du 23 janvier 2004).

Section VIII Installations électriques

Article T 32

Domaine d'application

Les installations électriques comprennent :

- les installations fixes et semi-permanentes, dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, sous sa responsabilité ;
- les installations établies dans les stands destinés aux exposants et réalisées par eux-mêmes ou pour leur compte, sous leur responsabilité.

La limite entre ces deux installations se situe au niveau du tableau (Arrêté du 19 novembre 2001) « électrique » de chaque stand.

Article T 33

Dispositions générales

§ 1. Les installations de distribution, à l'exception de celles de l'éclairage de sécurité, doivent être divisées en zones ; chaque zone ne doit intéresser qu'un seul niveau, couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et pouvoir être isolée rapidement.

§ 2. En complément des dispositions de l'article (Arrêté du 19 novembre 2001) « EL 18, [§ 2] », dans les salles où la puissance mise en œuvre est supérieure à 200 kVA, la présence d'une personne compétente est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 1 ci-dessus. Il est admis que cette personne soit la même que celle prévue à l'article T 29 [§ 3].

Article T 34

Installations fixes

§ 1. Les installations fixes doivent être conçues de manière que les installations semi-permanentes soient réduites au minimum.

§ 2. L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée du tableau de distribution, ou du local de service électrique, par des circuits distincts de ceux des services généraux et de l'éclairage normal.

§ 3. Au point de raccordement entre les installations fixes et les installations semi-permanentes, sur chaque canalisation doivent être prévus, à son origine, un ou plusieurs dispositifs assurant les fonctions de sectionnement et de protection contre les surintensités.

Le calibre et le réglage de ces dispositifs de protection doivent être déterminés lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction des circuits raccordés en aval.

Ces points de raccordement doivent rester accessibles au seul personnel visé à l'article T 33 (§ 2).

Article T 35

Installations semi-permanentes

§ 1. La longueur de chaque circuit, en projection horizontale, depuis le dispositif de protection prévu à l'article T 34 (§ 3), ne doit pas dépasser 30 mètres. Les emplacements des points d'alimentation, d'une part, et des stands, d'autre part, doivent être prévus en conséquence sans limitation de longueur.

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Une même canalisation peut alimenter plusieurs tableaux électriques jusqu'à concurrence d'une puissance totale de 36 kVA. Les stands nécessitant une puissance plus importante doivent être alimentés individuellement. »

§ 3. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les installations semi-permanentes doivent aboutir, dans chaque stand, à un tableau électrique comprenant l'appareillage qui doit assurer les fonctions suivantes :

- coupure d'urgence de tous les conducteurs actifs ;
- protection contre les surintensités ;
- protection contre les contacts indirects.

Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent être plombés et les bornes des différents appareils, à l'exception des bornes aval, doivent être rendues inaccessibles. »

§ 4. La protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs à courant différentiel-résiduel placés sur le tableau, ou dans le coffret, visés au paragraphe précédent, mais disposés de telle manière que l'exposant ait la possibilité d'en vérifier périodiquement le fonctionnement afin de signaler toute défaillance à l'exploitant qui doit y remédier.

§ 5. (Arrêté du 19 novembre 2001) « La borne de terre de chaque tableau doit être reliée au réseau général de protection. »

§ 6. Ces installations ne doivent en aucun cas gêner la circulation du public.

Article T 36

Installations particulières des stands

§ 1. Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement.

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Le tableau électrique visé à l'article T 35, (§ 3), doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au personnel du stand ainsi qu'au propriétaire de l'établissement. »

§ 3. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les canalisations électriques des installations des stands doivent être mises en œuvre conformément à l'article EL 23. »

Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté.

(Alinéa supprimé par l'arrêté du 19 novembre 2001).

§ 4. Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue à l'article 35 (§ 5).

(Arrêté du 19 novembre 2001) « Si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA. »

Les appareils de la classe I doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.

L'utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.

☞ Interprétation et application de cet article - Installations particulières des stands.

Le § 4 concerne uniquement les matériels électriques exposés dans les stands. (CCS du 2 juillet 1992).

(Le paragraphe 5 a été supprimé par l'arrêté du 22 novembre 2004).

Section IX

Éclairage

Article T 37

Éclairage normal

§ 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les appareils d'éclairage assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixés ou suspendus aux parois latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment. »

Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation semi-permanente qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article T 35.

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les appareils d'éclairage normal des stands visés à l'article T 23 doivent être fixés ou suspendus aux structures du stand. »

§ 3. (Arrêté du 19 novembre 2001) « L'alimentation de tous les appareils d'éclairage normal et d'appoint des stands doit respecter les dispositions de l'article T 36. »

Article T 38

Éclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)

§ 1. Les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

L'éclairage de sécurité des établissements de 1^{re} et 2^e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.

§ 2. Les stands ou locaux mentionnés à l'article T 23, (§ 2), doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les conditions de l'article EC 12.

Cet éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

Section X

Dispositions spéciales à certaines présentations

Article T 38-1 (Arrêté du 10 octobre 2005)

Installations temporaires d'appareils de cuisson

Seuls sont autorisés à l'intérieur des salles d'exposition les appareils de cuisson et de remise en température dont la puissance nominale totale est inférieure à 20 kW par stand, utilisés dans les conditions prévues aux articles GC 16 et GC 17.

Toutes les dispositions doivent être prises pour éloigner de 3 mètres au minimum deux installations de cuisson inférieures à 20 kW implantées sur deux stands différents.

Les appareils de cuisson dont la puissance nominale totale est supérieure à 20 kW par stand doivent être installés :

- soit dans une grande cuisine isolée répondant aux dispositions des sections I et II des articles GC ;
- soit dans des modules ou conteneurs spécialisés dans les conditions prévues à l'article GC 18.

En complément à l'article T 31, paragraphe 1, les bouteilles de gaz de 35 kg sont autorisées.

Article T 39

Machines et appareils présentés en fonctionnement

§ 1. Toutes les présentations et démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.

§ 2. Les machines et appareils présentés en fonctionnement ne doivent faire courir aucun risque pour le public et doivent faire l'objet d'une déclaration à l'organisateur selon les dispositions prévues à l'annexe du présent chapitre.

Article T 40

Protection du public

§ 1. Si des machines ou appareils en fonctionnement ou non sont présentés à poste fixe, ils doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public circulant dans les allées. Ce résultat est considéré comme atteint si la partie dangereuse est à plus d'un mètre de l'allée du public ou si elle est protégée par un écran rigide.

Sont considérées comme parties dangereuses :

- les organes en mouvement ;
- les surfaces chaudes ;
- les pointes et les tranchants.

§ 2. Si des machines ou appareils sont présentés en évolution, une aire protégée doit mettre le public à un mètre au moins des machines ; cette distance peut être augmentée, après avis de la commission de sécurité, en fonction des risques.

§ 3. Si des matériels à vérins hydrauliques sont exposés en position statique haute, les sécurités hydrauliques doivent être complétées par un dispositif mécanique s'opposant à tout repliement intempestif.

§ 4. Tous les matériels doivent être correctement stabilisés pour éviter tout risque de renversement.

Article T 41

Machines à moteurs thermiques ou à combustion - Véhicules automobiles

§ 1. La liste des stands présentant des machines et appareils en fonctionnement doit être fournie à l'organisateur et à la commission de sécurité ; le chargé de sécurité visé à l'article T 6 devra, au préalable, en avoir assuré le contrôle dans les conditions de délai fixées à l'article T 5 (§ 1).

Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à l'extérieur de la salle.

§ 2. Les réservoirs des moteurs présentés à l'arrêt doivent être vidés ou munis de bouchons à clé. Les cosses des batteries d'accumulateurs doivent être protégées de façon à être inaccessible.

§ 3. Lorsque la force motrice est nécessaire pour actionner certains appareils présentés dans les stands, celle-ci doit être d'origine électrique ; toutefois, les machines à moteurs thermiques ou à combustion sont autorisées sous réserve du respect des articles du chapitre V du titre 1^{er} du livre II après avis de la commission de sécurité.

☛ *Application des dispositions de l'article T 41 aux véhicules des exposants utilisés comme stands à l'intérieur des halls du parc d'expositions de Pérols (Hérault).*

Les services du préfet de l'Hérault demandent s'il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues par l'article T 41, concernant la présentation de véhicules automobiles, aux véhicules des exposants utilisés comme stands à l'intérieur de halls d'expositions.

Compte tenu des dispositions actuelles de l'article T 41, la CCS considère que celles-ci s'appliquent de manière très spécifique aux véhicules exposés et ne concernent donc pas des véhicules qui seraient utilisés comme stands. De plus, concernant cette utilisation, la CCS estime qu'il convient d'interdire la présence de ce type de véhicules dans les halls d'expositions pendant la présence du public en raison du potentiel calorifique supplémentaire apporté par ces véhicules et leur mode de stockage par rapport aux stands traditionnels. (CCS du 3 avril 1996)

☛ *Admission des véhicules GPL dans les établissements recevant du public.*

La question de l'admission des véhicules alimentés au gaz de pétrole liquéfié (GPL) s'est posée lors d'une exposition dans un établissement du type T.

En l'absence de toute référence dans l'arrêté du 25 juin 1980, la commission de sécurité a refusé que ces véhicules soient exposés dans les halls, alors que les réservoirs étaient munis de soupape de sécurité.

À l'opposé, le comité français du butane et du propane (CFBP) demande sur quoi s'appuie la commission de sécurité pour refuser l'accès de ces véhicules alors que les réservoirs sont munis de soupape de sécurité.

La référence à ce dispositif figure dans l'arrêté du 3 avril 2000 relatif aux prescriptions applicables au stationnement des véhicules alimentés au GPL dans les parcs de stationnement classés (ICPE).

« L'accès aux parcs de stationnement couverts ... est interdit à tous les véhicules utilisant les gaz de pétrole liquéfié... lorsque le réservoir de ceux-ci n'est pas muni d'une soupape de sécurité. »

L'exposition de tels véhicules peut également se rencontrer dans les mails de centres commerciaux et, bien évidemment, chez les concessionnaires automobiles.

La commission centrale de sécurité estime que les véhicules alimentés au gaz de pétrole liquéfié peuvent être autorisés dans les ERP si leurs réservoirs sont munis d'une soupape de sécurité et si la quantité de carburant est réduite au minimum nécessaire aux déplacements des véhicules sur leur lieu de présentation.

L'article T 41 sera modifié en intégrant également les autres modes de propulsion : gaz naturel pour véhicules (GNV), électrique... (CCS du 4 décembre 2003).

Article T 42

Distribution de fluides sur les stands

En dehors de l'eau (à une température inférieure à 60° C), de l'air et des gaz neutres, les fluides doivent être distribués à une pression inférieure à 0,4 bar.

Article T 43

Substances radioactives - Rayons X

§ 1. Toute présentation de machines ou matériels utilisant des substances radioactives ou génératrices de rayons X doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente.

§ 2. L'autorisation de présenter des substances radioactives sur des stands d'exposition ne peut être accordée que pour des démonstrations d'appareils et lorsque les activités de ces substances sont inférieures à :

- 37 kilo-becquerels (1 microcurie) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe I ⁽¹⁾ ;
- 370 kilo-becquerels (10 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe II ;
- 3 700 kilo-becquerels (100 microcuries) pour celles constituées ou contenant des radioéléments du groupe III.

Des dérogations peuvent être accordées pour l'emploi de substances d'activité supérieure, sous réserve que les mesures suivantes soient prises :

- les substances radioactives doivent être efficacement protégées ;
- leur présence doit être signalée au moyen de schémas de base des rayonnements ionisants définis par la norme NF M 60-101, ainsi que leur nature et leur activité ;
- leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d'utilisation nécessitant un démontage au moyen d'un outil, soit par éloignement ;
- elles doivent faire l'objet d'une surveillance permanente par un ou plusieurs exposants nommément désignés ;
- lorsque cette surveillance cesse, même en l'absence de public, les substances radioactives doivent être stockées dans un conteneur, à l'épreuve du feu, portant de façon très apparente le signe conventionnel des rayonnements ionisants ;
- le débit d'équivalent de dose, en tout point du stand, doit rester inférieur à 7,5 microsievert par heure (0,75 millirad équivalent man par heure).

En aggravation des dispositions de l'article T 21, les stands sur lesquels les substances radioactives sont présentées doivent être construits et décorés avec des matériaux de catégorie M1.

§ 3. L'autorisation de présenter sur des stands d'expositions des appareils émetteurs de rayons X ne peut être accordée que s'ils respectent, ainsi que les accessoires, les règles fixées par la norme NF C 74-100.

En particulier, les dispositions suivantes doivent être prises :

- éloignement des objets superflus au voisinage du générateur de rayons X et de l'échantillon à examiner ;
- matérialisation et signalisation de la zone non accessible au public ;
- le débit d'exposition du rayonnement de fuite ne doit pas dépasser 0,258 microcoulomb par kilogramme et par heure (1 millirontgen par heure) à une distance de 0,10 mètre du foyer radiogène.

(1) : Le classement des radio-éléments, fonction de leur radiotoxicité relative, est celui défini par le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants (JO du 30 juin 1966, p. 5490 - Brochure JO n° 1420)

Article T 44

Lasers

L'emploi de lasers dans les salles est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes :

- le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct ou réfléchi du laser ;
- l'appareil et ses équipements annexes doivent être solidement fixés à des éléments stables ;
- l'environnement de l'appareil et de l'espace balayé par le faisceau ne doit pas comporter d'éléments réfléchissants aux longueurs d'ondes considérées ;
- les exposants doivent s'assurer, lors des essais effectués en dehors de la présence du public, de l'absence de réaction des matériaux d'aménagement, de décoration et des équipements de protection contre l'incendie à l'énergie calorifique cédée par les faisceaux lumineux ;
- avant sa mise en œuvre, toute installation doit faire l'objet de la part de l'exposant auprès de l'autorité administrative compétente :
 - d'une déclaration ;
 - de la remise d'une note technique accompagnée du plan de l'installation ;
 - de la remise d'un document établi et signé par l'installateur, certifiant la conformité aux présentes dispositions.

Article T 45

Matériels, produits, gaz interdits

§ 1. Sont interdits dans les établissements du présent type :

- la distribution d'échantillons ou de produits contenant un gaz inflammable ;
- les ballons gonflés avec un gaz inflammable ou toxique ;
- les articles en celluloïd ;
- la présence d'artifices pyrotechniques ou d'explosifs ;
- la présence d'oxyde d'éthyle, de sulfure de carbone, d'éther sulfurique et d'acétone.

§ 2. L'emploi de l'acétylène, de l'oxygène, de l'hydrogène ou d'un gaz présentant les mêmes risques est interdit, sauf dérogation particulière accordée à l'exposant par l'autorité administrative compétente.

Article T 46

Liquides inflammables

L'emploi de liquides inflammables par stand est limité aux quantités suivantes :

- 10 litres de liquides inflammables de deuxième catégorie pour 10 mètres carrés avec un maximum de 80 litres ;
- 5 litres de liquides inflammables de première catégorie.

Section XI

Moyens de secours et consignes

Article T 47

Moyens d'extinction (Arrêté du 12 octobre 2006)

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;
- par une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 (éventuellement) ;
- par un système d'extinction automatique du type sprinkleur (éventuellement) ;
- par des colonnes sèches (éventuellement) ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

En outre, les locaux à risques importants peuvent être protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou par les agents extincteurs visés à l'article MS 30, après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Les extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum doivent être répartis sur la base d'un appareil par 200 mètres carrés ou fraction de 200 mètres carrés (ou 300 mètres carrés si des RIA sont installés) et par niveau.

§ 3. Une installation de RIA DN 19/6 ou 25/8 doit être réalisée dans les établissements de 1^{re} et 2^e catégorie.

En aggravation des dispositions de l'article MS 8 (§ 1), les branchements mixtes sont interdits.

§ 4. Lorsqu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé et que la hauteur sous plafond (ou sous toiture) est inférieure ou égale à 12 mètres, il sera de la classe de risque élevé de groupe 3 (HHP 3) tel que défini dans la norme NF EN 12845 (décembre 2004).

Si la hauteur sous plafond dépasse 12 mètres et qu'un système d'extinction automatique du type sprinkleur est exigé, le projet doit faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité, notamment pour les caractéristiques hydrauliques de l'installation.

§ 5. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers.

Article T 48

Service de sécurité incendie

§ 1. En application des articles MS 45 et (Arrêté du 12 juin 1995) « MS 46 », la surveillance des établissements de 1^{re} catégorie doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions suivantes :

- a) Établissements comportant un ou deux niveaux accessibles au public :
 - par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 6 000 personnes ;
 - par cinq agents au moins, si l'effectif dépasse 10 000 personnes ;
- b) Établissements comportant plus de deux niveaux accessibles au public :
 - par quatre agents au moins, si l'effectif est supérieur à 4 000 personnes ;
 - par un agent supplémentaire par fraction de 3 000 personnes au-delà de 6 000, avec un maximum de deux agents par niveau.

§ 2. Pour les bâtiments d'un même établissement répondant aux conditions de l'article GN 3, l'effectif global du service de sécurité tel que défini au paragraphe 1 sera celui nécessité par le bâtiment le plus important avec un minimum de deux agents par bâtiment ou niveau et trois agents permanents à un poste central de sécurité doté au moins d'un véhicule de liaison.

§ 3. Pour les établissements recevant plus de 30 000 personnes ou les ensembles importants de bâtiments, la composition du service de sécurité sera déterminée après avis de la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

📌 *Interprétation de cet article et de l'article MS 46.*

Foires, salons et congrès de France a adressé un courrier à la DDSC pour connaître les mesures à appliquer en ce qui concerne la composition et les missions du service de sécurité incendie dans les parcs d'expositions :

- *quelle doit être la composition du service de sécurité lorsque la manifestation comprend entre 1 500 et 6 000 personnes ? ;*
- *est-il possible de détacher des agents de leur mission spécifique de sécurité incendie dans un bâtiment annexe ? ;*

- peut-on détacher de leur mission spécifique des agents du poste de sécurité incendie (travail administratif par exemple) ?

L'article T 48 § 1 prévoit la surveillance des établissements de 1^{re} catégorie à partir d'un effectif supérieur à 6 000 personnes pour les établissements de 2 niveaux accessibles au public.

En conséquence, il n'existe aucune exigence pour les établissements accueillant un effectif inférieur à ces seuils. Toutefois la commission de sécurité a toujours la possibilité de demander la mise en place d'agents de sécurité en raison des particularités du bâtiment ou de certaines activités par exemple.

L'article MS 46 § 2 interdit au chef d'équipe et à un agent de sécurité incendie au moins d'être distraits de leurs missions spécifiques. Les autres agents peuvent donc être employés à des tâches de maintenance technique, à condition de se trouver dans le bâtiment pour lequel ils sont prévus.

Concernant l'effectif du PC sécurité incendie enfin, il est possible, après avis de la commission de sécurité, de détacher jusqu'à 2 agents pour réaliser des tâches administratives, dans la mesure où ils les effectuent à l'intérieur du PC. (CCS du 7 novembre 2002)

Article T 49

Système de sécurité incendie - Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

Les établissements de 1^{re} catégorie pour lesquels un service de sécurité incendie conforme aux dispositions de l'article T 48 est exigé, doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie B.

Les autres établissements de 1^{re} catégorie et les établissements de 2^e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

Les établissements de 3^e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les établissements de 4^e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

Dans certains établissements, un système de sécurité incendie de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

Article T 50 (Arrêté du 2 février 1993)

Système de sonorisation

S'il existe un système de sonorisation, l'alarme générale doit être interrompue par diffusion d'un message préenregistré prescrivant en clair l'ordre d'évacuation. Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion de ce message doivent également être alimentés au moyen d'une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à sa norme. En tout état de cause, un tel système doit exister dans les établissements de 1^{re} catégorie.

Article T 51

Système d'alerte

En application de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 » la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

- par avertisseur d'incendie privé ou par (Arrêté du 4 juillet 2007) « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) "MS 70" », dans les établissements de 1^{re} catégorie de plus de 3 000 personnes ;
- par téléphone urbain dans les autres établissements.

Article T 52

Consignes d'exploitation

§ 1. Il est interdit de constituer dans les surfaces d'expositions, dans les stands et dans les dégagements, des dépôts de caisses, de bois, de paille, de carton, etc.

§ 2. Un nettoyage régulier (quotidien) doit débarrasser les locaux des poussières et des déchets de toute nature.

Tous les déchets et les détritrus provenant du nettoyage et du balayage doivent être enlevés chaque jour, avant l'heure d'ouverture au public, et transportés hors de l'établissement.

§ 3. Dans les locaux à risques particuliers, visés à l'article T 13, l'interdiction de fumer doit être affichée bien en évidence.

Annexe

Fiche de déclaration machine ou appareil en fonctionnement

(Cette fiche doit parvenir à l'organisateur du salon de l'exposition, au plus tard trente jours avant le début de la manifestation)

Salon ou exposition :

Lieu :

Nom du stand :

- bâtiment ou hall : Numéro du stand :

Raison sociale de l'exposant :

- adresse :

- nom du responsable du stand :

- numéro de téléphone :

Type de matériel ou d'appareil présenté en fonctionnement

.....

Risques spécifiques

Source d'énergie électrique supérieure à 100 kVA.

Gaz liquéfié.

Liquides inflammables (autres que ceux des réservoirs de véhicules automobiles) :

Nature : Quantité :

Mode d'utilisation :

Risques nécessitant une demande d'autorisation adressée par l'exposant à l'administration compétente (cf. nota)

(Date d'envoi :)

Moteur thermique ou à combustion :

Générateur de fumée :

Gaz propane :

Autres gaz dangereux :

Préciser :

Source radioactive :

Rayons X :

Laser :

Autres cas non prévus :

Préciser :

Important. - Les matériels présentés en fonctionnement doivent soit comporter des écrans ou carters fixés et bien adaptés, mettant hors de portée du public toute partie dangereuse, soit être disposés de façon que les parties dangereuses soient tenues hors de portée du public, et à tout le moins à une distance de un mètre des circulations générales.

Les démonstrations sont réalisées sous l'entière responsabilité de l'exposant.

Date : Signature :

Nota : Autorité administrative compétente :

.....

La demande doit parvenir à cette autorité au plus tard trente jours avant la manifestation.

Avis de la CCS intéressant le type T

❏ *Dispositions réglementaires applicables aux grandes cuisines provisoires, aménagées lors de salons dans des halls d'expositions.*

Compte tenu qu'aucune disposition particulière au type T n'infirmes les dispositions générales applicables aux grandes cuisines, la CCS confirme qu'en l'état actuel de la réglementation les dispositions prévues aux articles GC s'appliquent dans leur intégralité aux grandes cuisines provisoires aménagées lors de salons d'expositions. Cependant, elle rappelle qu'il est possible que des dérogations puissent être accordées par les commissions de sécurité compétentes dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 123-13 du CCH et GN 4 du règlement de sécurité.

Dans ce cas, les commissions auront à apprécier au cas par cas les dérogations inhérentes à ce type d'activité. Enfin, la CCS invite le représentant de la FNSP, qui estime que cette situation actuelle n'est pas satisfaisante, à proposer de nouvelles dispositions réglementaires concernant l'utilisation de ces cuisines dans le type T.
(CCS du 3 avril 1996)

Arrêté du 10 décembre 2004 (JO du 22 janvier 2005) modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 10 octobre 2005 (JO du 1^{er} décembre 2005) ;
- 6 mars 2006 (JO du 13 avril 2006) ;
- 9 mai 2006 (JO du 8 juillet 2006) ;
- 12 octobre 2006 (JO du 1^{er} novembre 2006) ;
- 4 juillet 2007 (JO du 28 juillet 2007) ;
- 26 juin 2008 (JO du 8 juillet 2008) ;
- 11 décembre 2009 (JO du 16 février 2010).

Table des matières

Section I.

Généralités

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| Art. U 1. | - Établissements assujettis |
| Art. U 2. | - Détermination de l'effectif |
| Art. U 3. | - Produits dangereux |
| Art. U 4. | - Vérifications techniques (supprimé) |

Section II.

Isolement et implantation

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| Art. U 5. | - Isolement |
| Art. U 6. | - Parc de stationnement couvert |
| Art. U 7. | - Façades et baies accessibles |

Section III.

Construction

- | | |
|------------|---|
| Art. U 8. | - Principes fondamentaux de sécurité |
| Art. U 9. | - Stabilité au feu |
| Art. U 10. | - Conception de la distribution intérieure - Zones |
| Art. U 11. | - Façades |
| Art. U 12. | - Volumes libres intérieurs |
| Art. U 13. | - Locaux à risques intégrés dans le bâtiment recevant du public |
| Art. U 14. | - Locaux recevant du public installés en sous-sol |
| Art. U 15. | - Galeries en sous-sol |

Section IV.

Dégagements

- | | |
|------------|--|
| Art. U 16. | - Circulations horizontales |
| Art. U 17. | - Dégagements accessoires (supprimé) |
| Art. U 18. | - Escaliers |
| Art. U 19. | - Distance maximale à parcourir |
| Art. U 20. | - Fonctionnement des portes de recoupement |

Art. U 21.
Art. U 22.

- Fonctionnement des autres portes
- Locaux pour détenus

Section V.

Aménagements intérieurs

Art. U 23.
Art. U 24.
Art. U 25.

- Revêtements, gros mobilier, cloisons, éléments de literie
- Plafonds suspendus
- Tentures, rideaux, voilages

Section VI.

Désenfumage

Art. U 26.

- Domaine d'application

Section VII.

Chauffage - ventilation

Art. U 27.

- Règles d'utilisation

Section VIII.

Appareils de cuisson et de remise en température

Art. U 28.
Art. U 29.

- Appareils installés dans les chambres des malades
- Appareils installés dans les offices, les chambres de surveillance ou de garde

Section IX.

Installations électriques

Art. U 30.

- Généralités

Section X.

Éclairage

Art. U 31.
Art. U 32.

- Locaux à risques particuliers (supprimé)
- Éclairage de sécurité

Section XI.

Dispositions spéciales applicables aux locaux d'AIA

Art. U 33.
Art. U 34.
Art. U 35.
Art. U 37 à U 40

- Principes
- Ventilation des locaux AIA
- Canalisations (abrogés)

Section XII.

Art. U 36.

- Ascenseurs

Section XIII.

Moyens de secours

Art. U 41.
Art. U 42.
Art. U 43.
Art. U 44.
Art. U 45.
Art. U 46.
Art. U 47.
Art. U 48.

- Organisation de la sécurité en cas d'incendie
- Moyens d'extinction
- Service de sécurité incendie
- Système de sécurité incendie
- Équipement d'alarme
- Système d'alerte
- Formation
- Consignes et affichage

Section XIV.

Hôpitaux de jour, locaux médicaux de thermalisme

Art. U 49.
Art. U 50.

- Définition
- Dispositions applicables

Section XVI.

Conditions d'installation des gaz médicaux

Art. U 51.

Sous-section I.

Magasins et centrales de stockage

Art. U 52.
Art. U 53.
Art. U 54.
Art. U 55.

- Généralités
- Local de stockage
- Dispositif de secours de proximité
- Dispositions particulières applicables aux stockages cryogéniques

Sous-section II.

Réseaux de distribution

Art. U 56.
Art. U 57.
Art. U 58.
Art. U 59.

- Cheminement des canalisations
- Traversées
- Parcours extérieurs aux bâtiments
- Vannes de sectionnement

Sous-section III.

Distribution par récipients mobiles

Art. U 60.
Art. U 61.

- Généralités
- Utilisation d'oxygène liquide

Sous-section IV.

Consignes, entretien, vérifications techniques

Art. U 62.
Art. U 63.
Art. U 64.

- Consignes et plans
- Entretien
- Vérifications techniques

Annexes.

Textes sur les établissements de soins

Chapitre IX

Établissements du type U
Établissements de soins

Section I

Généralités

Article U 1

Établissements assujettis

L'hospitalisation concerne des soins d'une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil. Les lits entrant dans les autres cas d'hospitalisation sont appelés lits de jour.

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, cités aux paragraphes a et b suivants, dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

100 personnes pour l'effectif simultané des consultants, lits de jour et des visiteurs ;
20 lits d'hospitalisation.

a) Établissements de santé publics ou privés qui dispensent :

- des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique ;
- des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante.

b) Établissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de trois ans (pouponnières).

§ 2. Les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie relèvent des types N et O pour la partie hôtellerie. Les locaux dispensant les soins thermaux et les hôpitaux de jour font l'objet des mesures définies à la section XIV du présent chapitre.

☐ § 2. - Le type N correspond aux restaurants et débits de boissons, le type O aux hôtels et pensions de famille.

Article U 2

Détermination de l'effectif

§ 1. L'effectif total est défini, à partir de la déclaration justifiée du chef d'établissement et forfaitairement par la somme des nombres suivants :

- une personne par lit ;
- une personne par trois lits au titre du personnel soignant ou non ;
- une personne par lit au titre des visiteurs. Toutefois, pour les établissements visés à l'article U 1 (§ 1, a, 2^e tiret, et au b) le calcul se fera sur la base d'une personne pour deux lits ;
- huit personnes, personnel compris, par poste de consultation ou d'exploration externe.

§ 2. L'effectif admis dans les locaux définis à la section XIV du présent chapitre est déterminé par déclaration du chef d'établissement.

§ 3. L'effectif déterminé en application des paragraphes 1 et 2 du présent article doit être majoré de l'effectif des éventuels salles ou locaux pouvant recevoir d'autres personnes. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement l'effectif de ces locaux est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement, en fonction de leur type d'exploitation.

☐ § 3 - Salles ou locaux pouvant recevoir d'autres personnes.

Il s'agit par exemple des salles de conférences, des amphithéâtres et des lieux de culte.

Article U 3

Produits dangereux

§ 1. L'utilisation de produits, de matériels et d'équipements dangereux est autorisée dans les locaux recevant du public, dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité exercée, sous réserve du respect des dispositions contenues soit dans le présent règlement, soit dans des instructions techniques établies conjointement par les ministres chargés de l'intérieur et de la santé.

§ 2. Les produits, matériels et équipements dangereux, à poste fixe, tels que les produits à point éclair inférieur à 55° C, sont interdits dans les circulations.

☐ § 2 - *Le point-éclair est la température la plus basse à laquelle la concentration de vapeurs émises est suffisante pour produire une déflagration au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'un point chaud mais insuffisante pour produire la propagation de la combustion en l'absence de la "flamme pilote".*

À titre d'exemple, les produits à point éclair inférieur à 55° C sont l'acétone, le benzène ou encore l'éther.

Article U 4

Vérifications techniques

Abrogé par l'arrêté du 29 juillet 2003 qui modifie l'article GE 7.

☐ *L'article GE 7, dans son ancienne version, distinguait les vérifications effectuées dans les établissements de 1^{re} à 3^e catégories de celles effectuées dans les établissements de 4^e catégorie. L'article U 4, en aggravation de ces dispositions, imposait que les vérifications dans les 4^e catégories soient faites dans les mêmes conditions que dans les 3 premières catégories. L'arrêté du 29 juillet 2003 ayant modifié l'article GE 7 dans ce sens, l'article U 4 n'avait donc plus de raison d'être.*

Section II

Isolement et implantation

Article U 5

Isolement (Arrêté du 9 mai 2006)

§ 1. L'aménagement d'établissements visés par le présent chapitre est interdit au-dessus ou au-dessous des établissements considérés à risques particuliers au sens de l'article CO 6.

☐ *Un établissement est dit à risques particuliers dans les cas suivants :*

- *Il est défini comme tel dans le règlement de sécurité.*
- *Il abrite, dans ses locaux ou parties contigus, une ou plusieurs installations classées.*
- *Il est considéré comme tel après avis de la commission de sécurité (risque d'incendie ou d'explosion associés à des matières inflammables, par exemple).*

Dans tous les autres cas, il est à risques courants.

§ 2. Seules les communications avec les établissements du type J, du type U ou du type PS sont autorisées.

Une intercommunication, entre ces établissements, peut être admise au niveau d'accès des secours après avis de la commission de sécurité. Cette liaison fonctionnelle avec un établissement du même type ou un établissement du type J doit être constituée par des dispositifs munis de portes à fermeture automatique conformes à l'article CO 10.

Des intercommunications, en nombre limité, peuvent être autorisées entre deux établissements du présent type après avis de la commission de sécurité.

Les intercommunications entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS doivent être conformes aux dispositions de l'article U 6.

Dans tous les autres cas, toute communication avec un autre tiers est interdite, même si elle est constituée d'un dégagement accessoire.

§ 3. En dérogation des articles GN 2 et GN 5, les locaux destinés aux activités relevant du chapitre XIV du titre II du livre II, ainsi que les locaux d'accueil des familles, inclus dans un établissement de soins, sont assujettis aux seules dispositions du présent arrêté.

☞ *Ces dispositions ne font pas obstacle à l'aménagement de petites boutiques dans les halls de l'ERP (fleuriste, kiosque à journaux, cafétéria, par exemple).*

☞ *Le chapitre XIV du titre II du livre II concerne les structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées (type J créé par l'arrêté du 19 novembre 2001).*

Article U 6

Parc de stationnement couvert (Arrêté du 9 mai 2006)

Un parc de stationnement couvert peut être aménagé sous un établissement relevant du présent type à condition d'être placé obligatoirement sous la même direction.

Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de l'article PS 8, § 4, premier alinéa.

Article U 7

Façades et baies accessibles

En aggravation des dispositions de l'article CO 4 (d et e), un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public doit exister sur une des autres façades.

Cependant, dans certains cas particuliers, cet accès peut ne pas être exigé, après avis de la commission de sécurité compétente. Dans ce cas, en aggravation des dispositions de l'article CO 3, toutes les baies des façades répondant aux dispositions de l'article CO 4 doivent être accessibles.

☞ *Cette desserte supplémentaire doit permettre l'accès à une baie au moins à chaque niveau.*

Section III

Construction

Article U 8

Principes fondamentaux de sécurité

Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre, du fait des conditions particulières de leur exploitation et de l'incapacité d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, il est précisé que pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l'article R. 123-4 du Code de la construction et de l'habitation, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement repose notamment sur le transfert horizontal des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens au début de l'incendie, vers une zone contiguë et suffisamment protégée.

L'évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.

Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :

- chaque niveau comportant des locaux à sommeil doit comprendre, au moins, deux zones protégées. Au-delà de 20 lits d'hospitalisation, les zones protégées doivent être divisées en zones de mise à l'abri, pour faciliter le transfert horizontal des malades ;
- renforcement du cloisonnement intérieur ;
- exigences accrues en ce qui concerne les aménagements intérieurs au plan de la réaction au feu ;
- désenfumage des circulations ;
- large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;
- formation du personnel aux tâches de sécurité ;
- organisation du service de sécurité incendie.

☞ *L'article R. 123-4 du Code de la construction et de l'habitation précise que les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.*

Article U 9

Stabilité au feu

§ 1. En aggravation de l'article CO 12, dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux à sommeil, les éléments principaux de la structure doivent présenter une stabilité au feu d'une heure ou R 60 et les planchers, un degré coupe-feu une heure ou REI 60.

En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les établissements réalisés avant la date de publication du présent arrêté, qui ne disposeraient pas des performances de résistance au feu requises dans le présent paragraphe, ne sont pas concernés par cette aggravation lors des travaux d'aménagement, ou de réhabilitation.

☞ *§ 1 - Les établissements visés sont ceux réalisés avant le 22 janvier 2005.*

§ 2. Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

☞ *Les bâtiments doivent en effet offrir un degré horaire de stabilité au feu suffisant afin que les zones dans lesquelles les malades sont transférés restent préservées au maximum.*

Article U 10

Conception de la distribution intérieure - Zones

§ 1. Les niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être aménagés en « zones protégées », dans les conditions suivantes :

Tous les niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être recoupés quelle que soit leur longueur, par une cloison CF de degré 1 heure, EI ou REI 60 de façade à façade de façon à constituer au moins deux « zones protégées », d'une capacité d'accueil de même ordre de grandeur, isolées entre elles. Le passage entre deux « zones protégées » ne peut se faire que par des portes situées sur les circulations ;

L'accès à au moins un escalier doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article U 18 (§ 3) ;

Une même « zone protégée » peut être constituée en associant les modes de conception de la distribution intérieure suivants :

- une partie d'un niveau distribué en cloisonnement traditionnel ;
- un compartiment ;
- un ensemble de locaux définis dans les cas particuliers d'isolement.

§ 2. Les zones protégées, dès lors que leur capacité dépasse 20 lits, doivent être divisées en « zones de mise à l'abri. »

Les zones de mise à l'abri doivent :

- avoir une capacité maximale de 20 lits ;
- être isolées entre elles par une cloison, de façade à façade, CF de degré 1 heure, EI ou REI 60 et des blocs-portes pare-flamme 1/2 heure ou E 30-C équipés de ferme porte ou à fermeture automatique ;
- avoir, à l'intérieur d'une même zone protégée, une capacité d'accueil de même ordre de grandeur.

§ 3. En application des dispositions de l'article CO 1 (§ 2) et de l'article CO 25, les compartiments sont autorisés pour les espaces (locaux, volumes ou partie de bâtiment) suivants :

- espaces sans locaux à sommeil ;
- espaces avec locaux à sommeil disposant d'une surveillance humaine particulière et permanente.

Leur surface est limitée à 1 000 mètres carrés. De plus en aggravation et en complément des dispositions de l'article CO 25, un compartiment ne peut s'étendre sur deux niveaux, sauf pour les halls s'ils remplissent les conditions suivantes :

- les portes d'intercommunication entre compartiments et avec les autres zones distribuées en cloisonnement traditionnel doivent être à fermeture automatique et asservies à une détection sensible aux fumées et aux gaz de combustion ;
- aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment ;
- seuls sont autorisés les espaces (boutiques, cafétéria ...) d'une surface unitaire inférieure à 100 mètres carrés. De plus, ils ne doivent pas comporter d'appareils de cuisson ou de réchauffage d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW.

 § 3 - Un compartiment est un volume à l'intérieur duquel les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales définies à l'article CO 24 (§ 1) ne sont pas imposées (article CO 25).

§ 4. Cas particuliers d'isolement :

Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas exigibles pour la distribution intérieure des espaces visés par le présent paragraphe.

Les locaux à risques particuliers implantés dans ces espaces doivent être isolés conformément à l'article CO 28.

Les circulations horizontales communes ne doivent pas transiter par ces espaces.

a) Les blocs opératoires (salles d'opérations, salles d'anesthésie, salles de réveil, locaux annexes) doivent être isolés par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures, EI ou REI 120 munis de sas comportant des blocs-portes pare-flamme de degré 1/2 heure ou E 30-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

Ils doivent être recoupés, au minimum tous les 1 000 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60 munis de blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

Aucune canalisation étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser, à l'exception de celles placées dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 (i → o).

b) Les espaces nécessitant une surveillance particulière et permanente et ne pouvant pas être désenfumés pour des raisons d'hygiène sanitaire ou thérapeutiques (exemples : réanimation, soins intensifs, dialyse, brûlés) doivent être délimités par des parois et des planchers coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60 munis de blocs-portes pare-flamme de degré 1 heure ou E 60-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

Ils doivent être recoupés, au minimum tous les 600 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure, EI ou REI 60 munis de blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30-C équipés de ferme-porte ou à fermeture automatique.

Article U 11

Façades

Les dispositions du dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

- ☐ *L'allègement prévu à l'article CO 21 ne concerne pas les établissements du type U. Par conséquent, la règle du C + D (création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre) s'applique même si l'ERP occupe la totalité du bâtiment et s'il est entièrement équipé d'une installation fixe d'extinction automatique à eau ou d'un système de sécurité incendie de catégorie A.*

Article U 12

Volumes libres intérieurs

§ 1. L'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs est applicable aux établissements visés par le présent chapitre.

§ 2. Pour les seuls atriums couverts bordés de locaux réservés au sommeil, en aggravation des dispositions prévues par l'instruction technique n° 263, les mesures suivantes sont applicables :

- l'implantation des locaux à risques particuliers est interdite en bordure de l'atrium ;
- les éléments de parois verrières de tous les locaux situés sur une façade de l'atrium doivent être PF de degré une demi-heure ou E30 et montés dans des châssis fixes.

- ☐ *a) les aggravations par rapport à l'IT n° 263 ne concernent que les seuls atriums pour lesquels des locaux réservés au sommeil sont implantés en périphérie immédiate du puits de lumière (soit au bord même du puits, soit légèrement en retrait et ouvrant sur une circulation périmétrique ou non).*

Les autres atriums bordés de locaux administratifs ou de service par exemple ne font pas l'objet de ces aggravations.

Les chambres situées en retrait de l'atrium et ouvrant sur une circulation périmétrique ont besoin de châssis fixes. Dans ce cas, un écran de cantonnement est installé en retombée de plafond, au bord du puits.

b) Les éléments verriers PF de degré une demi-heure concernent :

- soit les châssis fixes montés dans la façade même de l'atrium ;
- soit les baies verrières des locaux disposés en périphérie autour d'une circulation commune sur lesquels ils s'ouvrent ou non (cf. CO 24, § 1). Dans ce cas il n'y a pas lieu d'exiger à nouveau des vitrages PF de degré une demi-heure pour d'éventuels éléments verriers montés au bord même du puits et séparant le puits de lumière des locaux périmétriques.

- ☐ *Cas particuliers des petits puits de lumière et des planchers verriers (hors IT 263).*

Pour répondre aux besoins exprimés par l'Assistance publique, la Direction de la Défense et de la Sécurité civiles a proposé les mesures ci-après qui ont reçu l'avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Ces mesures concernent les petits puits de lumière ne pouvant pas répondre aux exigences dimensionnelles de l'IT n° 263.

A) Puits de lumière délimités par des parois verrières verticales de plancher à plancher.

a) Ils ne peuvent être autorisés que par la CCDSA à raison d'un puits maximum par zone visée à l'article U 10 ;

b) ils sont situés dans les circulations horizontales communes des zones ne comportant pas de locaux à sommeil ;

c) ils ne sont situés, ni à proximité des locaux à risques importants, ni à moins de 4 m d'une limite de zone ;

d) ils relient 3 niveaux consécutifs maximum et ils comportent pas d'ouvrants ;

- e) les vitrages utilisés sont classés PF 1/2 h, de plus ils doivent répondre aux exigences de la norme NF B 32-500, côté circulations horizontales communes ;
- f) la plus petite dimension du puits est égale à 5 mètres au moins sans dépasser 7 mètres ; si le puits a une forme géométrique compliquée, il doit être conçu et réalisé de façon telle qu'on puisse toujours y inscrire sur toute sa hauteur un cylindre vertical de 5 mètres de diamètre ;
- g) la partie basse du puits est munie d'écrans de cantonnement si elle est ouverte ;
- h) un système d'évacuation de fumée offrant 2 m² de surface géométrique - en ventilation naturelle - est installé en partie haute du puits de lumière. La commande manuelle d'ouverture est disposée au niveau d'accès des secours.

B) Éléments de planchers verriers.

- a) les mesures a, b, c, ci-dessus sont applicables ;
- b) les éléments de planchers verriers doivent être PF 1 h et ils sont situés à l'aplomb des uns des autres ;
- c) les dimensions maximales sont 3 m x 3 m ;
- d) il ne peut y avoir que 2 éléments de planchers verriers maximum par zone, éloignés entre eux de 4 m au moins ;
- e) un garde-corps conforme aux normes est disposé autour de l'élément de plancher verrier ;
- f) il n'existe pas de local à risques particuliers sous l'élément de plancher verrier le plus bas.
(CCS du 25 janvier 1990 et du 9 avril 1990)

Article U 13

Locaux à risques intégrés dans le bâtiment recevant du public

§ 1. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), les locaux présentant des risques particuliers d'incendie sont classés selon le tableau ci-après.

Les locaux d'assemblage des repas et les locaux de (Arrêté du 10 octobre 2005) « réchauffage » des préparations utilisant uniquement l'énergie électrique sont classés à risques courants.

§ 2. En complément des dispositions de l'article CO 28, tous les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables doivent respecter les mesures suivantes :

Ils doivent être munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 décimètres carrés par bouche ;

Ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.

Ils doivent comporter une paroi en façade, dont une partie suffisante en verre mince.

§ 3. Les différents locaux contenant des quantités de liquides inflammables comprises entre dix et deux cents litres doivent être aménagés de façon à créer des blocs isolables dans les conditions de l'article CO 28 (§ 2) et dans les limites mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

Désignation du local ou du risque	LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS	
	Moyens	Importants
Locaux fonctionnels		
Cuisines	Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est $> 20 \text{ kW}$ ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance.	
Ateliers techniques	Si point chaud ou $5 \text{ m}^3 < V < 100 \text{ m}^3$ ou $10 \text{ l} < Q < 200 \text{ l}$	Menuiseries $200 \text{ l} < Q < 400 \text{ l}$ $V > 100 \text{ m}^3$
Local fermé d'accès ambulance	X	
Stérilisation Centrale d'oxyde d'éthylène	X	
Stockage des gaz médicaux	$50 \text{ l} < CE < 200 \text{ l}$	$CE > 200 \text{ l}$ (voir articles particuliers)
Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables		
Groupe de locaux de laboratoires, pharmacie	$10 \text{ l} < Q < 400 \text{ l}$ avec un maximum de 200 l par local (voir paragraphe 3)	$Q > 400 \text{ l}$ sans communication avec le bâtiment
Réserves	$10 \text{ l} < Q < 100 \text{ l}$	Interdit
Service ou unité de soins	$3 \text{ l} < Q < 10 \text{ l}$ (par local)	Interdit
Locaux où sont stockées des matières inflammables		
Archives	$50 \text{ m}^3 < V < 100 \text{ m}^3$ (*)	$V > 100 \text{ m}^3$ (*)
Lingerie Locaux de déchets Autres réserves Pharmacie	$5 \text{ m}^3 < V < 100 \text{ m}^3$ (*)	$V > 100 \text{ m}^3$ (*)
Légendes : Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie. V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes. (*) : volume à doubler si le local est situé dans un espace qui ne comporte pas de locaux à sommeil. CE : capacité en eau.		

Article U 14

Locaux recevant du public installés en sous-sol

§ 1. Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.

§ 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les locaux destinés au traitement des malades et renfermant des appareils nécessitant une protection particulière ou d'un poids élevé (traitements par isotopes, scanographes, imagerie par résonance magnétique, unités de tomodensitométrie, par exemple) peuvent être installés au-delà de 6 mètres de profondeur et aux niveaux les plus bas de l'établissement. Toutefois les dispositions de l'article CO 40 doivent être respectées pour l'implantation des salles d'attente.

☞ Dans le cas où des locaux (hors salles d'attente) sont implantés à plus de 6 m au-dessous du niveau des seuils sur l'extérieur, des dispositions complémentaires peuvent être exigées notamment en ce qui concerne la réaction au feu des matériaux, le désenfumage, le nombre des dégagements, la création de parois coupe-feu délimitant des zones protégées d'une surface donnée, les accès spéciaux pour les sapeurs-pompiers, l'installation de colonnes humides...

Article U 15

Galleries en sous-sol

En dérogation à l'article CO 10 (§ 2) et en atténuation à l'article U 5, des galleries peuvent relier différents bâtiments d'un même site hospitalier.

Les galleries d'un bâtiment ou celles reliant des bâtiments doivent être ventilées et isolées de ceux-ci par des parois CF de degré une heure, EI ou REI 60 et des blocs portes PF de degré une demi-heure ou E 30-C équipés d'un ferme-porte.

Les galleries empruntées par du public accompagné ou non, reliant des bâtiments, doivent être désenfumées conformément aux dispositions de l'article DF 6.

Les galleries techniques doivent disposer de demi-raccords normalisés (conforme à la norme NF S 61-707) pour permettre la mise en œuvre des appareils de ventilation des services de lutte contre l'incendie, en partie basse des façades tous les 25 mètres, avec un minimum de deux raccords pour desservir la totalité de la galerie en sous-sol.

📌 La norme NF S 61-707 de février 1973 concerne les demi-raccords de ventilation incendie DN 300.

Section IV

Dégagements

Article U 16

Circulations horizontales

En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir deux unités de passage au moins.

En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les portes des chambres doivent avoir une largeur minimale de 1,10 m. Cette disposition ne s'applique pas aux locaux de soins psychiatriques.

📌 Portes des chambres : afin de faciliter le transfert rapide d'un lit mobile, les chambres équipées d'un tel lit doivent comporter :

- soit un bloc-porte d'un seul vantail de 1,10 m ;
- soit un bloc-porte à deux vantaux inégaux, l'un de 0,90 m, l'autre de 0,30 m.

Article U 17

(Abrogé suite à la modification de l'article U 5, (§ 2).)

📌 Les dispositions de l'article U 17 "Dégagements accessoires" ont été reprises dans le § 2 du nouvel article U 5 qui concerne l'isolement.

Article U 18

Escaliers

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est interdite.

Les escaliers supplémentaires ne sont pas soumis à cette aggravation, dans les cas suivants :

- dans les bâtiments comportant un escalier prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée ;
- pour les escaliers desservant 2 niveaux d'un même compartiment.

§ 2. Les escaliers desservant des locaux où sont traités des malades ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage.

§ 2 - Cette disposition s'applique à tous les escaliers.

§ 3. L'implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par une zone protégée sinistrée.

§ 4. En dérogation à l'article CO 36, dans les étages, une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant deux unités de passage ou plus, sous réserve du respect de l'article CO 38.

§ 4 - Cette atténuation a été admise compte tenu du fait qu'une partie seulement du flux dans la zone sinistrée s'évacue par les escaliers (personnes valides), les autres personnes étant translattées horizontalement au niveau sinistré. Toutefois, le principe du calcul des dégagements décrit à l'article CO 38 doit être respecté.

Article U 19

Distance maximale à parcourir

En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d'un point quelconque d'un local jusqu'à l'accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac.

Article U 20

Fonctionnement des portes de recouplement

§ 1. En dérogation à l'article CO 47 (§ 4), la fermeture simultanée des portes à fermeture automatique de recouplement des circulations horizontales doit s'effectuer dans la zone protégée et être asservie à des dispositifs de détection automatique d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion.

§ 2. Les portes de recouplement des circulations horizontales des zones doivent être à fermeture automatique. Leur degré de résistance au feu est celui imposé par le mode de distribution intérieure concerné.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 45 (§ 4), les portes de recouplement des circulations horizontales doivent être à va-et-vient.

§ 4. En dérogation à l'article CO 44 (§ 2), il n'est pas obligatoire d'installer d'oculus dans les portes en va-et-vient maintenues ouvertes en permanence.

Les normes NF S 61-937-2 de décembre 2003 et NF S 61-937-3 de décembre 2004 concernent respectivement les portes battantes et les portes coulissantes à fermeture automatique.

Peut-on admettre dans un établissement hospitalier des oculus dans les portes d'accès aux escaliers, les portes de recouplement des circulations et les portes de desserte du bloc opératoire ?

La commission centrale de sécurité estime que, lorsque l'établissement est protégé en totalité par des réseaux de détection et d'extinction automatiques à eau, des oculus, en glace du type « Securit », peuvent être admis dans les établissements hospitaliers sous réserve qu'ils soient montés sur joints souples.

1. Pour les portes de recouplement des couloirs dans les dimensions suivantes : les oculus doivent avoir une hauteur de 80 cm, une largeur de 25 cm et être situés en partie basse des portes à 1 m du sol.

2. Pour les portes d'enclouement des escaliers à la même hauteur de 1 m mais avec une surface maximale de 675 cm², sauf si les dimensions de 0,80 m par 0,25 m étaient absolument nécessaires pour l'exploitation de l'établissement.

Article U 21

Fonctionnement des autres portes

§ 1. Dans les hôpitaux ou les services nécessitant une surveillance particulière des patients, les portes des locaux ou unités de soins peuvent être maintenues exceptionnellement verrouillées, à condition d'être placées chacune sous la responsabilité d'un préposé à leur ouverture.

Ce verrouillage peut être réalisé selon l'un des deux principes suivants :

- a) Par un verrouillage par clés. Dans ce cas :
 - les personnels soignants doivent être dotés du passe correspondant ;
 - ce passe doit être mis à disposition des services de secours en cas d'incendie ;
 - il est interdit de munir ces portes de clés ou de crémones sous verre dormant.
- b) Par un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme aux dispositions de l'article CO 46 (§ 2), à l'exception du dispositif de commande manuelle de déverrouillage qui peut être, par dérogation, situé dans un local réservé exclusivement au personnel et situé dans chaque service concerné par cette dérogation.

§ 2. En dérogation à l'article CO 48 (§ 4), une porte coulissante non motorisée peut être installée, dans les locaux de moins de 10 m², sous réserve qu'elle ne doive pas justifier d'un classement de résistance au feu.

Article U 22

Locaux pour détenus

Les unités hospitalières sécurisées interrégionales destinées à l'accueil des personnes incarcérées doivent être aménagées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2000 relatif à leur création.

 L'arrêté du 24 août 2000 est paru au Journal officiel du 31 août 2000. Le point 4 de l'annexe de cet arrêté (cahier des charges pour l'aménagement de ces unités hospitalières) est consacré à la sécurité incendie.

Section V Aménagements intérieurs

 Les mesures relatives à la réaction au feu contenues dans le chapitre AM (aménagements intérieurs, décoration et mobilier), sont applicables à tous les locaux recevant du public, y compris les chambres individuelles.

Article U 23

Revêtements, gros mobilier, cloisons, éléments de literie

§ 1. En aggravation des articles AM 3 et AM 4, les revêtements des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être classés :

- en catégorie M1 ou B-s1, d0 pour les revêtements des parois verticales ;
- en catégorie M0 ou A2-s1, d0 pour les revêtements des plafonds, faux plafonds et plafonds suspendus ;
- en catégorie M2 ou C-s2, d1 pour les éventuels éléments de protection mécanique des cloisons verticales. De plus, ces derniers ne doivent pas représenter plus de 20 % de la surface des parois verticales ;
- en catégorie M3 ou D-s1, d0 pour les mains courantes ;
- en catégorie M2 ou en bois de catégorie M3, ou C-s2, d1 pour les cloisons éventuelles incorporées à demeure dans les compartiments.

- ❷ L'article U 23 § 1 du règlement de sécurité dans les établissements sanitaires (arrêté du 10 décembre 2004) dispose que les revêtements des parois verticales des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être classés en catégorie M1 ou B-s1, d0.

Rappel sur l'origine de cette exigence : le texte réglementaire de 1989 relatif aux établissements du type U imposait pour ces revêtements un classement M0, qui visait à diminuer les risques de production de fumées dans les dégagements. Or, le danger représenté par les maladies nosocomiales (1) nécessite l'utilisation de revêtements muraux lessivables et adaptés à la désinfection. De tels revêtements ne peuvent être classés qu'au mieux M1. Le texte réglementaire de 2004 autorisa donc l'utilisation de revêtements classés M1. Mais, dans le système européen de classification, le niveau fut fixé à B-s1, d0, le critère s1 ayant été retenu en vue de réduire les risques de production de fumées dans les dégagements prolongeant ainsi la logique qui prévalait en 1989 avec le M0.

L'obligation de marquage CE des revêtements muraux en rouleaux ne permet plus l'utilisation du classement M mais de la seule classification européenne. Autant le critère M1, ne prenant pas en compte la production de fumées, permettait l'utilisation d'une gamme étendue de revêtements, autant le critère s1 limite considérablement le choix de ces produits.

Le critère s2 ne remet pas en cause le niveau global de sécurité souhaité dans les circulations horizontales vis à vis de l'enfumage.

De nombreux revêtements muraux, dont les caractéristiques concourent à la lutte contre les maladies nosocomiales, présentent ce classement B-s2, d0. Plus récemment, pour certains grammages et sur certains supports, quelques revêtements muraux donnant satisfaction du point de vue sanitaire ont atteint un classement B-s1, d0.

Ces dernières évolutions techniques des produits conduisent à ne pas remettre en cause l'exigence B-s1, d0 du texte actuel. Cependant, compte tenu des enjeux de santé publique, l'utilisation de revêtements muraux classés B-s2, d0 est possible pour répondre à l'exigence de l'article U 23. (Note d'information du BRIRC du 29 juin 2015)

(1) A titre d'exemple, dans le secteur de Paris et de la Petite Couronne, de 2005 à 2008, on dénombrait un décès par incendie dans les établissements sanitaires (Source : Chiffres BSPP/BOPE). Pour la même période et le même secteur, on recensait entre 1340 (source ministère de la santé) et 4000 (source associations de victimes) décès dus aux maladies nosocomiales.

§ 2. En aggravation des articles AM 14 et AM 15, dans les compartiments, les cloisons éventuelles de partition, le gros mobilier et l'agencement principal doivent être réalisés en matériaux de catégorie M2 ou en bois de catégorie M3.

§ 3. Les matelas, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme NF EN 597-1.

- ❷ La norme NF EN 597-1 de mai 1995 intéresse l'ameublement et plus particulièrement l'évaluation de l'allumabilité des matelas et des sommiers rembourrés avec pour source d'allumage une cigarette en combustion.

Les draps, alèses et couvertures non matelassées, à l'exception des dispositifs médicaux, doivent satisfaire aux essais encadrés par la norme [Arrêté du 6 mars 2006] « NF EN ISO 12952-1 et 2 ».

- ❷ La norme NF EN ISO 12952-1 et 2 d'avril 1999 concerne le comportement au feu des articles de literie (textiles). La partie 1 traite des méthodes d'essai générales pour l'allumabilité par une cigarette en combustion, la partie 2 des méthodes d'essai spécifiques pour l'allumabilité par une cigarette en combustion.

Article U 24

Plafonds suspendus

En atténuation de l'article U 9 (§ 1), tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 (a↔b) lorsqu'ils délimitent un comble où n'est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu'en toiture des cloisons verticales du dernier niveau. Cette disposition n'est toutefois pas obligatoire lorsqu'il existe un plancher haut coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30.

- ☞ Cette disposition vise à interdire le passage rapide du feu d'un local à un autre (au dernier niveau) par l'intermédiaire du comble.
- ☞ Voir annexe III : Comportement au feu des jonctions cloison/plafond réalisés en plaques de plâtre ou en plaques silico-calcaires. (CCS du 9 novembre 1995)

Article U 25

Tentures, rideaux, voilages

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article AM 11, l'emploi d'encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux est interdit sur les portes résistantes au feu imposées dans les dégagements.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article AM 12 (b), l'emploi de matériaux de catégorie M2 est exigé quelle que soit la superficie du local.

Section VI Désenfumage

Article U 26

Domaine d'application

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'instruction technique 246.

De plus, dans les niveaux comportant des locaux à sommeil, les circulations horizontales communes et les circulations (internes et encloisonnées de plancher à plancher) des compartiments, quelle que soit leur longueur, doivent obligatoirement être désenfumées mécaniquement.

Exceptionnellement celles des établissements d'un étage au plus sur rez-de-chaussée peuvent être désenfumées naturellement, après l'avis de la commission de sécurité compétente.

- ☞ § 1 - L'instruction technique 246 a pour objet de préciser les règles d'exécution du désenfumage dans les ERP en décrivant des solutions qui permettent d'assurer la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers, le désenfumage des circulations horizontales et le désenfumage des locaux accessibles au public. Le taux α permet de déterminer la surface utile d'une installation d'exutoires ou d'un ensemble d'évacuation de fumée. Il dépend de la surface du feu, de la hauteur moyenne sous plafond et de l'épaisseur de la couche de fumée. La surface de feu retenue pour la classe 1 est 9 m².

§ 2. Le désenfumage des locaux à risques importants peut être demandé après avis de la commission de sécurité.

§ 3. Dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la zone sinistrée visée à l'article U 44.

§ 4. En aggravation de l'article DF 6 (§ 2), les halls utilisés pour l'évacuation du public doivent être désenfumés.

§ 5. Si l'établissement est doté d'un groupe électrogène, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe, en cas de défaillance de la source normale.

§ 6. Les espaces cités à l'article U 10 (§ 4) peuvent ne pas être désenfumés quelle que soit leur superficie.

Toutefois, en aggravation de l'article DF 6, les circulations y menant doivent être désenfumées.

Section VII

Chauffage - Ventilation

Article U 27

Règles d'utilisation

§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. Les appareils de production-émission électriques dont la température de surface n'excède pas 100 °C, installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45, sont autorisés.

Si, pour des besoins justifiés par l'exploitation, un chauffage d'appoint est nécessaire dans certains locaux, notamment dans les chambres des malades, l'emploi d'appareils électriques à résistance obscure d'une puissance inférieure à 3,5 kW est admis.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 32 (§ 5), les conduits aérauliques de ventilation de confort doivent être munis de clapets, au droit des cloisons délimitant les zones protégées et de mise à l'abri prévues à l'article U 10 (§ 1 et § 2).

En atténuation des dispositions de l'article CH 32 (§ 5, 4e tiret), les conduits franchissant les parois des locaux à sommeil sont dispensés de clapets sauf si ces parois délimitent une des zones mentionnées à l'alinéa précédent.

En aggravation des dispositions de l'article de l'article CH 32 (§ 6), les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones protégées, de mise à l'abri et des locaux à risques importants, doivent être télécommandés par la détection automatique d'incendie dans les conditions prévues à l'article U 44 (§ 3)

§ 4. Les installations de ventilation des locaux spécifiques tels que les blocs opératoires et les locaux de réanimation et de soins intensifs doivent être réalisées conformément aux articles CH 28 à CH 40.

Le fonctionnement de ces installations de ventilation doit être indépendant du fonctionnement des installations de ventilation du reste de l'établissement. Il ne doit pas être interrompu par un arrêt de fonctionnement dans tout autre local ainsi que par la commande d'arrêt d'urgence prévue à l'article CH 34 (§ 2) Cette disposition peut s'appliquer à d'autres locaux spécifiques, après avis de la commission de sécurité

§ 5. Dans les salles de loisirs situées en rez-de-chaussée et dotées d'une détection incendie, les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts, fonctionnant exclusivement au bois, sont admis dans les conditions de l'article CH 55.

Section VIII

Appareils de cuisson et de remise en température

(Arrêté du 10 octobre 2005)

Article U 28

Appareils installés dans les chambres des malades (Arrêté du 10 octobre 2005)

Seuls sont autorisés les appareils électriques dont la puissance totale est au plus égale à 3,5 kW.

Article U 29

Appareils installés dans les offices, les chambres de surveillance ou de garde (Arrêté du 10 octobre 2005)

Dans les offices et dans les chambres de surveillance ou de garde, seuls les appareils électriques d'une puissance nominale totale inférieure ou égale à 20 kW sont autorisés.

Section IX

Installations électriques

Article U 30

Généralités

§ 1. En application des dispositions de l'article EL 4, les installations électriques des établissements visés par le présent chapitre doivent, en outre, être conformes aux dispositions de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques à basse tension dans les locaux à usage médical. Les canalisations ne doivent pas traverser les blocs opératoires, conformément aux dispositions de l'article U 10 (§ 4, a).

§ 2. En application des principes fondamentaux de sécurité définis à l'article U 8, toutes dispositions doivent être prises, soit à la conception, soit à l'installation, de façon à éviter qu'un incendie survenant dans une zone protégée définie par l'article U 10 n'interrompe le fonctionnement des installations électriques situées dans les zones protégées non concernées par l'incendie.

🔊 *Les solutions suivantes permettent de répondre au maintien de la fonction électrique dans les zones U 10, selon l'objectif précisé à l'article U 30 § 2 (arrêté du 10 décembre 2004) :*

- Câble CR1-C1 sécurisé ayant satisfait à l'essai système conformément au protocole d'essai EFECTIS référencé 11-H-304A.

Afin d'identifier un câble CR1-C1 sécurisé, ayant fait l'objet d'un rapport d'essai d'un laboratoire agréé en résistance au feu, la gaine du câble porte le marquage suivant :

"CR1-C1 SECURISE" et "NOM DU LABORATOIRE"

- Câble C2 sous "cheminement technique protégé" coupe-feu 1 h (EI 60) ou système répondant à la norme d'essai EN 1366-11 pour ce degré de performance. (Note d'information du BRIRC du 29 juin 2015)

Section X

Éclairage

Article U 31

(Abrogé par l'arrêté du 19 novembre 2001)

Article U 32

Éclairage de sécurité (Arrêté du 11 décembre 2009)

Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements qui ne disposent pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ;
- si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

Section XI

Dispositions spéciales applicables aux locaux d'AIA

Article U 33

Principes

L'usage de l'anesthésie par voie pulmonaire, à l'aide de produits susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer en présence d'étincelles ou de points chauds, est réservé à des locaux spéciaux à usage exclusif. Ces locaux, désignés par les lettres AIA (anesthésiques inflammables autorisés), doivent être repérés par marquage sur leurs portes d'accès.

- ☞ Il appartient à la direction de l'établissement de prendre "l'engagement formel" de décider des locaux où seront utilisés ou non les anesthésiques inflammables.

Article U 34

Ventilation des locaux AIA

Pendant toute la durée des séances opératoires, l'atmosphère des salles d'opération et des salles d'anesthésie et de réveil associées doit recevoir un apport en air neuf au régime minimal de 15 volumes par heure par salle avec un apport minimal d'air de 50 mètres cubes par heure par personne susceptible d'être présente dans la salle.

S'il est prévu un apport en air recyclé, celui-ci doit être prélevé uniquement dans la salle concernée. L'installation doit permettre une diffusion rapide et une évacuation vers l'extérieur des vapeurs anesthésiques.

- ☞ L'ensemble du bloc opératoire n'est pas considéré comme un local recevant du public. Il n'est donc pas à désenfumer même si sa superficie excède 300 mètres carrés. (CCS du 25 janvier 1990)

Article U 35

Canalisations

Les traversées de parois ou de sols par des canalisations alimentant des salles d'opération et les locaux d'anesthésie associés doivent être rendus étanches afin de s'opposer à l'entraînement éventuel de vapeurs inflammables vers d'autres locaux.

Section XII

Article U 36

Ascenseurs

§ 1. Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de non-arrêt.

§ 2. Une cabine d'ascenseur au moins doit être équipée d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe ou avec un membre du personnel désigné à cet effet.

§ 3. Un dispositif d'appel prioritaire⁽¹⁾ doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de 4 étages, sur une cabine au moins.

(1) Les termes « conforme à la norme française NF P 82-207 » ont été supprimés par l'arrêté du 6 mars 2006.

☞ Suite à la parution de la norme NF EN 737-3 de décembre 2000 concernant les fluides médicaux, la section XIII « Conditions d'installation des gaz médicaux » comprenant les articles U 37 à U 41 a été abrogée et remplacée par la section XVI, articles U 51 à U 64 (arrêté du 29 juillet 2003).

Articles U 37 à U 40

(Abrogés)

☞ Un nouvel article U 41 a été créé et placé dans la nouvelle section XIII « Moyens de secours », reproduite ci-après (arrêté du 10 décembre 2004).

Section XIII Moyens de secours

Article U 41

Organisation de la sécurité en cas d'incendie

Le chef d'établissement doit annexer au registre de sécurité un schéma d'organisation de la sécurité en cas d'incendie. Il devra, plus particulièrement, préciser les obligations définies à l'article U 47 ainsi que l'action du service de sécurité incendie prévu à l'article U 43, lors du déclenchement de l'alarme et de la confirmation d'un sinistre.

Ce document est préparé par le chef de service de sécurité incendie, prévu à l'article MS 46 (§ 2), ou soumis à son avis lorsque son existence est imposée par les dispositions du présent chapitre. Il doit être tenu à jour.

- ☛ L'arrêté du 10 décembre 2004 introduit, par l'article U 8, l'organisation de la sécurité en cas d'incendie comme un des principes fondamentaux de la sécurité.

Article U 42

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Des RIA doivent être installés dans les établissements de 1^{re} catégorie. De plus, ils peuvent être exceptionnellement demandés par la commission de sécurité dans des bâtiments :

- soit situés dans des zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit présentant une distribution intérieure compliquée.

- ☛ § 2 - *Par distribution intérieure compliquée, il faut entendre un bâtiment ayant de longs couloirs non rectilignes, des différences de niveau, etc.*

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée :

- dans tous les bâtiments supérieurs à R + 3, pour les escaliers visés à l'article U 18 (§ 3) ;
- dans les escaliers desservant les sous-sols de plus d'un niveau.

§ 4. [Arrêté du 12 octobre 2006] « Un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou toute autre installation d'extinction visée à l'article MS 30 peuvent exceptionnellement être demandés par la commission de sécurité dans certains locaux à haut risque d'incendie ».

- ☛ § 4 - *Dans les locaux qui peuvent être considérés comme à " haut risque d'incendie " on peut citer à titre d'exemples :*

- les locaux de stockage importants de tous les films radiographiques ;
- les locaux de stockage importants du " linge papier "...

Les concepteurs ont intérêt à choisir l'emplacement de ces locaux dès le stade du permis de construire afin d'éviter des travaux d'installation en cours d'exploitation.

Article U 43

Service de sécurité incendie

§ 1. En application des articles MS 45 et MS 46, la surveillance des bâtiments doit être assurée :
a) Par des agents de sécurité, dans les établissements classés en 1^{re} catégorie.

En aggravation des dispositions de l'article GN 10, cette obligation est applicable aux établissements existants non modifiés et devra dans ce cas être mise en œuvre avant le 31 décembre 2009.

- ☛ § 1 a) - *Tous les établissements, sans exception, devront avoir, avant le 31 décembre 2009, rempli cette obligation.*

b) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements de 2^e catégorie. Le nombre de ces personnes devra être, en permanence, d'un minimum de 3. L'employé chargé de surveiller le système de sécurité incendie devra être titulaire du diplôme d'agent de sécurité incendie.

c) Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements des autres catégories.

d) En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel du service doit être formé à l'exploitation du système de sécurité incendie et au transfert horizontal ou à l'évacuation des malades avant l'arrivée des secours.

e) Dans le cas de site hospitalier comportant plusieurs établissements, l'organisation du service de sécurité peut être centralisée après avis de la commission de sécurité compétente.

§ 2. Le service de sécurité incendie doit être placé, en application de l'article MS 46 (§ 2), sous la direction d'un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche dans le cas prévu au paragraphe 1 (a) du présent article ainsi que lorsque l'établissement hospitalier comprend, sur le même site, plusieurs établissements recevant au total plus de 1 500 personnes.

Dans les autres établissements, cette fonction peut être assurée par une personne désignée.

Article U 44

Système de sécurité incendie

§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements abritant des locaux à sommeil.

Lorsqu'un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, l'exploitation des différents SSI, dans un poste de sécurité unique au sens de l'article MS 50, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l'une des deux manières suivantes :

- l'équipement d'alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère ;
- les équipements de contrôle et de signalisation et les CMSI éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés.

Une UAE est installée avec des tableaux normalisés de report de signalisation des SDI et des CMSI dans les établissements recevant plus de 2 500 personnes. Celle-ci doit être alimentée par la source de sécurité prévue à l'article EL 3.

Les principes de fonctionnement de cet équipement central doivent être présentés à la commission de sécurité compétente dans le cadre de l'article MS 55 (§ 2).

Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.

[Arrêté du 6 mars 2006] « Les détecteurs situés à l'intérieur des locaux à sommeil, à l'exception de ceux se trouvant au sein des espaces définis à l'article U 10 § 3 et 4, devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. »

☑ **§ 1 - Le Système de Sécurité Incendie de type A (norme NFS 61-931) correspond à la configuration maximale d'un SSI.**

Il est constitué :

- d'un SDI (Système de Détection Incendie) ;
- d'un SMSI (Système de Mise en Sécurité Incendie) du type A ;
- d'un ou plusieurs DAC (Dispositif Adaptateur de Commande), si nécessaire ;
- des DAS (Dispositifs Actionnés de Sécurité) ;
- d'un EA (Équipement d'Alarme) du type 1.

(UAE signifie Unité d'Aide à l'Exploitation, CMSI, Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie.)

§ 2. Dans les établissements abritant des locaux à sommeil, l'implantation des zones telles que définies par l'article MS 55 doit être réalisée de la façon suivante :

- la zone d'alarme (ZA) doit englober l'ensemble de l'établissement ;
- les zones de compartimentage (ZC) correspondent aux zones protégées telles que définies à l'article U 10 (§ 1). Les zones de compartimentage des espaces visés à l'article U 10 (§ 3 et § 4), ainsi que des ensembles de locaux non visés par l'article U 10 doivent être définies au cas par cas et proposées dans le cadre des articles GE 2 (§ 1) et MS 55 ;

- les zones de désenfumage (ZF) correspondent aux zones de compartimentage (ZC). Exceptionnellement, elles peuvent se réduire aux zones de mise à l'abri dans le cadre des articles GE 2 (§ 1) et MS 55.

§ 3.

- a) La détection automatique incendie des locaux doit mettre en œuvre, automatiquement :
- la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ;
 - l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ;
 - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée ;
 - le désenfumage éventuel du local sinistré.

Elle ne doit pas commander le désenfumage des circulations horizontales.

- b) La détection incendie des circulations horizontales doit mettre en œuvre, automatiquement :

- la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ;
- l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ;
- le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée ;
- le désenfumage, au minimum, de la circulation de la zone protégée.

- c) La détection incendie des combles et des circulations des niveaux ne recevant pas de public doit mettre en œuvre, automatiquement, la diffusion de l'alarme générale sélective.

Article U 45

Équipement d'alarme

§ 1. Les établissements n'abritant pas de locaux à sommeil doivent être pourvus d'un équipement d'alarme de type 3.

§ 2. Tous les établissements abritant des locaux à sommeil doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 1 permettant la diffusion de l'alarme générale sélective, dans les niveaux accueillant des locaux à sommeil visés aux articles MS 61 et MS 63.

Le signal sonore de l'alarme générale sélective ne doit être identifiable comme un signal d'alarme que par le seul personnel auquel il est destiné.

§ 3. Dans les niveaux ne comportant pas de locaux à sommeil, le choix entre alarme générale et alarme générale sélective doit être proposé dans le cadre des articles GE 2 (§ 1) et MS 55.

En cas de détection incendie, l'alarme générale ou générale sélective doit être diffusée sans temporisation.

§ 4. À chaque niveau doit être installé, au minimum, un tableau répéteur d'alarme sur lequel seront reportées synthétiquement les informations d'alarme feu provenant du système de détection incendie, de manière que le personnel affecté à la surveillance soit informé de la zone de détection concernée par l'incendie. En atténuation de l'article MS 66 (§ 1), la mise en place de tableaux répéteurs d'alarme dispense de la présence permanente d'une personne à proximité de l'équipement de contrôle et de signalisation pour les établissements des 3^e et 4^e catégories.

§ 5. Dans les établissements ou les services nécessitant une surveillance particulière, les déclencheurs manuels peuvent être installés dans les locaux accessibles uniquement au personnel. Ils doivent assurer un déverrouillage des issues, sans temporisation.

§ 6. L'emploi de récepteurs autonomes d'alarme est admis en complément de l'alarme générale sélective et des tableaux répéteurs d'alarme.

Article U 46

Système d'alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

a) Par (Arrêté du 4 juillet 2007) « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70* » ou tout dispositif équivalent conforme à l'article MS 70* (§ 5), dans les établissements des 1^{re} et 2^e catégories ;

b) Par téléphone urbain, dans les autres établissements.

* Les termes « MS 71 » ont été remplacés par les termes « MS 70 » par arrêté du 26 juin 2008.

Article U 47

Formation

§ 1. Tout le personnel de l'établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l'exécution de consignes très précises en vue de limiter l'action du feu et d'assurer le transfert horizontal ou l'évacuation et doivent être entraînés à la manœuvre des moyens d'extinction.

§ 2. Des exercices d'évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de connaissance du personnel conformément à l'article U 41.

Article U 48

Consignes et affichage

Des consignes, affichées bien en évidence, doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d'incendie.

Section XIV

Hôpitaux de jour - Locaux médicaux de thermalisme

Article U 49

Définition

Par « hôpital de jour » (dispensaire, centre de transfusion, centre d'IVG, locaux médicaux de thermalisme, par exemple) on entend, au sens du présent règlement, un établissement isolé dispensant des soins d'une durée inférieure à douze heures.

Au sens du présent règlement un tel établissement ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil.

Article U 50

Dispositions applicables

§ 1. Les établissements de 4^e catégorie peuvent être implantés jusqu'au 3^e étage dans des immeubles d'habitation ou dans les immeubles de grande hauteur après avis de la commission consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité.

Les intercommunications éventuelles doivent être réduites au minimum ; elles doivent être constituées par des dispositifs conformes à l'article CO 10.

§ 2. Les dispositions suivantes du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux de jour et aux locaux médicaux de thermalisme :

- articles U 1 à U 4 et U 7 ;
- article U 10 (§ 3 et § 4) ;
- article U 12 (§ 1) ;
- articles U 13 à U 15 ;
- article U 18 (§ 1) ;
- articles U 21 et U 25 à U 29 ;
- article U 30 (§ 1) ;
- articles U 32 à U 35 et U 41 ;
- article U 42 (§ 1) ;
- article U 43 ;
- article U 45 (§ 1) ;
- articles U 46 et U 48 ;
- articles U 51 à U 64.

☞ Suite à la parution de la norme NF EN 737-3 de décembre 2000 concernant les fluides médicaux, la section XVI a été créée et a remplacé la section XIII « Conditions d'installation des gaz médicaux » (articles U 37 à U 41) (arrêté du 29 juillet 2003).

Section XVI

Conditions d'installation des gaz médicaux

Article U 51

Les conditions de stockage, d'installation et de fonctionnement des gaz médicaux doivent être conformes aux dispositions de la présente section.

Sous-section I

Magasins et centrales de stockage

Article U 52

Généralités

§ 1. Les magasins de stockage des bouteilles non raccordées et les centrales de distribution doivent être établis soit dans un local intérieur à un bâtiment, soit dans un emplacement clos extérieur, spécialement aménagés.

Ces emplacements réservés exclusivement à cet usage doivent être exempts de toutes matières combustibles. Ils doivent comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation horizontale non accessible au public, par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif.

§ 2. Les emplacements extérieurs doivent être situés au moins à 3 mètres de toute zone accessible au public ou zone de circulation et de stationnement de véhicules, autre que celles nécessaires au fonctionnement du magasin ou de la centrale. Il peut être exceptionnellement dérogé à cette obligation, s'il existe un écran M0 ou A2-s2, d0 ayant une hauteur minimale de 2 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre des récipients.

§ 3. Les récipients mobiles doivent répondre aux conditions de la sous-section 3.

Article U 53

Local de stockage

§ 1. Le local doit être accessible de plain-pied, d'un quai ou par l'intermédiaire d'un appareil élévateur, aux véhicules ou chariots de transports utilisés pour l'approvisionnement et la distribution.

§ 2. Un magasin, implanté à l'intérieur d'un bâtiment, est constitué d'un volume au moins égal à 10 mètres cubes. De plus, il ne doit pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public.

§ 3. Les parois limitant le local doivent être pleines. Elles doivent, ainsi que le sol, les aménagements intérieurs et les gaines de ventilation être réalisées en matériaux incombustibles ou A2-s1, d0 et A2_{fl}-s1 pour le sol ; de plus elles doivent respecter les dispositions prévues à l'article U 13 (§ 1).

Le local doit comporter une ventilation indépendante et permanente, donnant sur l'extérieur.

Article U 54

Dispositif de secours de proximité

En dérogation à l'article U 13 (§ 1), un dispositif de secours de proximité, constitué de récipients mobiles raccordés ou non, peut être implanté dans les espaces visés à l'article U 10 (§ 4). La capacité totale en eau de ce dispositif est limitée à 200 litres.

Article U 55

Dispositions particulières applicables aux stockages cryogéniques

§ 1. Les installations fixes de gaz liquéfié cryogénique doivent être implantées sur un emplacement dont le sol doit être horizontal, en matériaux incombustibles ou A1_{fl} et sur plus de 25 % de son périmètre, de niveau supérieur ou égal au niveau du sol environnant.

Elles ne peuvent être implantées sur des structures souterraines que si elles sont isolées de celles-ci par un plancher coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180.

Elles doivent être placées à plus de 5 m des ouvertures débouchant sur des tranchées, des galeries souterraines, des trous d'homme, des égouts, des siphons et rigoles de ruissellement.

L'accès doit être suffisant pour permettre le passage du véhicule de livraison qui recharge la centrale de gaz liquéfié cryogénique. Le sol au voisinage immédiat du point de remplissage d'oxygène doit être en béton ou en autre matériau incombustible ou A1_{fl}. La canalisation de remplissage doit se situer dans l'enceinte clôturée.

Ce stockage doit être accessible aux véhicules de secours.

§ 2. Ces installations fixes doivent être distantes d'au moins 3 mètres pour l'azote et d'au moins 5 mètres pour l'oxygène, des ouvertures des bâtiments et des espaces fréquentés. Ces distances horizontales ne sont pas obligatoires s'il existe un mur coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 ayant une hauteur minimale de 3 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre du ou des récipients.

Les réservoirs fixes d'oxygène et d'azote liquide, à l'exception de ceux visés au paragraphe suivant doivent être installés en plein air et leurs équipements de commande être protégés des intempéries. La zone considérée doit être entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,75 m. Ils ne doivent pas être implantés sur une toiture terrasse.

§ 3. Un récipient, non portatif, contenant de l'azote liquide, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local spécialement construit à cet effet. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), ce local est classé à risques moyens.

Il doit être équipé d'une ventilation mécanique indépendante donnant sur l'extérieur, afin de prévenir les risques de raréfaction de l'oxygène.

Il doit comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation, par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif.

L'éventuelle canalisation de remplissage doit être implantée en dehors de toutes zones accessibles au public.

Sous-section II Réseaux de distribution

Article U 56

Cheminement des canalisations

§ 1. En application des principes fondamentaux de sécurité définis à l'article U 8, toutes dispositions doivent être prises, soit à la conception, soit à l'installation, de façon à éviter qu'un incendie survenant dans une zone protégée définie par l'article U 10 n'interrompe la desserte en gaz médicaux des autres zones protégées non concernées par l'incendie.

§ 2. Il est interdit d'incorporer une canalisation dans des éléments de gros œuvre ou assimilés. Il est interdit d'encastrer une canalisation de gaz médical dans un mur ou une cloison ainsi que dans les espaces creux des éléments de construction. L'encastrement des prises est interdit dans les parois.

Les canalisations peuvent être posées :

- soit en applique sur les murs, les cloisons ou les éléments de construction ;
 - soit dans une gaine avec façade démontable, saillante ou affleurant la paroi finie.
- Dans ce dernier cas, le cheminement de la gaine doit être visible sur tout son parcours. La traversée d'une paroi doit s'effectuer sous fourreau en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0.

§ 3. Selon leur implantation, sous réserve de respecter le § 1 du présent article, le cheminement vertical des canalisations de gaz médicaux doit être réalisé dans une gaine réservée exclusivement à ces gaz. Les équipements doivent être visitables. La gaine doit répondre aux conditions suivantes :

- ses parois doivent être constituées de matériaux classés M0 ou A2-s1, d0. Elle est recoupée à chaque niveau pour restituer le degré coupe-feu des planchers et comporte à chaque niveau des orifices de ventilation haute et basse donnant sur les circulations ou les locaux à risques courants ;
- toutefois, si ses parois doivent présenter un degré coupe-feu, la gaine peut ne pas être recoupée à chaque niveau. Les portes et trappes de visites qui y sont aménagées doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure ou E 15. Elle doit être ventilée sur toute sa hauteur.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si la canalisation chemine en dehors d'une zone de mise en sécurité incendie telle que définie à l'article U 10.

§ 4. Le cheminement horizontal des canalisations de gaz médicaux peut être en apparent ou dans le volume situé entre la sous-face du plancher supérieur et le plafond suspendu. Dans ce dernier cas, ce volume doit être visitable et ventilé au moins au 1/100 de la surface du plafond suspendu, lequel devra être M0 ou A2-s1, d0.

La ventilation peut être assurée :

- soit par des trous judicieusement répartis ayant chacun un diamètre d'au moins 5 millimètres ;
- soit par des grilles judicieusement réparties.

Si le plénum n'est pas ventilé ou si le plafond suspendu n'est que M1 ou B-s1, d0, les canalisations d'oxygène et protoxyde d'azote devront cheminer sous fourreau M0 ou A2-s1, d0, lequel devra déboucher dans un volume ventilé ou aéré à une de ses extrémités au moins. Dans ce cas, les dérivations ou assemblages mécaniques sont interdits.

§ 5. Quelle que soit la nature du gaz qu'elles véhiculent, les canalisations apparentes situées à moins de 1,60 m du sol doivent être protégées contre les chocs par un fourreau acier ou par un profilé métallique.

§ 6. Les prises de distribution des gaz médicaux sont interdites dans les circulations horizontales communes.

Article U 57

Traversées

§ 1. Le passage de toute canalisation dans le volume d'une cage d'escalier, qu'il soit encloué ou à l'air libre, ou dans une cage d'ascenseur, est interdit.

§ 2. La traversée d'un local à risques particuliers (article U 13) par une canalisation de gaz médical est interdite, quelle que soit la nature du gaz véhiculé. La pénétration est uniquement autorisée pour la desserte du local.

Toutefois, la traversée de ce local à risques particuliers peut s'effectuer dans une gaine dont les parois sont réalisées en matériaux M0 ou A2-s1, d0 et présentent un degré coupe-feu égal au degré coupe-feu des parois du local (CO 28). Cette gaine doit être ventilée sur l'extérieur du local.

§ 3. Les canalisations d'oxygène et de protoxyde d'azote ne peuvent transiter dans un comble que si ce dernier est ventilé sur l'extérieur sur la base d'au moins 1/100 de sa surface projetée. Si le comble ne peut être ventilé, la canalisation qui le traverse ne doit comporter aucune dérivation et doit être placée sous fourreau en matériau classé M0 ou A2-s1, d0.

Le passage de toute canalisation de gaz médical dans le volume compris entre la toiture et l'écran protecteur, tel que prévu à l'article CO 13 § 3), est interdit.

§ 4. La traversée d'une gaine par une canalisation de gaz médical ne peut s'effectuer que sous fourreau en matériau classé M0 ou A2-s1, d0, permettant de canaliser une fuite éventuelle vers un espace ventilé.

La traversée des gaines non recoupées est interdite.

§ 5. La traversée des placards non réservés aux fluides médicaux est interdite.

Article U 58

Parcours extérieurs aux bâtiments

§ 1. Le parcours extérieur aux bâtiments de canalisations de gaz médicaux reliant une centrale à un bâtiment ou des bâtiments entre eux est soit enterré, soit aérien.

§ 2. Dans l'enceinte d'un établissement, le passage des canalisations de gaz médicaux en aérien le long d'un mur est autorisé. Dans ce cas les canalisations doivent être protégées mécaniquement en sortie du sol jusqu'à une hauteur de deux mètres et dans les parcours où elles risquent d'être soumises à des chocs ou écrasements.

Aucune matière combustible ne doit être stockée à proximité immédiate des canalisations aériennes.

Dans le cas où elles transitent dans un caniveau, ce dernier doit :

- être réservé aux gaz médicaux ;
- être non rempli de sable ;
- posséder une mise à l'air libre à une extrémité au moins.

Article U 59

Vannes de sectionnement

§ 1. Si le réseau de distribution dessert plusieurs bâtiments, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque bâtiment.

§ 2. En application de l'article U 56 § 1), chaque zone protégée doit disposer d'une vanne de sectionnement.

§ 3. Les espaces visés à l'article U 10 (§ 4) et alimentés en gaz médicaux doivent disposer d'au moins une vanne de sectionnement.

§ 4. Les vannes de sectionnement mentionnées aux paragraphes précédents du présent article doivent être facilement accessibles, protégées contre les manipulations intempestives et munies d'un repère d'identification.

Sous-section III Distribution par récipients mobiles

Article U 60

Généralités

§ 1. Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ceux-ci sont obligatoirement fixés à un chariot pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation.

§ 2. Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par des moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc.

Ils doivent être protégés des températures excessives dues à l'action du soleil ou à la proximité des surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle.

§ 3. Ils doivent être manipulés par des personnes formées à leur utilisation et mise en œuvre ainsi qu'aux risques qu'ils représentent.

Article U 61

Utilisation d'oxygène liquide

L'utilisation d'appareils contenant de l'oxygène liquide à des fins d'oxygénothérapie est autorisée et est subordonnée au respect des prescriptions suivantes :

§ 1. Les réservoirs principaux des appareils doivent avoir une capacité en eau inférieure à 60 litres.

§ 2. L'utilisation des réservoirs principaux et le remplissage des récipients mobiles n'est possible que dans un local à usage exclusif.

Ce local d'utilisation est à considérer comme un local à risques moyens.

§ 3. Le transfert des appareils pleins depuis le point de livraison extérieur jusqu'au local d'utilisation doit s'effectuer exclusivement par les circulations.

§ 4. Le local d'utilisation doit être pourvu d'un dispositif d'aération permanente naturelle et indépendante donnant sur l'extérieur. De plus, il doit comporter un ouvrant sur l'extérieur.

§ 5. Ce local ne doit pas contenir d'appareil de chauffage indépendant ou d'appareil de réchauffage ou de cuisson.

Il est interdit d'y apporter des flammes nues et d'y stocker des liquides inflammables ou des corps gras (huiles, graisses, ...).

§ 6. Les installations électriques du local d'utilisation doivent être conformes à la norme NF C 15-211.

§ 7. Des consignes d'utilisation et des consignes de sécurité en cas d'incendie sont disposées en évidence à l'intérieur du local d'utilisation.

Sous-section IV Consignes, entretien, vérifications techniques

Article U 62

Consignes et plans

§ 1. Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu'il y a, à :

- graisser les organes de distribution et d'utilisation ;
- mettre en contact l'oxygène avec les graisses de toutes origines ;
- fumer ou utiliser, à proximité des appareils de traitement, des flammes et des appareils comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles ;
- manipuler les récipients sans précaution, les soumettre à des chocs violents ou les déposer à proximité de sources de chaleur.

Ces consignes doivent être rappelées par des affiches apposées à proximité de tout magasin, centrale de stockage et chariot de transport.

Chaque appareil de traitement doit également comporter une étiquette très visible précisant l'interdiction absolue de fumer et de graisser les organes de distribution et d'utilisation.

§ 2. Les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie et un plan positionnant la vanne de sectionnement de la conduite principale doivent être affichés dans les centrales de stockage.

En aggravation des dispositions de l'article MS 41, les plans de l'établissement doivent indiquer l'emplacement des vannes de sectionnement prévues à l'article U 59.

Les plans des installations de gaz médicaux, les cheminements des canalisations et les emplacements des vannes prévues à l'article U 59 doivent être tenus à la disposition des services de secours.

Article U 63

Entretien

Les installations doivent être maintenues et entretenues constamment en bon état de fonctionnement. Les défauts et les fuites doivent être traités dès leur constatation. L'efficacité des ventilations imposées par la présente section doit être garantie.

Article U 64

Vérifications techniques

§ 1. Les installations de gaz médicaux doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre I^{er} du titre I^{er}.

☞ § 1 - La section II correspond aux articles GE 6 à GE 10 (vérifications techniques du règlement de sécurité).

§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent :

- les stockages de gaz médicaux ;
- les installations de distribution de gaz médicaux.

Elles ont pour objet de s'assurer :

- de l'état d'entretien et de maintenance des installations ;
- des conditions de ventilation des magasins et centrales de gaz médicaux ;
- de la signalisation des dispositifs de sécurité ;
- de la manœuvre des vannes de sectionnement ;
- du réglage des détendeurs ;
- de l'étanchéité des canalisations de distribution de gaz médicaux.

Annexes

Textes sur les Établissements de soins

Annexe I

Arrêté du 6 août 1996 (JO du 15 août 1996) relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales publiques.

Le ministre du Travail et des Affaires sociales, le ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'État à la santé et à la sécurité sociale,

Vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 123-2, R. 123-15 et R. 123-16 ;

Vu le Code de la famille et de l'aide sociale, et notamment ses articles 203 à 215 ;

Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 199, L. 711-6, L. 712-12, L. 712-18, L. 713-5 et L. 714-12 ;

Vu la loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 portant création d'une École nationale de la santé publique ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment ses articles 3, 14, 18, 19, 20 et 23 ;

Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son titre VII relatif au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;

Vu l'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création d'un établissement public national dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » ;

Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime financier des Instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles,

Arrêtent :

ARTICLE 1^{er}

Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du Code de la construction et de l'habitation sont applicables :

- aux établissements publics de santé et aux syndicats interhospitaliers prévus aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du Code de la santé publique ;
- aux établissements ou services d'accueil publics prévus à l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
- aux institutions sociales et médico-sociales publiques mentionnées aux articles 3 et 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ainsi qu'aux hospices publics mentionnés à l'article 23 de la même loi ;
- aux établissements publics de réadaptation sociale mentionnés aux articles 203 et 214 du Code de la famille et de l'aide sociale ;
- au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
- aux Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;
- à l'École nationale de la santé publique ;
- aux Instituts nationaux de jeunes sourds et à l'Institut national des jeunes aveugles ;
- aux maisons d'enfants à caractère sanitaire publiques mentionnées à l'article L. 199 du Code de la santé publique.

ARTICLE 2

Pour l'application du présent arrêté, constitue un établissement l'ensemble des bâtiments implantés sur un ou plusieurs sites.

Lorsqu'un établissement occupe plusieurs sites, le directeur de l'établissement (ou le secrétaire général pour les syndicats interhospitaliers) désigne, pour chaque site, une personne qui, sous sa responsabilité, assure le respect des règles de sécurité.

ARTICLE 3

Après l'accomplissement des formalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 712-12 du Code de la santé publique et au troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et au vu de l'arrêté d'ouverture du maire, le directeur d'un établissement ou service mentionné à l'article 1^{er} procède à la mise en service des locaux.

ARTICLE 4

Pendant la période de construction, de réhabilitation ou d'aménagement de tout ou partie des locaux de l'établissement et jusqu'à sa date d'ouverture ou de réouverture, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du directeur de l'établissement. Durant cette période, le directeur de l'établissement doit :

- réaliser les prescriptions de sécurité qui s'imposent à la construction, après avis de la commission de sécurité compétente ;
- notifier ces prescriptions au maître d'œuvre et à tous les services ou personnes concernés ;
- faire procéder, par les organismes agréés à cet effet, aux vérifications techniques prévues réglementairement en vertu de l'article R. 123-43 du Code de la construction et de l'habitation ;
- rassembler les différents rapports finaux des organismes agréés ;
- faire procéder par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des locaux au règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12 du Code de la construction et de l'habitation, applicable au type de bâtiment concerné et aux prescriptions de sécurité figurant au permis de construire.

ARTICLE 5

Pendant l'exploitation de l'établissement, l'application des dispositions relatives à la sécurité et au risque de panique est assurée sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

Le directeur de l'établissement doit :

- veiller à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions prévues par le règlement de sécurité contre le risque d'incendie applicable au type de bâtiment concerné. À cet effet, il doit :
- faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ;
- solliciter la visite de l'établissement par la commission de sécurité compétente, selon la périodicité prévue par le même règlement ;
- prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par ce même règlement ;
- prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la lutte contre l'incendie ;
- tenir à jour le registre de sécurité ;
- faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents ;
- faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité.

Sans préjudice des pouvoirs propres du maire en matière de police ni des pouvoirs que le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'État tiennent des articles L. 712-18 du Code de la santé publique, de l'article 14, alinéas 3 et suivants, de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ainsi que de l'article 210 du Code de la famille et de l'aide sociale, le directeur de l'établissement prend, s'il y a lieu, au vu du procès-verbal de la commission de sécurité et jusqu'à la réalisation des prescriptions requises, toutes mesures conservatoires consistant notamment en la fermeture totale ou partielle de l'établissement.

Il en informe le maire et le préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

ARTICLE 6

Le directeur de l'établissement transmet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève l'établissement copie du procès-verbal des visites de la commission de sécurité.

ARTICLE 7

Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère du Travail et des Affaires sociales et le directeur de la sécurité civile au ministère de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à paris, le 6 août 1996.

Le ministre du Travail et des Affaires sociales,
Jacques BARROT
Le ministre de l'Intérieur,
Jean-Louis DEBRÉ
Le secrétaire d'État à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé GAYMARD

Annexe II

Comportement au feu des matériaux et éléments de construction : Résistance au feu

L'arrêté du 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) fixe les méthodes et les conditions d'évaluation des performances de résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

La classification est complétée par « $i \rightarrow o$ », « $o \rightarrow i$ », ou « $i \leftrightarrow o$ » afin d'indiquer que l'élément a été testé et satisfait aux exigences de l'intérieur vers l'extérieur uniquement, de l'extérieur vers l'intérieur uniquement ou des deux côtés.

$i \rightarrow o$ Feu intérieur vers extérieur

$o \rightarrow i$ Feu extérieur vers intérieur

$i \leftrightarrow o$ Sens du feu indifférent

La classification est complétée par « $a \rightarrow b$ », « $b \rightarrow a$ », ou « $a \leftrightarrow b$ » afin d'indiquer que l'élément a été testé et satisfait aux exigences, par le dessus, par le dessous ou les deux côtés.

$a \rightarrow b$ Feu par dessus

$b \rightarrow a$ Feu par dessous

$a \leftrightarrow b$ Sens

Exemples :

- Le critère R se substitue à la notion Stable au feu (SF), le classement s'exprime par R suivi du temps en minutes

R 15 ; R 20 ; R 30 ; ... ; R 360

exemple : R 30 = SF 1/2 heure

- Le critère EI se substitue à la notion Coupe-feu (CF), le classement s'exprime par EI suivi du temps en minutes

EI 15 ; EI 20 ; EI 30 ; ... ; EI 240

exemple : EI 30 = CF 1/2 heure

Le tableau ci-dessous récapitule la signification des différents **symboles** rencontrés dans la classification de résistance au feu

R	Capacité portante
E	Étanchéité au feu
I	Isolation thermique
W	Rayonnement
M	Action mécanique
C	Fermeture automatique
S	Passage des fumées
G	Résistance à la combustion de la suie
K	Capacité de protection contre l'incendie
D	Durée de stabilité à température constante
DH	Durée de stabilité sous la courbe standard température-temps
F	Fonctionnalité des ventilateurs extracteurs de fumées et de chaleur
B	Fonctionnalité des exutoires de fumées et de chaleur naturels

Annexe III

Comportement au feu des jonctions cloison/plafond réalisées en plaques de plâtre ou plaques silico-calcaires solutions techniques permettant de satisfaire à une exigence coupe-feu entre locaux de dernier niveau (approuvées par le CECMI du 16 mars 1995)

On définit ci-après des solutions techniques pour les plafonds et cloisons réalisés en plaques de plâtre ou en plaques silico-calcaires permettant de satisfaire aux exigences d'isolation coupe-feu entre les locaux des derniers niveaux, exigences imposées par le règlement de sécurité contre l'incendie :

- pour les bâtiments d'habitation (arrêté du 31-1-86, article 6) ;
- pour les ERP, type U (article U 24, arrêté du 23-5-89 et commentaire).

Ces solutions seront utilisées lorsque les cloisons ne sont pas prolongées jusqu'à la toiture. Elles prennent en compte des éléments ayant satisfait à un essai de résistance au feu en laboratoire sur une jonction plafond-cloison. Les plafonds à ossature apparente sont exclus des solutions envisagées. Les dispositions techniques ci-après sont réputées satisfaire les exigences mentionnées. Bien entendu, les dispositions ci-après ne dispensent pas du respect des règles de l'art éventuellement énoncées dans le cadre d'autres exigences que celles de la résistance au feu.

I. - Plafonds

[cf croquis pages suivantes].

Les plafonds suspendus, réalisés à base de plaques de plâtre ou à base de plaques silico-calcaires, qui ont fait l'objet d'un procès-verbal d'essai de résistance au feu conformément à l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983 :

- sous plénum infini ;
- ou avec plancher bois ;
- ou avec plancher en béton cellulaire,

et ont conduit à une température n'excédant pas 300° C (mesurée dans le plénum pour la durée correspondant au degré requis) sont réputés satisfaire à l'exigence et, par ailleurs, les dispositions suivantes sont introduites :

1a) Pour les plafonds ayant obtenu un classement de stabilité au feu au moins égal à 1/2 heure sous structure bois ⁽¹⁾ : dans le cas où l'essai a été effectué sans isolant, il est toléré la mise en place d'un isolant minéral sur le plafond filant sous les talons des solives, à concurrence de 100 mm de laine de roche densité 25 kg/m³ ou un poids équivalent de laine de verre. Une isolation thermique supplémentaire peut également être admise à condition qu'elle soit supportée indépendamment du plafond.

1b) Pour les plafonds ayant obtenu un classement de stabilité au feu de 1 heure sous structure bois ⁽¹⁾ : dans le cas où l'essai a été effectué sans isolant, il est toléré la mise en place d'un isolant placé sur le plafond filant sous les talons des solives, en panneaux de laine de roche semi-rigides densité 25 kg/m³, épaisseur maximale 100 mm. Une isolation thermique complémentaire peut également être admise à condition qu'elle soit supportée indépendamment du plafond.

[1] A fortiori sous structure métallique si c'est le cas du chantier intéressé.

2) Dans le cas où un pare-vapeur est prévu, il peut être placé :

- soit au dos de la plaque constituant le plafond (ou au dos de la plaque supérieure si le plafond est constitué de plusieurs couches). Il sera de type aluminium ou kraft aluminium ;
- soit sur la laine minérale si une isolation est prévue. Dans ce cas, il ne peut être constitué que d'un papier kraft ou d'un film aluminium.

3) L'utilisation de films chauffants sur un tel plafond en plaques de plâtre n'est pas actuellement admise ; mais elle n'est pas exclue sur plaque silico-calcaire dans les limites des puissances de chauffe utilisées au cours des essais de ces plafonds (on se référera au procès-verbal d'essai).

Il y aura lieu de se conformer aussi au Cahier des Prescriptions techniques communes.

4) Lorsque la cloison est fixée sur la structure, l'entraxe des fixations du rail haut ne doit pas excéder 0,60 m.

5) L'ossature métallique du plafond doit être fixée par une suspente sur chaque entrain ou solive au droit ou de part et d'autre de la jonction cloison-plafond.

Note : La distance entre le dessus du plafond et la face intérieure de la solive ou de l'entrain doit être au moins égale à celle de l'essai de référence.

II. - Cloisons

(cf croquis pages suivantes).

On distingue deux cas :

A. Cloison fixée sous la structure.

La cloison doit présenter un degré coupe-feu au moins égal au degré coupe-feu exigé pour l'isolation entre les locaux.

Cependant, dans le cas où la durée de résistance exigée pour l'isolation entre locaux est différente de celle réglementairement exigée pour le plafond, il y a lieu de retenir pour la cloison comme pour le plafond l'exigence la plus élevée.


La partie de la cloison située au-dessus du plafond doit être remplie avec de la laine de roche à refus. Cette dernière doit être maintenue en sorte que le percement d'un parement de la cloison par l'incendie ne puisse donner lieu à une attaque du feu vers la structure.


B. Cloison fixée sous plafond.

La cloison doit présenter un degré coupe-feu ⁽²⁾ égal au double du coupe-feu global exigé pour la paroi séparative dans un ensemble en vue de l'isolation entre les locaux.

Cependant, dans le cas où la durée de résistance exigée pour le plafond est différente de celle demandée pour l'isolation entre les locaux, il y a lieu de retenir pour le plafond la plus élevée de ces exigences et pour la cloison le double de l'exigence la plus élevée.

(2) On admettra aussi les cloisons ayant, lors de l'essai de résistance au feu, présenté une durée d'atteinte d'un échauffement de 300 K (mesurée dans la lame d'air médiane) égale à la durée coupe-feu requise pour le plafond.







Titre


SOLUTIONS PLAFOND/CLOISON


SOLUTION CF 1/2 HEURE AVEC PLAFOND DISCONTINU


Planche 2














Arrêté du 21 avril 1983 (JO du 20 mai 1983) modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- 26 juin 2008 (JO du 8 juillet 2008) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009).

Table des matières

Section I.	Généralités
Art. V 1.	- Établissements assujettis
Art. V 2.	- Calcul de l'effectif
Section II.	Construction
Art. V 3.	- Monuments historiques
Art. V 4.	- Couverture
Section III.	Aménagements
Art. V 5.	- Sièges et prie-Dieu
Section IV.	Désenfumage
Art. V 6.	- Domaine d'application
Section V.	Chauffage
Art. V 7.	- Règles d'utilisation
Art. V 8.	- Consignes d'exploitation
Section VI.	Éclairage
Art. V 9.	- Appareils d'éclairage à flamme nue
Art. V 10.	- Éclairage de sécurité
Section VII.	Moyens de secours
Art. V 11.	- Moyens d'extinction
Art. V 12.	- Système d'alarme
Art. V 13.	- Système d'alerte

Chapitre X**Établissements du type V**
Établissements de culte**Section I****Généralités****Article V 1****Établissements assujettis**

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements culturels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 300 personnes au total.

Article V 2**Calcul de l'effectif**

L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

a) Établissements comportant des sièges :

- Une personne par siège ou une personne par 0,50 mètre de banc.

b) Établissements ne comportant pas de siège :

- Deux personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.

Section II**Construction****Article V 3****Monuments historiques**

Dans les établissements figurant sur la liste des immeubles classés parmi les monuments historiques, les travaux reconnus nécessaires par les Commissions de sécurité, en application notamment de l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article GN 10, ne peuvent être réalisés que dans les conditions fixées par les textes réglementaires relatifs aux monuments historiques.

Article V 4**Couverture**

En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers ou de la limite de la parcelle voisine peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.

Section III**Aménagements****Article V 5****Sièges et prie-Dieu**

§ 1. Un espace suffisant doit être aménagé entre les rangées de sièges, ou entre les sièges et les prie-Dieu, pour permettre une libre évacuation. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation d'agenouilloirs entre les rangées.

§ 2. En atténuation des dispositions de l'article AM 18 (§ 2), les sièges doivent être solidarités par rangée de manière à former des éléments mobiliers difficiles à renverser.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable dans les galeries, les tribunes, les chapelles annexes (séparées des nefs principales), etc., pouvant recevoir 50 personnes au plus.

Section IV Désenfumage

Article V 6

Domaine d'application (Arrêté du 22 mars 2004)

§ 1. En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :

- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, situées en sous-sol ;
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 mètres.

Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

Section V Chauffage

Article V 7 (Arrêté du 29 juillet 2003)

Règles d'utilisation

§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 54 sont autorisés.

Toutefois les appareils de production-émission à combustible liquide, les cassettes électriques dont la température de surface excède 100° C et les panneaux radiants ne sont autorisés que s'ils sont placés à plus de 3 mètres du niveau le plus haut accessible au public.

§ 2. Les panneaux radiants à combustible gazeux ne sont autorisés que dans les locaux largement ventilés et disposant d'un dispositif permanent d'évacuation de l'air vicié.

Article V 8 (Arrêté du 29 juillet 2003)

Consignes d'exploitation

Le chauffage des établissements par panneaux radiants à combustible gazeux ne doit fonctionner qu'en période d'occupation des locaux.

Section VI Éclairage

Article V 9

Appareils d'éclairage à flamme nue

Les appareils d'éclairage à flamme nue (candélabres, cierges, luminaires, etc.) doivent être éloignés de toute matière inflammable ; en outre, ils doivent être disposés de manière que, même en cas de chute accidentelle, ils ne puissent pas être une cause d'incendie.

Article V 10

Éclairage de sécurité

§ 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. »

§ 2. En atténuation des dispositions de l'article (Arrêté du 19 novembre 2001) « EC 8 », l'éclairage de sécurité peut être réduit à la seule fonction (Arrêté du 19 novembre 2001) « d'évacuation ».

Section VII

Moyens de secours

Article V 11

Moyens d'extinction

§ 1. (Arrêté du 26 juin 2008) « La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39. »

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée, après avis de la Commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.

Article V 12

Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

Tous les établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

Article V 13

Système d'alerte

En application de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les seuls établissements de 1^{re} et 2^e catégories.

Avis de la CCS intéressant le type V

☐ Utilisation dans les ERP du type V du film électrique chauffant ESWA incorporé dans les bancs en bois.

1. - Description

L'équipement électrique de chauffage des bancs de la société Eswa est réalisé comme suit :

- a) L'équipement est constitué de cassettes rayonnantes fixées sur la face arrière des bancs ou sous le siège.
- b) Chaque cassette rayonnante est constituée d'une armature en bois d'au moins 10 mm d'épaisseur et fermée de part et d'autre par deux panneaux de contreplaqué d'au moins 5 mm d'épaisseur. La feuille chauffante est collée entre les deux panneaux de contreplaqué.
- c) La feuille chauffante est constituée d'un ruban métallique disposé en grecque entre deux films composites en matière plastique soudés entre eux.
Le ruban métallique est constitué d'un alliage de plomb et d'étain dont le point de fusion est d'environ 180° C. Le film qui entoure le ruban métallique et assure l'isolement électrique et la protection mécanique du ruban métallique a un point de fusion supérieur à 100° K à celui du ruban métallique.
- d) Chaque cassette est munie de deux sorties froides destinées à être reliées à une alimentation électrique sous la tension de 220 volts.

2. - Conformité aux normes

- 2.1. La feuille chauffante est conforme aux prescriptions provisoires U.T.E.C. 15-720 conformément au procès-verbal n° 258609 du 6 mai 1983 du Laboratoire central des industries électriques.
- 2.2. L'installation électrique est réalisée conformément aux règles de la norme NF C 15-100 - Installations électriques à basse tension.

3. - Sécurité thermique

- 3.1. Le réglage de la température est assuré par un régulateur électronique par sonde de contact dont la plage de température est comprise entre 0 et 80° C, à raison d'un régulateur par groupe de bancs.
- 3.2. Sur chaque banc est disposé un limiteur de température dont la limite supérieure de fonctionnement est de 85° C.
- 3.3. En cas d'usage négligent ou de défaut, le ruban métallique chauffant fond à environ 180° C provoquant alors l'interruption du courant dans le ruban concerné.

4. - Alimentation électrique

- 4.1. Les canalisations d'alimentation sont soit noyées dans le sol, soit fixées sur le sol et protégées mécaniquement par des goulottes en bois ou en matière plastique de résistance appropriée.
- 4.2. La protection contre les chocs électriques est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel de courant différentiel-résiduel nominal au plus égal à 30 milliampères, un même dispositif protégeant un ensemble d'équipements de chauffage dont la puissance n'est pas supérieure à 15 kW.
- 4.3. Les éléments métalliques éventuels fixés sur les bancs tels que main-courantes, barres d'appui, doivent être mis à la terre par l'intermédiaire de conducteurs de protection disposés dans les canalisations d'alimentation.

5. - Dispositions relatives aux bancs

Les bancs comportant des équipements de chauffage sont fixés solidement au sol à leurs extrémités. À défaut, chaque banc doit être relié solidement à un ou plusieurs autres de manière à constituer un bloc fixé au sol. Ceci n'exclut pas la possibilité de démontage des bancs pour des raisons d'entretien ou de travaux, l'installation étant préalablement mise hors tension et les bancs déconnectés.

6. - Boiseries

Des feuilles chauffantes peuvent être installées dans des conditions analogues à l'arrière de boiseries verticales.

7. - Avis technique

Les équipements de chauffage de la société Eswa décrits ci-dessus au point 1 peuvent être utilisés dans les bancs des établissements recevant du public dans les conditions décrites aux points 2 à 6 ci-dessus.

☐ Utilisation dans les églises des panneaux radiants

Des accidents ont eu lieu dans les églises lors de l'utilisation des panneaux radiants.

Les causes sont notamment :

- les appareils sont installés dans des églises qui ont généralement une ventilation insuffisante ;*
- les utilisateurs ne sont pas informés des risques et des conditions de mise en œuvre d'où une ventilation prolongée.*

L'aération des locaux

L'article CH 54 impose que les tubes, panneaux radiants et aérothermes à gaz soient installés dans des locaux dans lesquels le système de ventilation assure le renouvellement d'air horaire, respectant les valeurs fixées à l'article GZ 21.

Lorsque la ventilation est insuffisante et que les travaux de ventilation ne peuvent pas être réalisés notamment dans les monuments historiques, les panneaux radiants ne doivent pas être installés.

L'utilisation des panneaux radiants

Selon l'article GZ 30, les appareils d'utilisation et leurs accessoires doivent être vérifiés une fois par an et doivent posséder un livret d'entretien (CCS du 9 mars 1995).

☐ Dispense d'utilisation de clapets coupe-feu (article CO 31) pour le chauffage d'édifices cultuels par air chaud à basse température - Procédé Goullioud.

Le principe de chauffage des édifices cultuels par le procédé Goullioud repose sur le réchauffage rapide de l'ambiance à une température modeste, d'environ 16° C, obtenue par l'utilisation d'un chauffage par air chaud à basse température, fonctionnant en circuit fermé.

Le réchauffage de l'air est assuré par des générateurs installés dans une chaufferie répondant aux exigences du chapitre V du titre I du livre II du règlement de sécurité.

L'air de l'église :

- est aspiré par une bouche de reprise au sol ;*
 - est véhiculé par un caniveau enterré en béton jusqu'au générateur installé dans la chaufferie ;*
 - traverse le générateur où il est réchauffé ;*
 - retourne au sol par une gaine de catégorie MO ;*
 - est enfin de nouveau transféré par un autre caniveau enterré en béton jusqu'à la bouche de soufflage au sol.*
- Toutefois, du fait des débits d'air utilisés (5 000 à 100 000 m³/heure) et de la section utile des conduits (2 m² en moyenne), l'utilisation de volets coupe-feu dans les caniveaux enterrés en droit du sol de la chaufferie s'avère difficilement réalisable dans la mesure où :*
- la section des caniveaux dépasse généralement celle des volets agréés et disponibles sur le marché ;*
 - les caniveaux transitent dans le sol et donc interdisent l'entretien, la révision et le réarmement sur le marché ;*
 - le déclenchement du fonctionnement des volets coupe-feu serait impossible, même en cas d'incendie, compte tenu de la basse température de l'air réchauffé.*

Aussi, la CCS émet un avis favorable à l'absence de clapets coupe-feu dans les caniveaux enterrés au droit du sol de la chaufferie, pour le procédé de chauffage Goullioud, à condition que cette dérogation n'intéresse que les ERP de type V et qu'un aistat à réarmement manuel, placé dans la gaine MO à la sortie du générateur et en partie haute, coupe toute l'installation (brûleur, ventilateur, extracteur) en cas de surchauffe ou d'incendie.

(CCS du 3 avril 1996)

Arrêté du 21 avril 1983 (JO du 20 mai 1983) modifié portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 24 janvier 1984 (JO - NC du 11 février 1984) ;
- 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993) ;
- 10 novembre 1994 (JO du 7 décembre 1994) ;
- 12 juin 1995 (JO du 18 juillet 1995) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- 9 mai 2006 (JO du 8 juillet 2006) ;
- 12 octobre 2006 (JO du 1^{er} novembre 2006) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009).

Table des matières

Section I.

Généralités

- | | |
|-----------|-----------------------------|
| Art. W 1. | - Établissements assujettis |
| Art. W 2. | - Calcul de l'effectif |

Section II.

Construction

- | | |
|-----------|--|
| Art. W 3. | - Conception de la distribution intérieure |
| Art. W 4. | - Locaux à risques particuliers |
| Art. W 5. | - Enfouissement |
| Art. W 6. | - Patios et puits de lumière |
| Art. W 7. | - Parc de stationnement couvert |

Section III.

Dégagements

- | | |
|-----------|-------------|
| Art. W 8. | - Escaliers |
|-----------|-------------|

Section IV.

Désenfumage

- | | |
|-----------|-------------------------|
| Art. W 9. | - Domaine d'application |
|-----------|-------------------------|

Section V.

Éclairage

- | | |
|------------|-------------------------|
| Art. W 10. | - Éclairage de sécurité |
|------------|-------------------------|

Section VI.

Moyens de secours et consignes

- | | |
|------------|-----------------------|
| Art. W 11. | - Moyens d'extinction |
| Art. W 12. | - Trémies d'attaque |

Art. W 13.	- Mise en œuvre
Art. W 14.	- Système de sécurité incendie, système d'alarme
Art. W 15.	- Système d'alerte
Art. W 16.	- Défense de fumer

Chapitre XI**Établissements du type W
Administrations, banques, bureaux****Section I****Généralités****Article W 1****Établissements assujettis**

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux administrations, aux banques et aux bureaux dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total.

Article W 2**Calcul de l'effectif**

L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou, à défaut, suivant la densité d'occupation suivante :

a) Aménagements intérieurs prévus :

- une personne pour 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public (halls, guichets, salles d'attente, etc.) ;

b) Aménagements intérieurs non prévus :

- une personne pour 100 mètres carrés de surface de planchers.

Section II**Construction****Article W 3****Conception de la distribution intérieure**

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

§ 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 800 mètres carrés.

Article W 4**Locaux à risques particuliers**

En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :

a) Locaux à risques importants :

- les locaux d'archives et de stockage de papier ;
- les ateliers d'imprimerie.

b) Locaux à risques moyens :

- les magasins de réserves ;
- les ateliers de reprographie ;
- les locaux de conservation de documents informatiques ;
- les dépôts contenant au moins 150 litres de liquides inflammables.

Article W 5

Enfouissement

En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les salles de coffres des banques peuvent être situées à plus de 6 mètres au-dessous du niveau des seuils extérieurs.

☛ *Utilisation dans les ERP de toutes catégories d'un système de tambour rotatif pour l'accès à la salle des coffres des banques (contrôle d'accès Rotaritz).*

Le « Rotaritz » est un sas de sécurité pour les salles fortes des banques. Il est destiné à assurer la protection des biens placés en chambre forte des établissements bancaires dont l'accès est réservé au responsable de l'agence ainsi qu'aux clients locataires des divers coffres qui se trouvent dans la chambre forte.

Compte tenu :

- de la spécificité de ce type d'appareil ;
- de l'effectif réduit du public susceptible de séjourner dans la salle des coffres (entre 10 et 15 personnes maximum) ;
- de la très faible probabilité de mise de feu dans la salle des coffres et de sa charge calorifique très faible ;
- de l'existence d'une possibilité de neutraliser le blocage en cas de feu à l'aide d'une clé située dans l'immeuble, cet appareil peut être installé dans les ERP de type bancaire entre la salle des coffres et les locaux directement accessibles au public. (CCS du 19 juin 1985)

Article W 6

Patios et puits de lumière (Arrêté du 10 novembre 1994)

Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique 263.

Article W 7

Parc de stationnement couvert (Arrêté du 9 mai 2006)

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

Section III

Dégagements

Article W 8

Escaliers

En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 (§ 3) (modifié par l'arrêté du 24 janvier 1984), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

- pour tous les escaliers, si l'établissement ne comporte que trois niveaux, dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public ;
- pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall.

De plus, pour ce dernier cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24.

☛ *Désenfumage d'un escalier monumental situé dans un immeuble du type W.*

Cet escalier, ouvert au rez-de-chaussée mais isolé dans les étages des autres parties du bâtiment par des murs CF, des bloc-portes PF de degré 1/2 h, suivant les dispositions de l'article CO 24 (§ 1), doit être muni d'évacuation de fumée en partie haute. Les retombées situées au-dessus des portes servent d'écrans de cantonnement. Par ailleurs, cet escalier monumental compte dans les dégagements normaux. (CCS du 23 juin 1983)

Section IV Désenfumage

Article W 9

Domaine d'application (Arrêté du 22 mars 2004)

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. Les locaux à risques particuliers visés à l'article W 4 d'un volume supérieur à 1 000 m³ doivent être désenfumés.

§ 3. Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

Section V Éclairage

Article W 10

Éclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

Section VI Moyens de secours et consignes

Article W 11

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres au minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » peut exceptionnellement être imposée par la Commission de sécurité :

- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
- soit à proximité des locaux à risques importants d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

Article W 12

Trémies d'attaque

Lorsque des locaux d'archives, de stockage de papier ou de réserves, d'un volume unitaire supérieur à 1 000 mètres cubes et situés en sous-sol, ne sont pas desservis par deux escaliers au moins ou protégés par [Arrêté du 12 octobre 2006] « un système d'extinction automatique du type sprinkleur », des trémies d'attaque, conformes aux dispositions de l'article MS 44, doivent être aménagées à l'aplomb de ces locaux.

Article W 13

Mise en œuvre

Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens de secours.

Article W 14 (Arrêté du 2 février 1993)

Système de sécurité incendie, système d'alarme

Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

Les établissements de 1^{re} et de 2^e catégorie doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E comportant un équipement d'alarme du type 2 b.

Les établissements de 3^e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les établissements de 4^e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

Article W 15

Système d'alerte

En application de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain.

Article W 16

Défense de fumer

Il est interdit de fumer dans les locaux à risques particuliers.

Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

Arrêté du 4 juin 1982 (JO du 7 juillet 1982 rectifié au JO du 10 septembre 1982) modifié portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 6 janvier 1983 (JO du 2 février 1983) ;
- 10 juillet 1987 (JO du 4 septembre 1987) ;
- 31 mai 1991 (JO du 21 juillet 1991) ;
- 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993) ;
- 20 novembre 2000 (JO du 20 décembre 2000) ;
- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 23 janvier 2004 (JO du 22 février 2004) ;
- 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009).

Table des matières

Section I.

Généralités

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| Art. X 1. | - Établissements assujettis |
| Art. X 2. | - Calcul de l'effectif |
| Art. X 3. | - Traitement des eaux des piscines |

Section II.

Construction

- | | |
|------------|--|
| Art. X 4. | - Conception de la distribution intérieure |
| Art. X 5. | - Mezzanines |
| Art. X 6. | - Dénivellation |
| Art. X 7. | - Couvertures |
| Art. X 8. | - Pédiluves |
| Art. X 9. | - Protection physique du public |
| Art. X 10. | - Locaux à risques particuliers |

Section III.

Dégagements

- | | |
|------------|-------------------------------|
| Art. X 11. | - Domaine d'application |
| Art. X 12. | - Portes |
| Art. X 13. | - Couloirs de grande longueur |
| Art. X 14. | - Escaliers |

Section IV.

Aménagements

- | | |
|------------|-----------------------------|
| Art. X 15. | - Plafonds et faux plafonds |
| Art. X 16. | - Revêtements de sols |
| Art. X 17. | - Éléments de séparation |
| Art. X 18. | - Gradins non démontables |

Section V.

Art. X 19.

Désenfumage

- Domaine d'application

Section VI.

Art. X 20.

Chauffage

- Domaine d'application

Section VII.

Art. X 21.

Installations au gaz

- Règles d'installation

Section VIII.

Art. X 22.

Art. X 23.

Éclairage

- Éclairage normal

- Éclairage de sécurité

Section IX.

Art. X 24.

Art. X 25.

Art. X 26.

Art. X 27.

Moyens de secours

- Moyens d'extinction

- Interdiction de fumer

- Système d'alarme

- Systèmes d'alerte

Annexe.

Traitement des eaux des piscines

Chapitre XII

Établissements du type X
Établissements sportifs couverts

Section I

Généralités

Article X 1

Établissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives, et notamment :

- les salles omnisports ;
 - les salles d'éducation physique et sportive ;
 - les salles sportives spécialisées ;
 - les patinoires ;
 - les manèges ;
 - les piscines couvertes, transformables et mixtes ;
 - les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire d'activité est inférieure à 1200 m² et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres,
- dans lesquels l'effectif des personnes admises est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
 - 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;
 - 200 personnes au total.

☛ § 1 - Il ne faut pas confondre les « salles omnisports » et les « salles polyvalentes à dominante sportive » : Les salles omnisports sont des salles purement sportives, en général grandes, dans lesquelles plusieurs sports différents peuvent se pratiquer, soit simultanément, soit à des moments différents (tracés de jeux superposés par exemple).

Les salles polyvalentes à dominante sportive sont celles qui, par destination, doivent être principalement utilisées pour la pratique du sport mais qui toutefois peuvent servir à d'autres manifestations (socio-éducatives, réunions, banquets, bals, théâtre, concert, cinéma, etc.)

Les dimensions retenues correspondent à l'aire d'activité sportive, courante pour les jeux de balle et de ballon, c'est-à-dire le tracé de jeux et ses dégagements minimum de sécurité sportive soit un maximum de 1 200 m² environ et non la surface totale de la salle. La hauteur minimale de 6,50 m est celle nécessaire pour la pratique de l'entraînement des jeux de balle et de ballon ou pour faire de la gymnastique.

Ces salles polyvalentes sont surtout prévues dans les petites et moyennes communes qui n'ont pas les moyens de réaliser une salle de sports et une salle des fêtes qui ne sert qu'occasionnellement. Par contre, les villes importantes ont généralement des salles réservées aux sports et des salles polyvalentes non sportives (visées par les établissements du type « L ») ou une très grande salle polyvalente qui, compte tenu de ses dimensions, de ses équipements et de ses activités, doit être considérée comme du type « L ».

Les salles purement sportives visées aux 1^{re}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e, 6^e tirets sont à usage exclusivement sportif mais peuvent toutefois bénéficier occasionnellement des dispositions de l'article « GN 6 » « utilisations exceptionnelles des locaux ». En ce qui concerne l'effectif des personnes admises, les chiffres retenus (100 à 200) sont identiques à ceux des « établissements d'enseignement » (type « R ») puisque l'effectif maximal est généralement atteint lors de l'utilisation par les scolaires. En dessous de ces seuils, l'établissement est classé en 5^e catégorie et relève toujours du VI de l'ancien règlement en attendant la refonte des articles PE.

§ 2. Les piscines transformables ou « tous temps » sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.

L'affichage de l'effectif du public admis doit indiquer :

- pour les piscines transformables, l'effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte ;
- pour les piscines mixtes, l'effectif des bassins couverts et l'effectif total correspondant à l'utilisation simultanée des deux types de bassins (couverts et plein air).

Les piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles définies pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne le calcul des dégagements pour lequel l'effectif maximal affiché est seul pris en compte.

☐ § 2 - Pour les piscines, l'affichage indique la « Fréquentation Maximale Instantanée » (FMI) telle que définie dans le décret et les arrêtés du 7 avril 1981 (Santé, Jeunesse et Sports, Intérieur).

Pour les piscines transformables et mixtes, il y a 2 FMI qui correspondent à deux périodes d'utilisation :

- un fonctionnement « hivernal » ;
- un fonctionnement « estival ».

Pour la catégorie de l'établissement couvert et les règles générales de sécurité, il est pris en compte l'effectif en fonctionnement « hivernal ». Par contre, les dégagements réglementaires du hall des bassins seront calculés à partir de l'effectif maximal (fonctionnement « estival ») de manière que, si pour une raison quelconque en été (orage par exemple) les utilisateurs rentrent dans le hall des bassins, ils puissent néanmoins évacuer rapidement en cas d'accident.

§ 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou la hauteur sous plafond inférieure à 6,50 mètres, sont soumises aux dispositions du chapitre I^{er} *.

* Établissements du type « L »

☐ § 3 - Salles polyvalentes à dominante sportive

Cette appellation ne vise que les salles d'entraînement de faible hauteur et les très grandes salles (aire d'activité supérieure ou égale à 1 200 m²) qui ne gardent pas une destination uniquement sportive et où l'on souhaite y pratiquer régulièrement d'autres types d'activités, elles sont alors assujetties au type « L » « Établissements à usage d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ». De ce fait, elles ne bénéficient plus des assouplissements du type « X » qui tient compte des risques encourus.

Article X 2

Calcul de l'effectif

§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé ⁽¹⁾ :

- soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;
- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

(1) Rectificatif au JO - NC du 10 septembre 1982, p. 8362.

☐ § 1 - Si dans la notice de sécurité jointe à la demande du permis de construire, il y a une déclaration d'effectif signée du maître d'ouvrage, c'est cet effectif qui doit être pris en compte.

Si, par contre, cet effectif n'est pas précisé et limité à l'avance, il sera calculé suivant les modalités du § 1, a) à f) et du § 2.

a) Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées :

- 1 personne pour 4 m² d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;
- 1 personne pour 8 m² d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

- ❑ § 1a) - Pour les salles d'éducation physique (dans son terme général) et, pour le premier mode de calcul, il a été pris un minimum de 4 m² d'aire d'activité par personne (au lieu de 3 m² dans l'ancien règlement, article R 7) afin d'être en concordance avec l'arrêté du 3 janvier 1996 qui donne, en outre, des effectifs compatibles avec ceux des démonstrations de gymnastique ou de sport de masse, en fin d'année par exemple. L'utilisation de la salle est dans ce cas essentiellement scolaire, par les clubs, par des individuels ou pour l'entraînement d'équipes. C'est une utilisation hors compétition.

Pour les tennis, le nombre de 25 personnes correspond à une classe d'apprentissage.

Dans le cas de compétition, le nombre de joueurs est réduit et l'effectif possible sur l'aire de jeux se trouve réduit de moitié, par contre il faut tenir compte des spectateurs.

Exemple : gymnase 44 x 22 m (968 m²) plus 50 places de gradins :

- calcul 1 : $968/4 = 242$ personnes sur l'aire de jeux ;

- calcul 2 : $968/8 = 121$ personnes sur l'aire de jeux + 50 spectateurs = 171 personnes.

L'effectif à retenir sera donc de 242 personnes. Pour déterminer la catégorie de l'établissement, il faudra lui ajouter celui du personnel n'ayant pas ses dégagements propres, par exemple 5 personnes, c'est-à-dire un total de 247 personnes.

b) Patinoires

- 2 personnes pour 3 m² de plan de patinage ;
- 1 personne pour 10 m² de plan de patinage, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

- ❑ § 1b) - Même type de calcul pour les patinoires avec une utilisation par le grand public et une utilisation en compétition ou en spectacle.

Cet effectif tient compte non seulement des personnes présentes sur le plan de patinage mais aussi de celles qui attendent ou se reposent.

c) Salles polyvalentes à dominante sportive :

- 1 personne par mètre carré d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

- ❑ § 1c) - Pour les salles polyvalentes à dominante sportive, l'effectif peut être nettement supérieur suivant le type d'activité pratiquée, non plus sportive mais concert ou bal par exemple. Il est donc calculé sur la base d'une personne par m² plus le nombre de spectateurs.

Dans le cas d'une salle similaire à l'exemple du paragraphe a), on obtient : $968 + 50 = 1\,018$ personnes.

d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :

- 1 personne par mètre carré de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

e) Piscines transformables en utilisation « découvertes » :

- 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;
- 1 personne pour 5 mètres carrés de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

f) Piscines mixtes :

- 1 personne par mètre carré de plan d'eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3 personnes par 2 mètres carrés de plan d'eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air ;
- 1 personne pour 5 mètres carrés des plans d'eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

§ 1 - Pour les piscines, plusieurs cas se présentent suivant le mode d'utilisation :

1) Utilisation hors compétition :

d) Couvertes (et transformables ou mixtes en utilisation « hivernale »), le maximum admis est souvent peu réaliste pour les piscines classiques et il est souvent pris un effectif inférieur à 1 personne pour 2 m², surtout dans le cas d'équipements surdimensionnés par rapport à la population. Par contre, pour les piscines de loisirs qui sont beaucoup plus fréquentées, on pourra se rapprocher de l'effectif maximum.

e) Transformables, en utilisation « estivales » :

Le calcul correspond à celui d'une piscine de plein air, soit 3 personnes pour 2 m² de plan d'eau (voir type « PA » Établissements de plein air).

f) Mixtes :

Calcul dito § d, pour l'utilisation « hivernale » et calcul mixte pour l'utilisation « estivale ».

Cette utilisation « hivernale » correspond au fonctionnement du ou des seuls bassins couverts pour déterminer la catégorie de l'établissement couvert tel que défini à l'article X1, § 2, dernier alinéa.

Prenons des exemples pour ces trois cas.

Cas d'une piscine couverte de 250 m² de plan d'eau.

L'effectif maximal des personnes admises simultanément sera de 250. Il correspond en outre à la Fréquence Maximale Instantanée ou FMI de l'arrêté du 7 avril 1981 du ministère de la Santé, du ministère de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'Intérieur.

Compte tenu du contexte local, piscine classique (utilisée surtout par les scolaires et par les clubs sportifs), le maître d'ouvrage pourra prévoir d'admettre un effectif plus important, 200 voire 250 personnes par exemple. Cette même piscine, si elle est « transformable » c'est-à-dire pouvant être considérée comme couverte en utilisation « hivernale », aura l'effectif déterminé comme ci-dessus, et pour son utilisation « estivale », considérée comme de plein air, son effectif maximum passera à 375 personnes.

Dans le cas d'une piscine mixte comportant un bassin couvert de 250 m² et un bassin de plein air de 400 m², on obtiendra pour :

- une utilisation « hivernale », une fréquentation calculée de la même manière que dans le premier exemple.


Cet effectif déterminera la catégorie de l'établissement tel que prévu à l'article X 1, § 2 ;

- une utilisation « estivale » avec un effectif maximum de 250 personnes pour le bassin couvert et $3 \times 400/2 = 600$ personnes au maximum pour le bassin de plein air, soit un total de 850 personnes.

Là encore, les effectifs sont très importants et le maître d'ouvrage peut les réduire surtout du fait qu'en été le bassin couvert n'est pratiquement pas utilisé, voire complètement fermé.

2) Utilisation en compétition :

Dans ce cas, le nombre d'utilisateurs, uniquement des sportifs, est réduit et est calculé à raison de 1 personne pour 5 m² de plan d'eau mais par contre on y ajoute l'effectif des spectateurs.





§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :

- le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;
- le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50 mètre ;
- le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison de 5 personnes par mètre linéaire.

§ 2 - Pour les spectateurs sur les galeries ou les promenoirs, il n'est plus tenu compte de la profondeur de ceux-ci, tel que prévu dans les anciennes dispositions générales, mais des possibilités de visibilité, soit 5 personnes au mètre linéaire, ce qui correspond à une disposition en quinconce, qui est par contre plus exigeante que l'ancienne disposition du calcul de l'effectif dans les galeries des piscines (1 personne par 0,30 ml).

Il est bien évident que si ces promenoirs sont en paliers successifs, c'est à chaque niveau que sera fait ce calcul.



Article X 3

Traitement des eaux des piscines

§ 1. Différents modes de traitement des eaux des bassins des piscines sont décrits dans l'annexe du présent chapitre.

Sous réserve des dispositions réglementaires ⁽¹⁾ relatives aux normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines, tout autre procédé ne peut être utilisé qu'après avis de la commission centrale de sécurité sur le stockage du produit employé.

(1) Décret n° 81-324 du 7 avril 1981 [art. 2] ; arrêté du 7 avril 1981 [art. 5].

☞ § 1 - En fait, tout procédé de traitement des eaux doit être examiné d'une part sous l'angle de la sécurité incendie et de la panique par le ministère de l'Intérieur et d'autre part sous l'angle de la santé et de l'hygiène par le ministère de la Santé.

§ 2. L'appareillage de traitement des eaux, à l'exclusion de celui distribuant les produits de désinfection, peut être situé dans la chaufferie.

☞ § 2 - En effet, les risques d'incendie ne sont pas augmentés par la présence du matériel de traitement des eaux dans une chaufferie, les filtres, canalisations, etc. étant remplis d'eaux ou de matériaux non combustibles. Seules les pompes ou armoires électriques de commandes sont susceptibles de provoquer des incidents mais en fait elles sont identiques à celles utilisées en chaufferie.

Il en est de même à l'heure actuelle pour les produits de neutralisation et de coagulation.

Par contre, le stockage et la distribution des produits de désinfection ne peuvent être situés dans la chaufferie mais dans des locaux conformes aux dispositions visées en annexe.

Section II Construction

Article X 4

Conception de la distribution intérieure

En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

En application de l'article CO 25 (§ 2 a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 600 mètres carrés.

☞ **Résistance au feu**

Il est admis qu'aucune résistance au feu ne soit exigée pour les parois verrières établies de plancher à plafond, séparant ou surplombant un restaurant (ou une cafétéria) d'une aire d'activité sportive (assouplissement de l'article CO 24 § 1) à condition que l'ensemble des activités soit sous la responsabilité du même exploitant.

Article X 5

Mezzanines

Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul et même niveau, ne sont pas considérées comme un étage.

☞ **Cas fréquent de galeries pédagogiques qui sont aussi accessibles aux spectateurs particulièrement dans les salles n'ayant pas de gradins.**

Cette disposition permet d'installer une mezzanine dans des bâtiments à simple rez-de-chaussée (tels que visés à l'article CO 14) sans pour autant exiger une stabilité au feu des dits bâtiments ou de la mezzanine.

Article X 6


Denivellation

Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des locaux en sous-sol.

Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des étages.

- ❷ Ces dispositions se rencontrent principalement lorsqu'il y a des contraintes architecturales ou d'urbanisme pour les salles de grande hauteur.

Le cas limite est celui d'une salle d'entraînement de 3,50 m de hauteur surmontée par un grand gymnase. L'ensemble est donc considéré comme à simple rez-de-chaussée au sens de l'article X 1 bien que l'on ait 2 niveaux distincts.



Cas particulier d'une salle de faible hauteur surmontée d'une grande salle

Article X 7

Couvertures

En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, ou de la limite de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.

- ❷ Le type X innove par rapport aux dispositions générales de l'arrêté du 25 juin 1980. Toutefois, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un autre bâtiment peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3, même s'ils ne sont pas posés sur support continu en bois ou ses dérivés (agglomérés de fibres ou particules). Cette disposition plus souple permettra notamment l'utilisation de grandes couvertures légères réalisées en matériaux synthétiques, souvent translucides ou transparents (dômes en PVC, polycarbonate, etc.) parfaitement adaptées aux activités de type X.

Toutefois, afin de diminuer les risques de vulnérabilité des pieds de « toitures-façades » les matériaux devront être de catégorie M2 sur une hauteur de 3 m mesurée au-dessus du sol (cf. esprit de l'article CO 20 § 2). Bien entendu, si la construction voisine du bâtiment se trouve à moins de 8 m, les matériaux de couverture de ce dernier devront respecter les exigences plus sévères de l'article CO 17 (matériaux de catégorie M3 posés sur support continu de catégorie M0 ou support continu en bois.)

Article X 8

Pédiluves

La profondeur des pédiluves des piscines ne doit pas dépasser 0,15 mètre.

- ☞ *Les articles généraux dans les « CO » interdisent 1 ou 2 marches isolées dans une circulation principale, car elles sont peu perceptibles et forment un obstacle sur lequel on bute. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux pédiluves qui sont nécessaires pour des raisons d'hygiène et dont la présence dans les piscines est connue de tous.*

Article X 9

Protection physique du public

§ 1. Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres :

- soit résister aux chocs ;
- soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
- soit être protégées.

La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.

§ 2. En aggravation des dispositions du D.T.U. n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.


- ☞ *Cette hauteur, valable pour tous les équipements, est un minimum. Le secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports demande que, dans les salles où se pratiquent des jeux de balles et de ballons, derrière les buts de water-polo, ou dans les patinoires où l'on pratique le hockey, cette disposition soit appliquée sur toute la hauteur de la salle (afin d'éviter les blessures graves), particulièrement pour les vitrages, à moins qu'ils ne soient suffisamment éloignés des aires de jeux.*

Les vitrages du type « securit » conviennent et sont nettement moins chers que les « multifeuilles ». De même, si les verres armés en feuilles ne peuvent convenir, ceux en U, plus résistants sont admis.

Pour ces mêmes raisons, de chocs et de risques de bris lors de jeux ou de chahuts, les portes ou oculi en verre armé sont interdits.

Dans le même esprit, le secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports demande la protection des éléments saillants proches des aires de jeux dans les salles d'activités sportives dynamiques. Pour les patinoires, le public doit être protégé du palet de hockey derrière la zone des buts s'il n'est pas suffisamment éloigné ou surélevé. Cette disposition est valable aussi pour le hand-ball.

Ces diverses protections sont généralement réalisées par des filets tendus et éloignés des parois vitrées risquant de se briser, des filets ou des plaques transparentes de matériaux synthétiques pour la protection des spectateurs.



Pour les gradins, ce sont les façades ou les zones arrières extrêmes de gradins qui sont visées et non les garde-corps situés entre les spectateurs et les aires de jeux. Ces façades ou zones arrière doivent respecter, au moins sur 1 m de hauteur, les exigences de la norme garde-corps.



Article X 10

Locaux à risques particuliers

§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

- a) Locaux à risques importants :
 - les locaux contenant des installations frigorifiques ;
- b) Locaux à risques moyens :
 - les locaux porte-habits ;
 - les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;
 - les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.

§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d'un ferme-porte.

§ 2 - Les locaux à risques spécifiques du type X (ce qui conditionne en particulier le degré CF des parois) sont les suivants :

Locaux à risques importants

Parois et planchers CF (CF 2 h, sauf plancher bas, porte CF 1 h ou sas*) : ce sont les locaux contenant les installations frigorifiques des patinoires qui contiennent des fluides frigorigènes classés. Ils doivent être conformes à la norme NF E 35-400.

Les locaux des pompes à chaleur ne sont pas considérés comme à risques importants (faible quantité de fluide frigorigène).

* Le sas est obligatoire si le local à risques importants ouvre sur une zone accessible au public.

Locaux à risques moyens

Enveloppe CF 1 h, porte CF 1/2 h ou PF 1/2 h seulement pour les locaux de tapis de chute. Ce sont :

- les locaux « porte-habits »

Il est toutefois rappelé qu'un vestiaire collectif avec bancs et patères, comportant ou non des casiers n'est pas considéré comme local porte-habits. Ces derniers sont des locaux spécifiques où sont entreposés uniquement des vêtements, en général dans certaines piscines ou patinoires.

Les locaux porte-habits ne sont, en principe, pas accessibles au public. Ils servent au stockage des vêtements. C'est la raison pour laquelle ils sont classés « locaux à risques moyens », il ne doit pas en être de même pour les vestiaires, ou les locaux contenant des cabines de déshabillage, qui sont considérés comme des locaux à risques courants (Cahiers de la Prévention).

Les locaux de stockage de tapis de chute ou de matériels équivalents (souvent réalisés en mousses synthétiques ou en élastomères) qui sont isolés de l'aire d'activité.

Les locaux contenant des produits de désinfection des eaux de piscine (chlore liquéfié, brome liquide, ozone, hypochlorite de sodium appelé couramment eau de javel, etc.)

Tous les locaux concernant le traitement des eaux doivent être ventilés sur l'extérieur et leur implantation, ainsi que leurs aménagements, doivent être conformes aux prescriptions figurant en annexe des articles X. Bien entendu, tout procédé de traitement des eaux ne peut être autorisé qu'après avis de sécurité, dans l'esprit de l'article R. 123-10 du Code de la construction et de l'habitation qui précise que « les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter les garanties de sécurité et de bon fonctionnement ».

Enfin, il faut rappeler que l'appareillage de traitement des eaux, à l'exclusion de celui distribuant les produits de désinfection, peut être situé dans la chaufferie de l'ERP.

Section III Dégagements

Article X 11

Domaine d'application

Si les cheminements desservant les zones d'activités sportives sont indépendants de ceux réservés aux spectateurs, les effectifs sont dissociés pour le calcul des dégagements.

Effectifs

Dans certains cas, il convient de dissocier les effectifs des spectateurs et des sportifs.

Il est courant en effet que les dégagements empruntés par les athlètes ou les sportifs soient différents de ceux utilisés par les spectateurs. Dans ce cas, il y a aura lieu en toute logique de calculer le nombre et la largeur des dégagements (cf CO 38) en fonction des effectifs des uns et des autres.

Le calcul des effectifs est :

a) Effectif en utilisation « scolaire » :

$1 \text{ p}/4 \text{ m}^2 \text{ d'aire de jeux} = 968 / 4 = 242 \text{ personnes}$

b) Effectif en utilisation « compétition » :

1p/8 m ² d'aire de jeux = 968/8	121 personnes
spectateurs assis (11 + 22 + 22 + 11) x 4	264 personnes
spectateurs debout 28ml x 5	140 personnes
personnel pour les spectateurs	4 personnes
Total	529 personnes

L'effectif maximal est donc de 529 personnes, donc établissement de 3^e catégorie.

Pour les sorties, on obtient :

- 529 personnes arrondi à la centaine supérieure = 600 personnes, soit 3 sorties totalisant 6 unités de passage.
Compte tenu de la disposition qui ne permet pas aux spectateurs de dégager au travers de l'aire de jeux, il faut avoir :

- au niveau de l'aire de jeux comme dégagements réglementaires pour l'effectif maximum « scolaire » de 242 personnes : 2 sorties totalisant 4 UP
- au niveau des gradins qui peuvent recevoir 404 personnes, plus 4 personnes de service, soit 408, arrondi à 500 personnes : 2 sorties totalisant 6 UP. Ce qui donne pour l'ensemble : 4 sorties - 10 UP.

Le même gymnase dont les gradins aboutiraient au niveau de l'aire de jeux ne nécessiteraient que 3 sorties - 6 UP.

Par contre, si l'ensemble choisi était considéré comme « salle polyvalente à dominante sportive », le calcul donnerait :

- au niveau de l'aire de jeux 1 p/m ²	968 personnes
- au niveau des gradins dito précédent	404 personnes
- personnel pour les spectateurs	8 personnes
Total	1380 personnes

Soit 4 sorties totalisant 14 unités de passage.

Mais la répartition devrait être de :

- au niveau de l'aire de jeux	3 sorties - 10 UP
- au niveau des gradins	2 sorties - 6 UP
Total	5 sorties - 16 UP


Distances maximales à parcourir.

1) Au rez-de-chaussée :

La distance maximale à parcourir par le public de tout point du rez-de-chaussée jusqu'à une sortie sur l'extérieur (ou sur un dégagement protégé conduisant lui-même à l'extérieur) est de 50 m, si on a le choix entre plusieurs sorties (mais 20 m seulement si on débouche de l'escalier protégé venant des autres niveaux) et de 30 m si on ne dispose que d'une seule sortie (cas rarissime).

2) En étage ou en sous-sol :

De tout point d'un local, le public ne doit pas parcourir plus de 40 m pour gagner un escalier protégé ou 30 m seulement s'il rejoint un escalier non protégé ou s'il se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de-sac (un seul cheminement possible de retraite).



Article X 12

Portes

§ 1. Les portes coulissantes, situées entre les salles et les circulations des annexes, sont autorisées sous réserve de ne pas compter pour le calcul des dégagements normaux.

☞ § 1 - Les portes coulissantes sont souvent utilisées dans les équipements sportifs pour les petits locaux comme des vestiaires ou des cabines individuelles surtout s'ils servent aux handicapés physiques et dans les équipements à vestiaires et salles multiples. En effet, d'une part, les portes ouvrant vers l'intérieur des salles d'activités sont dangereuses pour les sportifs et d'autre part, celles qui s'ouvrent dans les couloirs sont dangereuses et gênantes pour la circulation, en particulier en fréquentation scolaire.

§ 2. Les portes des cabines de déshabillage et des sanitaires, s'ouvrant vers l'intérieur, doivent pouvoir être déverrouillées et dégondées de l'extérieur.

☞ § 2 - Afin qu'une personne ayant un malaise puisse être secourue rapidement sans bloquer la porte, compte tenu de la très petite taille de ces locaux.

§ 3. Les portes verrouillables des vestiaires ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dégagements normaux.

☞ § 3 - En dehors des cas particuliers, la règle générale est que pour les portes, on se réfère à l'article CO 45, § 2. Les barres anti-panique ne sont qu'exceptionnelles. Dans le cas de portes à 2 vantaux, le second vantail doit lui aussi comporter un système d'ouverture facile à manœuvrer, les systèmes du type aiguille en feuillure ou équivalents sont interdits.


Il est rappelé aux utilisateurs de ne jamais cadénasser ou bloquer les issues réglementaires.

§ 4. En application de l'article CO 23 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes des cabines individuelles de déshabillage et des locaux sanitaires.

☞ § 4 - Cette disposition permet l'entretien et le lavage au jet grâce à un jour en partie basse et le vide entre la porte et sa traverse haute facilite le dégondage.

§ 5. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes éventuelles séparant les vestiaires des halls des bassins des piscines.

☞ § 5 - De ce fait, une partie de l'air vicié du hall des plans d'eau peut être extrait au niveau des douches ce qui évite la propagation des odeurs.



Article X 13

Couloirs de grande longueur

En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les circulations horizontales de grande longueur enclouonnées, et non utilisées par les spectateurs, peuvent être recoupées tous les 45 mètres environ.

- ☞ Cette disposition tient compte de la dimension des salles sportives (hand-ball 44 m) et permet que le couloir latéral ne soit pas fractionné (au lieu de 25/30 m).

Article X 14

Escaliers (Arrêté du 31 mai 1991)

§ 1. Les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.

- ☞ § 1 - Cas des gradins au-dessus des annexes ou en balcon par exemple. Cette disposition est, en outre, nécessaire pour les visites en anneau avec du public au centre, tels les vélodromes, les pistes de patins à roulettes, etc. Dans ces cas, les évacuations se font par des passages soit en pont, soit en souterrain.

§ 2. Les marches accessibles aux patineurs chaussés doivent avoir un giron de 0,35 mètre et une hauteur maximale de 0,15 mètre. Ces escaliers doivent comporter des contremarches et ne pas avoir de nez.

- ☞ § 2 - Ces dispositions permettent de tenir compte de la longueur des lames de patins et du débord par rapport à la chaussure (en particulier les patins de vitesse) qui ne doit pas s'encastrer entre deux marches.

Section IV

Aménagements

Article X 15

Plafonds et faux-plafonds

En dérogation aux dispositions de l'article AM 4, les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus des salles omnisports, et autres grands volumes assimilables, peuvent être réalisés en matériau de catégorie M3. Les résilles en bois sont interdites.

- ☞ Dans un esprit de simplification, les exigences relatives au comportement au feu des revêtements de plafond et des éléments constitutifs des plafonds suspendus des salles omnisports (piscines, patinoires, gymnases, etc.) comportant une grande hauteur sous plafond, ont été fixées à la catégorie M3, compte tenu, d'une part, de la faible charge calorifique de ces locaux, d'autre part, de leur hauteur qui permet aux fumées éventuelles de gagner les parties hautes des salles sans incommoder le public durant la phase évacuation. Toutefois, il est précisé que les résilles en bois sont interdites, notamment du fait de leur poids, de leur facilité d'attaque par le feu, le bois étant placé de champ, de leurs suspentes non protégées et des risques éventuels de chute.

Article X 16

Revêtements de sols

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 6, les revêtements de sols peuvent ne pas être fixés s'il n'en résulte pas de risques pour la circulation des personnes.

- § 1 - Cette disposition permet l'utilisation de nombreux revêtements de sols sportifs tels que dalles, tapis, etc., pour les salles de sports et les patinoires en particulier, ainsi que la couverture des fourreaux de fixation au sol du matériel.

§ 2. Les revêtements de sols des douches et des locaux fréquentés par des personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.

- § 2 - Cette disposition, déjà valable pour les piscines, a été étendue aux douches des autres équipements sportifs.

Classement au feu des tatamis de judo

Une société de fourniture d'équipement de sport a indiqué être confrontée de plus en plus souvent à des problèmes d'interprétation du règlement dans ses dispositions relatives au classement au feu des tatamis de judo.

Il semble que les articles AM 6 et X 16 fassent l'objet de lectures diverses.

Il a donc été demandé à la commission de donner des orientations pour l'application de ces articles.

La Commission a estimé que les tatamis de judo ne constituent pas des revêtements de sol et que par conséquent aucun classement au feu ne peut leur être imposé (CCS du 2 mars 2006).

Article X 17

Éléments de séparation

Les éléments de séparation non établis de plancher à plafond doivent être en matériau de catégorie M3.

- Ces éléments séparatifs ainsi que les cloisons mobiles ou extensibles doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.

Les rideaux de séparation d'aires de jeux des gymnases doivent être en matériaux de catégorie M2, conformément aux dispositions de l'article AM 12 § 2.

Les casiers-consigne modulaires des vestiaires collectifs doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.

Les cabines de déshabillage ou de douche liées aux structures doivent être réalisées en matériaux M3.

Cages en polyméthacrylate de méthyle pour la pratique du squash : ce matériau de 20 mm d'épaisseur, classé en catégorie M4 du point de vue de sa réaction au feu, est destiné, soit à l'installation de parois de séparation de courts de squash (une seule face pour permettre de regarder le jeu), soit à la réalisation de courts entièrement transparents et démontables pouvant être intégrés provisoirement dans des structures déjà existantes (salles omnisports, chapiteaux, structures gonflables, etc.). Or l'article AM 15 du règlement de sécurité (dispositions générales) et les articles SG 15, CT 12 et X 17 (dispositions particulières) n'autorisent que l'emploi de matériaux classés M3. L'utilisation de ce matériau est toutefois autorisée pour son installation temporaire à l'occasion de manifestations sportives et sous réserve de créer une ceinture métallique masquant les arêtes du volume ainsi déterminé. En outre, le stockage des parois démontées ne devra pas se faire dans l'établissement.

Article X 18

Gradins non démontables (Arrêté du 20 novembre 2000)

En dérogation aux dispositions de l'article AM 18 § 2, chaque rangée peut comporter 22 places entre deux circulations ou 11 places entre une paroi et une circulation.

Section V

Désenfumage

Article X 19 [Arrêté du 22 mars 2004]

Domaine d'application

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246. Les salles polyvalentes sont de la classe 2 pour la détermination de ce coefficient α , les autres salles de la classe 1.

§ 2. En complément des articles DF 6 et DF 7, seules doivent être désenfumées :

- les salles polyvalentes à dominante sportive visées à l'article X 1 (§ 1) ;
- les salles à usage sportif ;
 - d'une superficie supérieure à 300 m², situées en sous-sol ;
 - d'une superficie supérieure à 300 m², situées au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m ;
- les zones de déshabillage ou de stockage de vêtements ainsi que les locaux de matériels, d'une superficie supérieure à 100 m², non ouverts sur une aire sportive. Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 m² peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au § 3.9 de l'IT 246.

§ 3. Les commandes des systèmes de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

Section VI

Chauffage

Article X 20

Domaine d'application [Arrêté du 29 juillet 2003]

§ 1. Les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54 sont autorisés.

En application des articles CH 45, CH 53, § d, et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.).

Section VII

Installations au gaz

Article X 21 [Arrêté du 23 janvier 2004]

Règles d'installation

Les appareils indépendants de production-émission tels que définis à l'article CH 53, fonctionnant au gaz et installés dans une salle à vocation d'activités physiques et sportives doivent être alimentés par une canalisation située en partie haute du local.

En dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article GZ 15, l'organe de coupure de local doit être situé à l'extérieur de la salle.

Il doit être implanté :

- soit à l'intérieur du bâtiment, à condition d'être facilement accessible, bien signalé et situé à proximité de l'accès de la salle,
- soit à l'extérieur du bâtiment à proximité d'une issue de la salle. Dans ce cas, il peut être confondu avec l'organe de coupure de bâtiment prévu au paragraphe 2 de l'article GZ 14.

Les salles à vocation d'activités physiques et sportives, les locaux ouverts sur ces salles et les vestiaires ne doivent pas être traversés par une canalisation de gaz desservant d'autres locaux. L'emploi de bouteilles de gaz butane est interdit à l'intérieur des salles à vocation d'activités physiques et sportives.

Section VIII Éclairage

Article X 22

Éclairage normal

Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus ; cette disposition n'interdit pas leur fixation sur des éléments de couverture mobiles, ni l'utilisation de herse mobiles.

- ☐ Ces éléments de couverture du bâtiment ou façades mobiles se retrouvent principalement dans les piscines tous temps.

Les herse mobiles s'utilisent pour des éclairages spéciaux et au-dessus des rings divers.

Pour l'éclairage, il faut rappeler que les dispositions de la norme NF C 15-100 s'appliquent notamment :

- aux bassins des piscines ;
- aux locaux contenant des baignoires et/ou douches (avec ou sans receveur)

Pour les bassins des piscines, trois volumes de protection sont définis :

Volume 0 :

Ce volume comprend l'intérieur du bassin, ses ouvertures dans les parois ou le fond, les pédiluves.

Volume 1

Ce volume est limité par :

- le volume 0 ;
- le plan vertical situé à 2 m des bords du bassin ;
- le sol ou la surface où peuvent se tenir des personnes ;
- un plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface.

Lorsque la piscine comporte des plongeoires, des tremplins, des plots de départ, un toboggan ou des éléments structuraux destinés à être occupés ou accessibles par des personnes, le volume 1 est limité par :

- un plan vertical situé à 1,5 m autour des plongeoires, tremplins, plots de départ, toboggans.
- le plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du niveau le plus élevé destiné à être occupé par des personnes.


Volume 2

Ce volume est limité par :


- le plan vertical extérieur du volume 1 et le plan parallèle situé à 1,5 m de ce dernier ;
- le sol ou la surface destinés à être occupés par des personnes et un plan horizontal situé à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface.

Les matériels électriques doivent posséder les degrés de protection minimaux IPX 8 dans le volume 0, IPX5 dans le volume 1 et IPX2 dans le volume 2 (si le volume 2 peut être soumis à des jets d'eau pour nettoyage ou si le bassin est à l'extérieur des bâtiments, le degré de protection demandé est alors IPX5).

Plan



Coupe



Article X 23

Éclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)

§ 1. Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

§ 2. L'éclairage d'ambiance des piscines doit être calculé sur la totalité de la surface de la salle ou du local et peut ne pas être installé au-dessus des bassins.

Section IX

Moyens de secours

Article X 24

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.

Article X 25

Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés.

Article X 26

Système d'alarme

Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

Les établissements de 1^{re} et de 2^e catégories doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

Article X 27

Systèmes d'alertes

En application de l'article (Arrêté du 24 septembre 2009) « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

- par téléphone urbain dans les patinoires et les piscines ;
- par tout autre moyen, dans les autres cas.

📌 **Moyens de secours**

- La panoplie de défense contre l'incendie est réduite et se limite aux extincteurs portatifs.
- L'alarme du type « 4 » est diffusée par différents moyens sonores (sifflets, cloches, corne de brume, etc.). On pourra se reporter à l'instruction technique n° 248.
- Dans les piscines, il est souhaitable qu'un poste téléphonique soit situé dans le local MNS ou dans l'infirmérie.

Note : Une infirmérie est obligatoire dans les piscines (arrêté du 7 avril 1981). Pour les patinoires, une infirmérie est fortement recommandée par le secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports, compte tenu des nombreux petits accidents qui s'y produisent.

Annexe

Traitement des eaux des piscines

Chlore liquéfié

Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au chlore liquéfié (ou « chlore gazeux ») doit respecter les dispositions suivantes :

A. - Généralités

Tous les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés à l'abri des radiations solaires et des agents atmosphériques, dans un emplacement clos, spécialement aménagé, réservé à cet effet et comportant une porte fermant à clef. L'inscription « Dépôt de chlore » doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 50° C.

La position des prises d'air neuf et d'évacuation d'air vicié de l'établissement doit être telle qu'en aucun cas elles ne puissent permettre d'aspirer les gaz provenant de la ventilation de l'emplacement de traitement. La ventilation doit être conçue de façon qu'il n'en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage.

L'implantation de l'installation doit être choisie en fonction des vents dominants.

L'installation de désinfection doit être située le plus loin possible de la chaufferie ; son accès doit être interdit au public. Cet emplacement est constitué soit par un local, soit par une niche ou un placard. Si l'installation est à l'air libre, une clôture doit empêcher l'approche du public.

B. - Local de stockage

Le local de stockage doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage dans ce dernier cas, un monte-charge doit permettre une manutention aisée des récipients.

Le local de stockage doit être largement ventilé sur l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits. L'orifice d'entrée d'air (en partie haute), l'orifice d'évacuation d'air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l'extérieur du local.

C. - Niche ou placard

La niche (ou le placard) doit être installée au rez-de-chaussée ou en terrasse ; elle doit ouvrir directement sur l'extérieur. Ses dimensions ne doivent pas permettre à une personne d'y pénétrer.

La séparation de la niche (ou du placard) avec la piscine doit être réalisée par un mur CF de degré 1 heure.

Des orifices, placés en partie haute et basse, doivent assurer une ventilation permanente directe sur l'extérieur.

D. - Aménagements

Les équipements, et en particulier l'installation électrique, doivent être conçus et réalisés en tenant compte des risques de corrosion dus à la présence éventuelle de chlore dans l'atmosphère.

Les récipients doivent être fixés verticalement à une paroi par des colliers ou des chaînes d'ouverture facile. Les chloromètres doivent être montés directement sur les bouteilles. Aucune canalisation ne doit transporter de chlore gazeux sous pression.

Le point d'injection du chlore gazeux dans la canalisation d'eau et le dispositif de réglage doivent être situés en dehors de l'emplacement de traitement.

❶ La CCS propose de modifier le dernier alinéa comme suit :

le point d'injection du chlore gazeux dans la canalisation d'eau et le dispositif de réglage doivent être situés dans des locaux isolés par rapport aux zones accessibles au public et largement ventilées directement sur l'extérieur (CCS du 4 avril 2002)

E. - Exploitation

La livraison de chlore doit être effectuée en présence d'un responsable de la piscine.

Il est interdit d'entreposer, dans l'emplacement ou à proximité de l'installation, des matières combustibles ou des produits incompatibles avec le chlore et d'effectuer, à l'intérieur du dépôt, une réparation quelconque sur les récipients.

Un diable doit être mis à la disposition du personnel pour la manipulation des récipients et leur évacuation en cas de besoin.

L'installation de traitement doit faire l'objet, de la part de l'exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à s'assurer, au moyen d'un chiffon imbibé d'ammoniaque, qu'il n'existe aucune fuite de chlore et que les récipients sont en parfait état. Lorsque le traitement est interrompu pour une durée supérieure à 14 heures, l'exploitant doit fermer les récipients en service.

F. - Protection du personnel

Un appareil respiratoire, équipé en permanence d'une cartouche grand modèle (propre à filtrer le chlore) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés :

- soit près de l'entrée du local de stockage, à l'extérieur et à un endroit facilement accessible ;
- soit dans le cas d'une niche ou d'un placard, dans un coffret disposé dans le plus proche des locaux suivants :
 - local maître-nageur ;
 - local infirmerie ;
 - local caisse.

Le personnel doit être entraîné à l'emploi de l'appareil respiratoire, qui doit être vérifié périodiquement.

G. - Consignes

À proximité de l'installation de désinfection, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l'installateur ces consignes doivent indiquer :

- le mode d'emploi et le mode d'entretien de l'appareil respiratoire,
- les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante ;
- les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ces cas ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de chlore.

Brome liquide

Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant au brome liquide doit respecter les dispositions suivantes :

A. - Généralités

La quantité globale de brome liquide, non compté le brome contenu dans le récipient en service, ne doit pas dépasser 0,3 V kilogramme (V étant le volume d'eau des bassins, exprimé en mètres cubes) avec un maximum de 500 kilogrammes. Ce produit doit être contenu dans des emballages agréés par le ministre des Transports.

La position des prises d'air neuf ou d'évacuation d'air vicié de l'établissement doit être telle qu'en aucun cas elle ne puisse permettre d'aspirer les gaz provenant de la ventilation du local de traitement.

B. - Local de stockage

L'implantation de l'installation doit être choisie en fonction des vents dominants. S'il est fait usage de récipients d'une capacité unitaire supérieure à 60 kilogrammes, le local doit être situé au niveau du sol et donner directement sur l'extérieur.

Les récipients, en service ou en réserve, et les appareils distributeurs doivent être placés dans un local particulier non accessible au public. L'inscription « Dépôt de brome » doit figurer très lisiblement sur la porte. La température ambiante ne doit pas dépasser 45° C.

C. - Aménagements

L'aménagement du local doit être réalisé de telle façon que l'appareil d'injection et les récipients soient à l'abri de tout choc et qu'aucune odeur ne puisse, en utilisation normale, parvenir dans les zones réservées au public. En cas d'incident, les vapeurs ne doivent pas pouvoir se répandre directement dans ces mêmes zones.

Les récipients en réserve doivent être conservés totalement fermés. Ils ne doivent pas être couchés ; ils peuvent être disposés soit côte à côte, soit empilés sur deux niveaux au plus.

Le local doit être équipé d'une prise d'eau sous pression. Une fosse de rétention remplie d'eau, d'une capacité au moins égale à celle du plus grand récipient de brome, doit être aménagée dans le sol du local. Le sol doit présenter une déclivité, la fosse étant située au point bas. Cet aménagement doit permettre la neutralisation du brome, en cas de fuite ou de renversement, avant déversement en égout.

D. - Ventilation

Le local doit être largement ventilé sur l'extérieur. La ventilation doit être conçue de façon qu'il n'en résulte aucune gêne, ni pour le public, ni pour le voisinage. Les orifices de ventilation doivent déboucher sensiblement au niveau du sol.

La ventilation doit être assurée, soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits ; l'orifice d'entrée d'air (en partie haute), l'orifice d'évacuation d'air (au niveau du sol) et les conduits éventuels doivent avoir une section de 4 décimètres carrés. Un dispositif permettant de créer une aspiration forcée doit être prévu ; la commande doit se trouver à l'extérieur du local.

E. - Exploitation

La livraison de brome doit être effectuée en présence d'un responsable de la piscine.

Il est interdit d'entreposer des matières combustibles ou des poudres métalliques dans le local de stockage.

Une réserve de 50 kilogrammes de carbonate de soude, un sac de 5 kilogrammes de thio-sulfate de sodium et une pelle doivent être disposés au voisinage des récipients de brome en service.

F. - Protection du personnel

Un appareil respiratoire, équipé en permanence d'une cartouche grand modèle (propre à filtrer le brome) en cours de validité, une cartouche de réserve et une paire de gants en polyéthylène doivent être disposés près de l'entrée du local de traitement, à l'extérieur et à un endroit facilement accessible.

Le personnel doit être entraîné à l'emploi de l'appareil respiratoire qui doit être vérifié périodiquement.

G. - Consignes

À proximité du local de traitement, un tableau de consignes, connues du personnel, doit être apposé par l'installateur ; ces consignes doivent indiquer :

- le mode d'emploi et le mode d'entretien de l'appareil respiratoire ;
- les opérations à effectuer et les précautions à prendre pour l'exploitation courante ;
- les incidents possibles, les risques correspondants et les opérations à effectuer dans ce cas ;
- les mesures à prendre en cas d'incendie et le lieu d'évacuation des récipients de brome.

Ozone

Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l'ozone doit respecter les dispositions suivantes :

A. - Local de traitement

L'ozoneur doit être installé dans un local spécialement aménagé, réservé à cet effet et ventilé sur l'extérieur.

B. - Aménagements

Un ventilateur doit permettre, en cas de besoin, de créer une ventilation forcée ; la commande doit être située à l'extérieur du local.

L'alimentation électrique de l'ozoneur doit pouvoir être coupée depuis l'extérieur du local.

Un dispositif, permettant de balayer l'air ozoné des cellules génératrices et de la colonne de contact, doit être prévu.

C. - Exploitation

À son entrée dans le bassin, l'eau ne doit plus contenir d'ozone dosable.

Hypochlorite de sodium

Une installation de désinfection des eaux des piscines fonctionnant à l'hypochlorite de sodium (ou « eau de Javel ») doit respecter les dispositions suivantes :

A. - Local de stockage

Les récipients, en service ou en réserve, doivent être placés dans un local sombre et ventilé naturellement.

B. - Exploitation

Il est interdit d'entreposer des acides, ou des produits incompatibles avec l'hypochlorite de sodium, dans le local de stockage.

C. - Protection du personnel

Toute manipulation doit être effectuée avec des lunettes et des gants en polyéthylène.

❏ Conception des tribunes démontables.

La sous-commission estime que l'analyse de risque ayant prévalu à la définition des règles de conception des dégagements des tribunes et gradins non démontables peut être étendue aux tribunes et gradins démontables remplissant la même fonction.

Aussi, elle propose que les règles de conception des dégagements applicables aux tribunes et gradins fixes constituent la référence pour ceux qui sont démontables en distinguant les implantations en plein air et celles dans les ERP couverts.

Par contre la sous-commission estime souhaitable que les tribunes démontables, quelle que soit leur destination, soient soumises à des règles simplifiées pour ce qui concerne le nombre de places, de sièges ou la distance entre circulations.

Aussi, elle propose que puissent être retenues les règles suivantes :

- dans les ERP couverts :
 - 10 mètres entre une paroi (ou un garde-corps) et une circulation ;
 - 20 mètres entre 2 circulations.
- à l'air libre :
 - 20 mètres entre une paroi (ou un garde-corps) et une circulation ;
 - 40 mètres entre 2 circulations (CCS du 10 mai 2001).

❏ Incendie survenu dans un établissement de type X.

Informé de la destruction d'un établissement recevant du public de type X, hors la présence du public, résultant d'un incendie criminel perpétré après effraction, la Direction de la défense et de la sécurité civiles tient à rappeler l'intérêt du respect de consignes d'exploitation.

Quelques règles de bon sens sont rappelées ci-après :

- limiter au maximum le potentiel calorifique en évacuant systématiquement les matériels usagers ;
- hors exploitation, fermer à clef les différents locaux et en particulier ceux destinés au stockage des matériels sportifs ;
- utiliser uniquement les locaux conformément à leur destination initiale ;
- effectuer une ronde générale et vérifier notamment le verrouillage de l'ensemble des portes et fenêtres à la fermeture de l'établissement ;
- mettre à l'arrêt les installations techniques non nécessaires (CCS du 9 septembre 1999).

Arrêté du 12 juin 1995 (JO du 18 juillet 1995) modifié portant approbation de dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Modifié par arrêtés du :

- 19 novembre 2001 (JO du 7 février 2002) ;
- 29 juillet 2003 (JO du 29 août 2003) ;
- 22 mars 2004 (JO du 1^{er} avril 2004) ;
- 22 novembre 2004 (JO du 29 décembre 2004) ;
- 9 mai 2006 (JO du 8 juillet 2006) ;
- 4 juillet 2007 (JO du 28 juillet 2007) ;
- 24 septembre 2009 (JO du 23 octobre 2009).

Table des matières

Section I.

Généralités

Art. Y 1.
Art. Y 2.

- Établissements assujettis
- Calcul de l'effectif

Section II.

Construction

Art. Y 3.
Art. Y 4.
Art. Y 5.
Art. Y 6.
Art. Y 7.
Art. Y 8.

- Distribution intérieure
- Parc de stationnement couvert
- Niveaux partiels
- Atriums, patios et puits de lumière
- Isolement interne
- Locaux à risques particuliers

Section III.

Dégagements

Art. Y 9.

- Escaliers, rampes

Section IV.

Aménagements

Art. Y 10.
Art. Y 11.
Art. Y 12.

- Domaine d'application
- Vélums
- Flammes nues

Section V.

Désenfumage

Art. Y 13.
Art. Y 14.

- Domaine d'application
- Cas de plusieurs niveaux en communication

Section VI.

Chauffage

Art. Y 15.

- Domaine d'application

Section VII.

Installations électriques

Art. Y 16.

- Conditions d'installation (supprimé)

Section VIII.

Éclairage

Art. Y 17.

- Éclairage de sécurité

Section IX.

Moyens de secours

Art. Y 18.

- Moyens d'extinction

Art. Y 19.

- Service de sécurité incendie

Art. Y 20.

- Détection automatique d'incendie

Art. Y 21.

- Système d'alarme

Art. Y 22.

- Système d'alerte

Chapitre XIII Établissements du type Y Musées

Section I Généralités

Article Y 1

Établissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

- aux musées ;
- aux salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.) ayant un caractère temporaire dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
 - 100 personnes en sous-sol ;
 - 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;
 - 200 personnes au total.

☞ § 1 - *Seuil d'assujettissement à la 4^e catégorie pour les musées.*

Au paragraphe 1 de l'article Y 1, les seuils d'assujettissement qui sont donnés au 2^e alinéa sont également applicables aux musées (CCS du 3 avril 1997).

§ 2. Les établissements à vocation commerciale sont assujettis au type T.

Article Y 2

Calcul de l'effectif

§ 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé à raison d'une personne par cinq mètres carrés de la surface des salles accessibles au public.

§ 2. Dans les musées à caractère évolutif ou dans les salles pouvant faire l'objet de présentations exceptionnelles, la densité d'occupation peut être supérieure, après avis de la Commission de sécurité ; dans ce cas, un système de comptage doit être installé afin de ne pas dépasser l'effectif maximal préalablement fixé en fonction des dégagements proposés.

Cette densité peut également être diminuée, dans les mêmes conditions, sur demande justifiée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement.

Section II Construction

Article Y 3

Distribution intérieure

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

§ 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :

- sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés ;
- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations.

§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2, a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 1 200 mètres carrés.

Article Y 4

Parc de stationnement couvert (Arrêté du 9 mai 2009)

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.

Article Y 5

Niveaux partiels

La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de cinq niveaux y compris le sous-sol si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ;
- soit le plafond de ce volume est en tout point à une hauteur supérieure à celle du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins deux mètres au niveau le plus élevé ;
- le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24 ;
- aucun local à risques particuliers ne doit être en communication avec ce volume.

En ce qui concerne les dispositions constructives, le volume ainsi créé ne relève pas des dispositions de l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.

Article Y 6

Atriums, patios et puits de lumière

Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.

Article Y 7

Isolement interne

En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les locaux et les dégagements accessibles au public doivent être isolés des locaux à risques courants et des dégagements, non accessibles au public, par des parois CF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de même degré, munis de ferme-porte.

Article Y 8

Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

a) Locaux à risques importants :

- les réserves d'œuvres d'art, de collections, de documents et autres objets combustibles ;
- les ateliers de restauration ;
- les locaux d'archives ;
- les locaux d'emballages et de manipulation de déchets ;
- les ateliers d'entretien et de réparation.

- b) Locaux à risques moyens :
 - les ateliers photographiques ;
 - les locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables (ou assimilés).

Section III Dégagements

Article Y 9

Escaliers, rampes

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 50 (§ 2), les escaliers et les rampes non protégés desservant des salles en sous-sol peuvent se prolonger dans les étages. Dans ce cas, des dispositions particulières devront être mises en œuvre pour empêcher l'évacuation du public vers le sous-sol (dissociation des volées d'escaliers, portillon, aménagement architectural).

§ 2. En dérogation aux dispositions des articles CO 49 (§ 2) et CO 52, dans les établissements comportant plus d'un étage sur rez-de-chaussée, plusieurs escaliers protégés avec un minimum de deux doivent être implantés de façon que, de tout point d'un niveau, le public n'ait pas à parcourir plus de 40 mètres pour y parvenir. La protection des autres escaliers (ou des rampes) n'est pas exigée et ces dégagements sont considérés comme normaux.

§ 3. Sous réserve que le nombre total d'unités de passage exigible soit respecté, les escaliers protégés peuvent avoir une largeur de deux unités de passage seulement sur toute leur hauteur.

Section IV Aménagements

Article Y 10

Domaine d'application

En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les œuvres et éléments constituant des ensembles destinés à être montrés au public, autres que les éléments de présentation ou servant au décor, peuvent être exposés sans exigence de réaction au feu.

Article Y 11

Vélums

§ 1. En application des dispositions de l'article AM 10 (§ 2), les vélums d'allure horizontale peuvent être autorisés sous réserve :

- qu'ils soient réalisés en matériaux de catégorie M1 ⁽¹⁾ ;
- que leur superficie ne dépasse pas 800 mètres carrés.

§ 2. Ils doivent, en outre, être soumis à un dépoussiérage annuel et ne pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'installation de désenfumage ni à celle de détection, lorsque cette dernière est imposée.

(1) La preuve du classement à la réaction au feu doit être apportée :

- soit par identification placée en lisière du tissu si le traitement est effectué en usine ou en atelier ;
 - soit par un tampon ou un sceau directement posé sur le tissu si le traitement est effectué in situ.
- Cette identification doit être :
- soit le marquage de qualité d'un organisme certificateur ;
 - soit l'identification apposée par le fabricant donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) :
 - le nom du fabricant ;

- le nom de la fibre utilisée ;
 - la référence du produit à l'ignifugation ;
 - le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé ;
- soit une identification apposée par l'applicateur donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) :
- le nom de l'applicateur ;
 - la référence du produit d'ignifugation employé ;
 - une identification du lot de traitement ou date d'application si le traitement est effectué sur un tissu posé ;
 - le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.

Dans tous les cas, ces informations doivent être reportées sur les factures et les éventuels certificats d'ignifugation).

Article Y 12

Flammes nues

Il est interdit d'utiliser les flammes nues telles que chandelles, bougies, feu de bengale, etc., dans les salles d'exposition et autres locaux accessibles au public.

Section V

Désenfumage

Article Y 13

Domaine d'application [Arrêté du 22 mars 2004]

Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.

Article Y 14

Cas de plusieurs niveaux en communication [Arrêté du 22 mars 2004]

Dans le cas prévu à l'article Y 5, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique, dans les conditions définies soit par l'IT 246, soit par l'IT 263.

Section VI

Chauffage

Article Y 15

Domaine d'application [Arrêté du 29 juillet 2003]

§ 1. [Arrêté du 22 novembre 2004] « Seuls » les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

§ 2. Les appareils de production-émission électriques ou à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54 sont autorisés.

§ 3. [Arrêté du 22 novembre 2004] « Les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, répondant aux dispositions de l'article CH 55, sont autorisés. »

Section VII

Installations électriques

Article Y 16

Conditions d'installation

(Supprimé par arrêté du 19 novembre 2001)

Section VIII

Éclairage

Article Y 17

Éclairage de sécurité

[Arrêté du 19 novembre 2001] « Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. »

Section IX

Moyens de secours

Article Y 18

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.

Article Y 19

Service de sécurité incendie

§ 1. En application de l'article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la Commission de sécurité dans les établissements où l'effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes.

§ 2. Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre de moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

Article Y 20

Détection automatique d'incendie

Dans les établissements de 1^{re} et 2^e catégories, une installation partielle de détection automatique d'incendie peut être imposée, après avis de la Commission de sécurité, pour certaines zones accessibles ou non au public et présentant des risques spéciaux d'incendie.

Article Y 21

Système d'alarme

§ 1. Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

Les établissements de 1^{re} catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2a.

Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

§ 2. Les établissements de 1^{re} catégorie doivent, en outre, être pourvus d'une installation de sonorisation permettant une diffusion phonique de l'alarme.

Article Y 22

Système d'alerte

En application de l'article [Arrêté du 24 septembre 2009] « MS 70 », la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée :

- par avertisseur privé, ou par [Arrêté du 4 juillet 2007] « ligne téléphonique conforme au § 2, premier tiret, de l'article [Arrêté du 24 septembre 2009] "MS 70" », dans les établissements pourvus d'un service de sécurité incendie ;
- par téléphone urbain, dans les autres établissements.

Index alphabétique

Intitulé suivi du (ou des) références d'article(s)

A

Accès U 7
 Accès pompiers L 65
 Activités autorisées M 4
 Aérosols M 39
 Affichage J 40
 Alarme J 37, L 16, M 32, M 57, P 22, P 24,
 R 31, R 32, S 16, T 49, U 21, U 44,
 U 45, V 12, W 14, X 26, X 27, Y 21
 Alcools M 42
 Alerte J 38, L 17, M 33, O 20, S 19, T 51,
 U 46, V 13, W 15, Y 22
 Alimentation électrique J 29
 Aménagements J 22 à J 24, L 26 à L 29,
 L 40, L 46, L 50, L 61, L 74, L 78,
 O 10, P 12, P 13, X 15 à X 18, Y 10 à Y 12
 Anesthésie U 33, U 34
 Appareils de cuisson J 27, J 28, N 14, N 15,
 O 16, T 38-1
 Articles dangereux M 38
 Artifices L 55, L 79, M 43
 Ascenseurs J 31, U 36
 Assujettissement J 1, R 1, U 1, V 1, W 1, X 1
 Ateliers de fabrication et/ou préparation
 des aliments M 17
 Ateliers de nettoyage à sec M 40
 Atriums J 14, S 7, U 12, U 26, Y 6
 Autorité administrative T 7
 Avant-scène L 67

B

Baie de scène L 49, L 63, L 64
 Baies accessibles J 6, U 7
 Bergeries L 2
 Bibliothèques S 1 à S 19
 Blocs opératoires U 35
 Blocs salles L 18
 Bougies L 55, L 75, L 79, Y 12

C

C + D W 6
 Cabine de projection L 13, L 32, L 40

Canalisations U 35, U 39
 Cantine du personnel M 53
 Cendriers U 48
 Centre commercial M 1, M 2
 Centres de consultation
 d'archives S 1 à S 19
 Centres de documentation S 1 à S 19
 Chapiteaux (aménagement) T 21
 Chargé de sécurité (obligations) T 6
 Châssis U 7, U 12
 Chauffage J 26, L 12, L 31, L 42, L 82,
 M 20 à M 22, N 10, O 12, P 15, R 20, R 21,
 S 11, T 27, U 27, V 7, V 8, X 20, Y 15
 Cheminées U 27
 Circulation J 17, L 2, L 5, L 20, L 22,
 L 24, L 25, L 28, L 73, L 77, N 7,
 O 6, P 8, U 16, U 19, U 26, U 44
 Circulations enclouonnées W 9
 Clapets U 27, U 44
 Cloisonnement partiel (aménagement) T 24
 Cloisonnement traditionnel J 12, L 6,
 U 10, U 26
 Cloisons J 22, U 10, U 23
 Colonnes sèches U 42
 Combles U 44
 Commissions de sécurité U 5, U 7, U 13,
 U 26, U 42, U 43, V 3
 Communications entre niveaux S 6, S 10,
 Y 5, Y 14
 Compartiments J 11, S 3, U 10, U 26, Y 3
 Conception M 3
 Conception de construction J 5, S 3, Y 3
 Concessionnaires (obligations) T 4
 Consignes J 40, N 16 à N 20, O 21,
 P 24, T 52, U 40, U 47, U 48
 Construction J 5 à J 16, P 4 à P 6,
 R 6 à R 12, S 2 à S 8, T 10 à T 17,
 T 26, X 4 à X 10, Y 3 à Y 8
 Couvertures V 4, X 7
 Cuisine R 28, R 29
 Cuisson J 27, J 28, U 28, U 29
 Cure thermale U 1, U 50

D

Décoration P 12

Décors L 8, L 56, L 58, L 61, L 75, L 79
 Dégagements J 17 à J 21, L 10, L 11, L 13,
 L 18, L 20, L 21, L 23, L 28, L 45, L 46, L 57,
 L 62, L 65, L 73, L 77, L 81, L 82, M 8, M 11,
 M 13, M 14, P 7 à P 11, R 13, R 14, X 11, Y 9
 Dégagements accessoires N 6, O 7, U 17
 Dénivellation X 6
 Dépôts dangereux M 50
 Désenfumage J 25, L 46, L 58, L 70, L 71,
 L 74 à L 76, L 78, L 79, M 18, M 54, N 9,
 O 11, P 14, R 19, S 9, S 10, T 25, T 26,
 U 12, U 26, V 6, W 9, X 19, Y 13, Y 14
 Desserte M 3
 Détection M 30, O 19, S 16, U 10, U 20,
 U 27, U 44, Y 20
 Dispensaires U 5
 Distance maximale à parcourir J 18, O 8
 Distribution intérieure J 10, L 6, L 81, M 7,
 O 3, P 4, R 6, S 3, T 10, U 10, W 3, X 4, Y 3

E

Éclairage d'ambiance L 34, P 19
 Éclairage de sécurité J 30, L 33, L 43, L 54,
 L 84, M 24, N 13, O 15, P 18, S 14,
 T 38, U 32, V 10, W 10, Y 17
 Éclairages L 32, L 43, N 12, O 14, P 17,
 S 13, T 37, V 9
 Effectif J 2, L 3, M 2, N 2, O 2, P 2,
 R 2, S 2, T 2, U 2, V 2, W 2, X 2, Y 2
 Effets spéciaux P 3
 Électricité J 29, U 30
 Enfouissement L 7, U 14, W 5
 Équipements de sécurité L 71
 Équipements particuliers L 11
 Équipements techniques de régie L 36 à L 48
 Escaliers J 20, L 25, L 35, L 61, L 66, M 12,
 O 9, R 15, S 5, S 9, S 15, T 19, T 25, U 15, U 18,
 U 26, U 42, W 8, W 9, X 14, Y 4, Y 9, Y 13, Y 18
 Espaces d'attente sécurisés O 9
 Espaces scéniques L 49 à L 79
 Estrades L 3, L 5, L 31, L 49, L 74,
 L 76, L 78, T 21
 Établissements assujettis L 1, N 1, O 1,
 P 1, S 1, T 1, Y 1
 Établissements pénitentiaires U 22
 Éthanol N 11, O 10
 Evacuation R 33, U 8, U 47
 Évacuation différée O 9
 Exercices J 39, U 47

Exploitation L 57
 Exposants T 3, T 8
 Extincteurs M 26, S 15, U 42, Y 18
 Extinction J 34, L 69, L 85, T 47,
 V 9, W 11, W 12
 Extinction automatique L 79, L 85, M 4, M 7,
 M 16, M 17, M 26, M 27, M 39,
 M 42, M 48, M 49, M 50, M 56, N 5,
 T 11, T 15, T 19, T 22, T 47, U 42, W 12.

F

Façades J 6, J 13, U 7, U 11
 Fenêtres U 7
 Ferme-porte O 23
 Flammes L 55, L 75, L 79
 Flammes nues Y 12
 Fluides médicaux J 32, J 33
 Fosse L 35, L 49, L 57
 Fours de cuisson N 14
 Foyers d'artistes L 51

G

Galleries techniques T 17, U 15
 Gaz L 31, O 13
 Gaz médicaux J 32, U 51 à U 64
 Gradins L 12, L 26, L 31, T 21, X 18
 Graisses U 40
 Grands halls M 19
 Groupes électrogènes U 26

H

Hall U 26, W 8
 Handicapés L 21
 Hôpitaux de jour U 5, U 49, U 50
 Hottes de cuisines N 11
 Hydrocarbures liquéfiés M 39, M 42, M 50

I

Installation d'extinction automatique à eau
 appropriée aux risques : M 1, M 4, M 5, M 6,
 M 7, M 11, M 16, M 17, M 26, M 27, M 35,
 M 39, M 42, M 48, M 49, M 50, M 56
 Installations électriques L 13, L 53, L 68,
 L 83, M 24, M 51, N 11, P 16, R 24 à R 27,
 S 12, T 32 à T 36, X 22, X 23, Y 16
 Installations gaz L 52, O 13, T 28 à T 31

Installations particulières L 19, P 3
 Installations pédagogiques R 23
 Intercommunications S 5, S 6, S 10, U 5, U 6,
 U 10, W 7, Y 4, Y 5, Y 14
 Interdiction de fumer O 21, U 40, U 48, W 16
 Isolation P 12
 Isolement L 39, L 81, J 7, M 4, N 5, S 4,
 T 11, U 5, U 6, Y 7

L

Laboratoires alimentaires M 17
 Lampes mobiles S 13
 Lasers T 44
 Liquides inflammables M 40, M 42, M 50, T 46
 Locaux annexes L 80 à L 85
 Locaux à risques J 16, L 8, L 15, M 46,
 M 47, O 5, P 5, R 10, S 8, S 9, S 17,
 T 13, W 4, W 16, X 10, Y 8
 Locaux à sommeil U 12, U 14, U 44
 Locaux d'emballage M 48
 Locaux en sous-sol J 15
 Loges L 8, L 24, L 51, L 80, L 83
 Lumières, réglages L 13, L 54

M

Machinerie L 49, L 61
 Machines et appareils présentés en
 fonctionnement T 39, T 41
 Machines-outils M 35
 Magasins M 2
 Magasins ouverts S 8, S 17
 Mails M 1, M 2, M 19
 Matériels, produits, gaz interdits T 45
 Matières inflammables M 40
 Mezzanines X 5
 Mise à disposition de personnes morales R 3
 Mobilier J 22, U 23
 Monuments historiques V 3
 Moyens de secours J 34 à J 40, L 14 à L 17,
 L 35, L 54, L 84, L 85, M 25 à M 32, M 55,
 N 16 à N 20, P 20 à P 24, R 30, S 15 à S 19,
 T 47 à T 52, V 11 à V 13, X 24, X 25, Y 18 à Y 22
 Moyens d'extinction L 35, L 44, L 48, L 69,
 L 85, O 17, P 20, S 15, Y 18
 Munitions M 43
 Musées Y 1 à Y 22

N

Niveaux partiels S 6, Y 5

O

Oculus U 20
 Organismes T 3, T 5
 Organisation globale de la sécurité M 31

P

Parc de stationnement couvert J 8, L 4, M 4,
 M 5, N 4, O 4, P 6, R 4,
 S 5, T 12, U 6, W 7, Y 4
 Parois verrières U 12
 Patios, puits de lumière J 14, S 7, U 12,
 W 6, Y 6
 Pédiluves X 8
 Peinture M 42, M 50
 Peinture sous pression M 41
 Pentes des salles L 22
 Personnel de sécurité W 13
 Pictogrammes de sécurité M 14
 Plafonds J 23, L 13, L 46, P 12, U 24, U 27
 Plafonds et faux plafonds X 15
 Plans L 5, L 49, U 40
 Plancher de scène L 60
 Podiums T 21
 Portes J 19, J 21, L 62, L 66, L 81, R 16, U 10,
 U 15, U 18, U 20, U 21, U 25, W 7, X 12
 Préaux R 8
 Principes de sécurité U 8
 Produits et matériels dangereux R 5,
 R 11, R 12, U 3
 Projection, installations L 36 à L 48
 Promenoirs L 2
 Protection du public T 40
 Protection physique du public, parois X 9

Q

Qualification (Chargé de sécurité) T 6

R

Raccord gaines pompiers U 15
 Rampes Y 9
 Rayons X - Substances radioactives T 43

Réchauffage	J 27, J 28, U 28, U 29
Récipients mobiles	U 38
Recoupements	M 6, T 15, U 10
Réfectoire du personnel	M 53
Régie	L 8, L 13, L 36 à L 48, P 11
Registre de sécurité	U 40
Réserves centrales	M 49
Réserves d'approche	M 16
Réserves de produits dangereux	M 50
Résistance au feu	J 9

Responsables des moyens d'extinction

	S 15, Y 19
Revêtements	J 22, U 23
Rideaux	J 24, U 25

Risques courants	U 13
Risques particuliers	U 5, U 12, U 13, U 26, U 39, U 44, U 48,
Robinetts d'incendie armés	M 26, U 42

S

Salle	L 18 à L 35
Salle d'attente	U 14
Salles d'exposition	L 9
Sas	S 5, U 6, Y 4
Secteurs	S 3, Y 3
Sécurité incendie	J 36, L 14, L 15, M 29, M 30, O 24, P 21, S 16, S 18, T 48, T 49, U 43, U 44, Y 19
Séparation	X 17
Service de représentation	L 14
Sièges	L 28, P 13, V 5
Sièges mobiles	L 29
Signalisations	M 14
Sols	X 16
Solvants halogénés	M 40
Sonorisation	L 13, T 50
Sorties	L 10, L 23, T 20
Source de lumière	L 37, L 39, L 41, L 45
Sous-sol	J 15, U 14
Sprinkleurs	L 85, M 27, N 5, T 11, T 15, T 19, T 22, T 47, U 42, W 12.
Stabilité au feu	U 9
Stands, tribunes	T 9, T 21, T 23, T 36
Structures	P 4
Surveillance de l'établissement	J 35
Système de sécurité incendie	O 19

T

Tentes	T 21
Tentures	J 24
Terminologie	L 18, L 37, L 49
Thalassothérapie	U 1
Tours d'incendie	L 66
Transfert horizontal	U 8
Trémies d'attaque	M 56, W 12
Trémies formant hall	T 14, T 26

V

Vélums	T 22, Y 11
Ventilation	J 26, L 12, L 82, M 20 à M 22, R 22, U 13, U 15, U 26, U 37
Vérifications techniques	J 33, L 57, U 41
Vestiaires	L 25, N 8, P 9
Voilages	J 24
Volets	U 27, U 44
Volume libre	R 9, T 16

Z

Zones	J 10, U 10
-------	------------



Achévé d'imprimer en décembre 2018
sur les presses de la SEPEC - 01721181217
Dépôt légal : octobre 2017

Cet ouvrage présente l'ensemble des dispositions particulières du règlement du 25 juin 1980 applicables, au titre de la sécurité incendie, aux établissements recevant du public (ERP) des types J à Y de 1^{re} à 4^e catégories. Ces dispositions sont complétées par des commentaires, schémas et avis de la Commission centrale de sécurité.

Les établissements concernés sont les suivants :

Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées	Type J
Salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples	Type L
Magasins de vente, centres commerciaux	Type M
Restaurants et débits de boissons	Type N
Hôtels et autres établissements d'hébergement	Type O
Salles de danse et salles de jeux	Type P
Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement	Type R
Bibliothèques, centres de documentation	Type S
Salles d'expositions	Type T
Établissements de soins	Type U
Établissements de culte	Type V
Administrations, banques, bureaux	Type W
Établissements sportifs couverts	Type X
Musées	Type Y

Le " Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public " est repris à travers 4 ouvrages :

- Dispositions générales applicables à tous les ERP de 1^{re} à 4^e catégories.
- Dispositions particulières applicables aux ERP de 1^{re} à 4^e catégories.
- Dispositions applicables aux ERP de 5^e catégorie.
- Dispositions spéciales.

52 euros TTC

ISBN 978-2-85266265-0



9 782852 662650

